

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості:

«Капітальний ремонт будівель літера А-1, А-2 (контора лісництва), літера Б-2 (пожхімстанція), літера В-1 (гараж), літера Г-1 (склад), літера Д-1 (гараж), літера К (теплиця), літера Л (магазин "Лісовичок"), що пошкоджено в наслідок воєнних дій, за адресою: Черкаська область, с. Геронимівка, вул. Лісництво 3»

ДК 021:2015 45453000-7 – «Капітальний ремонт і реставрація

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації: Капітальний ремонт будівель літера А-1, А-2 (контора лісництва), літера Б-2 (пожхімстанція), літера В-1 (гараж), літера Г-1 (склад), літера Д-1 (гараж), літера К (теплиця), літера Л (магазин "Лісовичок"), що пошкоджено в наслідок воєнних дій, за адресою: Черкаська область, с. Геронимівка, вул. Лісництво 3» та позитивного експертної оцінки від 29.09.2025 № 52667 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних робіт, вишукувальних робіт, проведення експертизи кошторисної частини, авторського нагляду, коштів на покриття ризиків та інфляції.

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 4 334 806,00 грн без ПДВ;

Витрати , що не входять до очікуваної вартості закупівлі	З загальною вартістю без ПДВ
Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	56 700,00
Кошти на здійснення авторського нагляду	17 800,00
Кошти на покриття ризику	95 652,00
Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляцією	158 508,00
Вартість проектних робіт	122 210,00
Вартість експертної оцінки кошторисної документації	8 790,00
Разом	459 660,00

Очікувана вартість предмета закупівлі становить: 4 334 806,00-459 660,00=3 875 146,00 грн без ПДВ, 4 650 175,20 грн (чотири мільйони шістсот п'ятдесят тисяч сто сімдесят п'ять гривень 20 коп) з ПДВ.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у тому числі:

- будівельні роботи -3 410 246,67 грн без ПДВ;
- вартість устаткування - 0 грн без ПДВ;

Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів тощо (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. Строк виконання робіт: до 31.03.2026 року.

1.5. Умови оплати: за фактично виконані роботи на підставі рахунку, виставленого Підрядником, протягом 15 робочих днів з дати підписання Акту приймання-передачі в експлуатацію рекреаційного пункту

1.6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку – 7,65 грн./люд.год.

1.7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат- 3,89 грн./люд.год

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі:

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, пожежної безпеки та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;

ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

2.3. Відомість обсягів робіт, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у **Таблиці 1.**

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) **динамічна.**

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.3. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.5. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281) з урахуванням Зміни № 1, затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2, затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244 та Зміни № 3, затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854.

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами не можуть бути враховані до Договірної ціни.

3.7. Відповідно до п. 5.3 Настанови, вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об'єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті

замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу.

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціну;
- підсумкову відомість ресурсів;
- локальні кошториси;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат; (Відповідно до п.5.17 Настанови,

при обчисленні адміністративних витрат з урахуванням показників наведених у Додатку 27 Настанови з визначення вартості будівництва, додатково надається розрахунок показників визначених розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку);

- розрахунок прибутку;

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.2. Договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі *.imd або обмінний файл ІБД-6 (інформаційна база даних);

4.1.3. Лист довільної форми про те що учасник, у разі обрання його Переможцем даної закупівлі, гарантує:

- виконання робіт, що є предметом закупівлі, з зазначеним переліком та обсягами робіт з урахуванням вимог викладених у цьому Додатку до тендерної документації;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з застосуванням заходів захисту довкілля в тому числі після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

«Капітальний ремонт будівель літера А-1, А-2 (контора лісництва), літера Б-2 (пожхімстанція), літера В-1 (гараж), літера Г-1 (склад), літера Д-1 (гараж), літера К (теплиця), літера Л (магазин "Лісовичок"), що пошкоджено в наслідок воєнних дій, за адресою: Черкаська область, с. Геронимівка, вул. Лісництво 3»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Загально-будівельні роботи. Будівля літера А-1, А-2 (контора лісництва).</u>			
	<u>Розділ 1. ВІКНА</u>			
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	14	
2	Знімання засклених віконних рам	м2	38,99	
3	Знімання пластикових підвіконь в кам'яних будівлях	м2	23,3	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,805	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,5	
6	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	22,68	
7	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	23,3	
8	Виймання склопакету з металопластикових рам площею скління до 1,0 м2	м2	4,23	
9	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	4,23	
	<u>Розділ 2. ДВЕРІ</u>			
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
11	Знімання дверних полотен	м2	12,85	
12	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,9	
13	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	14,4	
	<u>Розділ 3. ВІДКОСИ</u>			
14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь відкосів від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	23,25	
15	Безпідчане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	23,25	

1	2	3	4	5
16	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	23,25	
17	Грунтування поверхні	м2	23,25	
18	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці	м2	23,25	
<u>Розділ 4. СТІНИ</u>				
19	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (відновлення цегляної кладки в приміщеннях в зонах підвіконня)	м3	0,5	
20	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	268	
21	Обклеювання стін шпалерами простими та середньої щільності	м2	268	
22	Розбирання перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	4,5	
23	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	4,5	
24	Грунтування стін	м2	108	
25	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі по каменю та бетону	м2	108	
26	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	458,78	
27	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	458,78	
28	Грунтування поверхні	м2	458,78	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	458,78	
<u>Розділ 5. СТЕЛІ</u>				
30	Демонтаж натяжних стель	м2	109,1	
31	Улаштування натяжних стель	м2	109,1	
32	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	86,9	
33	Грунтування поверхні	м2	86,9	
34	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	86,9	
<u>Розділ 6. ПІДЛОГИ</u>				
35	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	103,5	
36	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	103,5	
37	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	113,85	
38	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	92,5	
39	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	92,5	
40	Улаштування підстильного шару піщаного 20 мм	м3	1,85	
41	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	92,5	
42	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	92,5	
43	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 100 мм	м2	92,5	

1	2	3	4	5
44	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	92,5	
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	92,5	
46	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	101,75	
<u>Розділ 7. СХОДИ</u>				
47	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,2	
48	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	10,2	
49	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих елементів сходів з розчищенням старої фарби понад 35%	м2	19,32	
<u>Розділ 8. ПОКРІВЛЯ</u>				
50	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	223	
51	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	107,04	
52	Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на болтах	пар	23	
53	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	293	
54	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	293	
55	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	293	
56	Підшивання софітами	м2	61,1	
57	Навішування жолобів з готових елементів	м	79	
58	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	42	
<u>Розділ 9. ФАСАД</u>				
59	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	15	
60	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	18	
61	Ґрунтування поверхонь фасаду ґрунтуючою фарбою	м2	18	
62	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	18	
<u>Розділ 10. ІНШІ РОБОТИ</u>				
63	Навантаження сміття вручну	т	10,91	
64	Перевезення сміття до 30 км	т	10,91	
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Загально-будівельні роботи. Будівля літера Б-2 (пожхімстанція).</u>				
<u>Розділ 1. ВІКНА</u>				
65	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	24	
66	Знімання засклених віконних рам	м2	38,15	
67	Знімання пластикових підвіконь в кам'яних будівлях	м2	20	
68	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (20 шт.)	м2	35,75	
69	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,4	
70	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	20	
<u>Розділ 2. ДВЕРІ</u>				

1	2	3	4	5
71	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
72	Знімання дверних полотен	м2	7,7	
73	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,3	
74	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 <u>Розділ 3. ВІДКОСИ</u>	м2	21,6	
75	Очищення вручну внутрішніх поверхонь відкосів від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	13,05	
76	Безпідчане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	13,05	
77	Безпідчане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	13,05	
78	Грунтування укосів	м2	13,05	
79	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по штукатурці <u>Розділ 4. СТІНИ</u>	м2	13,05	
80	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (фронтонів)	м3	8,5	
81	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (фронтонів)	м3	8,5	
82	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	50	
83	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	293,8	
84	Грунтування поверхні	м2	293,8	
85	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 5. СТЕЛІ</u>	м2	293,8	
86	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	м2	32,3	
87	Улаштування підшивки стель струганими дошками (вагонка)	м2	32,3	
88	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні стель за 2 рази	м2	32,3	
89	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	55,9	
90	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 6. ПОКРІВЛЯ</u>	м2	55,9	
91	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	67	
92	Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на болтах	пар	18	
93	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	235	
94	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	235	
95	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	267,16	

1	2	3	4	5
96	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	235	
97	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	235	
98	Улаштування покрівель з металочерепиці	м2	235	
99	Навішування жолобів з готових елементів	м	34	
100	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	32	
	<u>Розділ 7. ІНШІ РОБОТИ</u>			
101	Навантаження сміття вручну	т	19,56	
102	Перевезення сміття до 30 км	т	19,56	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Загально-будівельні роботи. Будівля літера В-1 (гараж).</u>			
	<u>Розділ 1. СТИНИ</u>			
103	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	3,5	
104	Грунтування поверхні	м2	160,5	
105	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	160,5	
	<u>Розділ 2. ПЕРЕКРИТТЯ/ПОКРІВЛЯ</u>			
106	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2	8	
107	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	8	
108	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати	м2	48	
109	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими	м2	48	
	<u>Розділ 3. ІНШІ РОБОТИ</u>			
110	Навантаження сміття вручну	т	0,16	
111	Перевезення сміття до 30 км	т	0,16	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Загально-будівельні роботи. Будівля літера Д-1 (гараж).</u>			
	<u>Розділ 1. ВІКНА</u>			
112	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
113	Знімання засклених віконних рам	м2	0,99	
114	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,99	
	<u>Розділ 2. ПОКРІВЛЯ/ПЕРЕКРИТТЯ</u>			
115	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати	м2	242,3	
116	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими	м2	242,3	
117	Улаштування підшивки стель фанерою ламінованою	м2	82,3	
118	Розбирання покриттів покрівлі з профлиста	м2	180	
119	Заміна кроквяних ніг із брусів	м	342	
120	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	164,16	
121	Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на болтах	пар	51	

1	2	3	4	5
122	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	180	
123	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	180	
124	Підшивання софітами	м2	11,6	
	<u>Розділ 3. ІНШІ РОБОТИ</u>			
125	Навантаження сміття вручну	т	7,16	
126	Перевезення сміття до 30 км	т	7,16	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Загально-будівельні роботи. Будівля літера Г-1 (склад).</u>			
	<u>Розділ 1. СТІНИ</u>			
127	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	110,5	
128	Грунтування поверхні	м2	110,5	
129	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	110,5	
	<u>Розділ 2. ПОКРІВЛЯ/ПЕРЕКРИТТЯ</u>			
130	Розбирання покриттів покрівлі з профлиста	м2	12	
131	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	12	
132	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати	м2	98,8	
133	Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими	м2	98,8	
	<u>Розділ 3. ІНШІ РОБОТИ</u>			
134	Навантаження сміття вручну	т	3,8	
135	Перевезення сміття до 30 км	т	3,8	