

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості (Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710)**

Предмет закупівлі: **Капітальний ремонт лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кв. 13, 7, 3 Руднянського лісництва Сарненського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

Ідентифікатор закупівлі: [UA-2025-08-29-007346-a](#)

I. ОБґРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова № 281) (зі змінами) *(надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації)*.

1.3. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.4. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.5. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації **у вигляді окремого файлу «ПД Руднянське кв.13,7,3.zip»**.

1.6. Строк виконання робіт: **3 місяці**.

1.7. Клас наслідків **СС1**.

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконанні роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у **Таблиці 1**.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Земляне полотно</u>			
1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	15498	
2	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по	м3	4650	

3	одному сліду при товщині шару 30 см Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 3 проходів)	м3	4650
4	Нарізання кюветів, резервів автогрейдером важкого типу при робочому ході в одному напрямку довжиною ділянки до 300 м, ґрунт II групи	м3	7782
5	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2 (кюветів)	м2	11140
6	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 1,25 м3	м3	4489
7	Перевезення ґрунту до 5 км	т	6580,8
8	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 0,5 км	т	601,6
<u>Дорожнє покриття</u>			
9	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	10766
10	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 21 см)	м2	10766
11	Щебінь, фр 40-70 мм для врахування призми укосу	м3	306
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші ЩПС.	м2	10766
12	С2 автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	-10766
	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші ЩПС. С2 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1(до 6 см)	м3	16
13	Щебенево-піщана суміш ЩПС С2 для врахування призми укосу Укріплення узбіччя ґрунтом існуючим з нарізки кюветів	м2	4732
<u>Влаштування напрямних стовпчиків та дорожніх знаків</u>			
14	Установлення напрямних стовпчиків дерев'яних	стовп.	147
15	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних	знак	6

II. ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ЗАКУПІВЛІ

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Капітальний ремонт лісовозної дороги лісогосподарського призначення в кв. 13, 7, 3 Руднянського лісництва Сарненського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (робочий проект) та позитивного експертного звіту від 22.09.2025 № 1463Ю-09/25 (у ЄДЕССБ № ЕХ01: 2083-6619-2794-1409) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, технічної інвентаризації, проектних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 4 936 656,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 2 глава 10): 65 888,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічної інвентаризації (ч.ч.3 глава 10): 20 000,00 грн без ПДВ;
- вартість проектних робіт (ч.ч. 4 Глава 12): 156 477,00 грн без ПДВ;

- вартість експертизи проектної документації (ч.ч. 5 Глава 12): 8 167,00 грн без ПДВ;
 - кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.6 Глава 12): 16 020,00 грн без ПДВ;
 - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва : 93 182,00 грн без ПДВ.
- Всього: 4 576 922,00 грн без ПДВ.
5 492 306,40 грн. з ПДВ.