

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
Послуги по влаштуванню та поточному ремонту
магістральних трелювальних волоків
(Хустського надлісництва), у т. ч.**

Лот № 1. Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1400 м. в кварталі 5, виділ 4, Великоділського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 2. Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1200 м. в кварталі 18, виділ 5, Великоділського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 3 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1400 м.в кварталі 3, виділ 26, Великоділського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 4 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1100 м.в кварталі 33, виділ 25, Березівського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 5 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 850 м.в кварталі 34 виділ 28, Березівського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 6 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1200 м.в кварталі 30 виділ 7, Березівського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 7 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1600 м.в кварталі 22, виділ 22, Вишківського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 8 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1800 м.в кварталі 24, виділ 3, Вишківського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 9 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 2300 м.в кварталі 22, виділ 6, 17, 24, 28, 30, Вишківського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 10 послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 630 м.в кварталі 22, виділ 8, Вишківського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 11 послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 920 м.в кварталі 22, виділ 21, Вишківського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 12 послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 720 м.в кварталі 22, виділ 21, Вишківського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 13 послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 400 м.в кварталі 38, виділ 7.3, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 14 послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 200 м.в кварталі 38, виділ 7.2, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 15 послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 400 м.в кварталі 38, виділ 1.1, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 16 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1600 м.в кварталі 28, виділ 19, 13, 12, 10, 2, Горінчівського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 17 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 200 м.в кварталі 27, виділ 8, 9, Горінчівського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 18 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1150 м.в кварталі 14, виділ 8, 2, 1, Хустського лісництва Хустського надлісництва;

Лот № 19 послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1100 м.в кварталі 14, виділ 11, 10, 9, Хустського лісництва Хустського надлісництва.

Код ДК 021:2015: 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Обґрунтування очікуваної вартості щодо послуг по влаштуванню та поточному ремонту магістральних трелювальних волоків складено на підставі локальних кошторисів на будівельні роботи по кожному окремо взятому об'єкту.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (послуг по влаштуванню та поточному ремонту магістральних трелювальних волоків у Хустського надлісництва) у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо послуг по влаштуванню та поточному ремонту магістральних трелювальних волоків.

Очікувана вартість предмета закупівлі Послуги по влаштуванню та поточному ремонту магістральних трелювальних волоків (Хустського надлісництва), код ДК 021:2015: 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею (далі - послуги) становить **2 691 871,98** грн. з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Загальна вартість закупівлі без ПДВ становить 2 243 226,65 грн.

Загальна вартість закупівлі з ПДВ становить 2 691 871,98 грн.

ЛОТ № 1

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1400 м. в кварталі 5, виділ 4, Великоділського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 1400 м. в кварталі 5, виділ 4, Великоділського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 204 805,61 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 1400 м. в кварталі 5, виділ 4 Великоділського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 204 805 грн. 61 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 204 805 грн. 61 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

- Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 5, виділ 4, Великоділського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
- Дефектний акт.
- Локальний кошторис на будівельні роботи.
- Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 1400 м в кварталі 5, виділ 4 Великоділського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,9 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	5040	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	5600	

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1400 м в кварталі 5, виділ 4 Великодільського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	198.07681	-	-	198.07681
		Разом по главі 2:	198.07681	-	-	198.07681
		Разом по главах 1-7:	198.07681	-	-	198.07681
		Разом по главах 1-8:	198.07681	-	-	198.07681
		Разом по главах 1-9:	198.07681	-	-	198.07681
		Разом по главах 1-12:	198.07681	-	-	198.07681
		Кошторисний прибуток (П)	3.10292	-	-	3.10292
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1.57782	1.57782
		Разом	201.17973	-	1.57782	202.75755
1	2	3	4	5	6	7
	Військовий збір Настанова [4.43]	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	2.04806	2.04806
		у тому числі:				
		- Військовий збір - 1%	-	-	2.04806	2.04806
		Податок на додану вартість	-	-	40.96112	40.96112
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	201.17973	-	44.58700	245.76673

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1400 м в кварталі 5, виділ 4 Великодільського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 198.07681 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.40561 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63.78586 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч. -	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиної, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі зар- обітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-3	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,9 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотня лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	5.04	34369.79 -	34369.79 11911.87	173223.74	-	173223.74 60035.82	-	-
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	5.6	1932.18 -	1932.18 669.65	10820.21	-	10820.21 3750.04	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					184043.95	-	184043.95 63785.86		-
		Разом будівельні роботи, грн.					184043.95				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					63785.86				
		Загальноовиробничі витрати, грн.					14032.86				
		трудомісткість в загальноовиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальноовиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					198076.81				

		Всього по кошторису					198076.81				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					405.61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63785.86				
Разом по главах 1-12:							198076.81				
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)						3102.92				
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)						1577.82				
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)							202757.55				
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:						2048.06				
Військовий збір	- Військовий збір - 1%						2048.06				
Разом:							204805.61				
Податок на додану вартість							40961.12				
Всього по зведеному кошторисному розрахунку							245766.73				

ЛОТ № 2

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1200 м. в кварталі 18, виділ 5, Великоділського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 1400 м. в кварталі 18, виділ 5, Великоділського лісництва Хустського

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 119 572,82 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 1200 м. в кварталі 18, виділ 5 Великоділського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 119 572 грн. 82 коп без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 119 572 грн. 82 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 18, виділ 5, Великоділського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 1200 м в кварталі 18, виділ 5 Великоділського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Волік шириною 3,6 м, середня глибина зняття ґрунту 0,6 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 30 км	т	20	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	2592	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	5040	

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1200 м в кварталі 18, виділ 5 Великодільського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	115.86380	-	-	115.86380
		Разом по главі 2:	115.86380	-	-	115.86380
		Разом по главах 1-7:	115.86380	-	-	115.86380
		Разом по главах 1-8:	115.86380	-	-	115.86380
		Разом по главах 1-9:	115.86380	-	-	115.86380
		Разом по главах 1-12:	115.86380	-	-	115.86380
		Настанова [4.38] Кошторисний прибуток (П)	1.66609	-	-	1.66609
		Настанова [4.39] Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.84720	0.84720
		Разом	117.52989	-	0.84720	118.37709
1	2	3	4	5	6	7
	Військовий збір Настанова [4.43]	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	1.19573	1.19573
		у тому числі:				
		- Військовий збір - 1%	-	-	1.19573	1.19573
		Податок на додану вартість	-	-	23.91456	23.91456
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	117.52989	-	25.95749	143.48738

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1200 м в кварталі 18, виділ 5 Великодільського лісництва Хустського надлісництва

Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 115.86380 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.21779 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 34.25061 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість однієї, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуван- ням машин		
						заробіт- ної плати			в тому числі зар- обітної плати		в тому числі зар- обітної плати	тих, що обслуговують машини
										на оди- ню	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	СЗ31-6-1	Волок шириною 3,6 м, середня глибина зняття ґрунту 0,6 м	т	20	475.20	475.20	9504.00	-	9504.00	-	-	
		Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 30 км										
2	КБ1-12-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3			1000м3	2.592	34369.79	34369.79	89086.50	-	89086.50	-
						11911.87			30875.57	75.7452	196.33	
3	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	5.04	1932.18	1932.18	9738.19	-	9738.19	-	-	
						669.65			3375.04	4.2582	21.46	
		Разом прямі витрати по кошторису					108328.69	-	108328.69		-	
		Разом будівельні роботи, грн.					108328.69		34250.61		217.79	
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					34250.61					
		Загальновиробничі витрати, грн.					7535.11					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					115863.80					

		Всього по кошторису					115863.80					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					217.79					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34250.61					
Разом по главах 1-12:							115863.8					
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					1666.09					
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					847.2					
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					118377.09					
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					1195.73					
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					1195.73					
		Разом:					119572.82					
		Податок на додану вартість					23914.56					
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					143487.38					

ЛОТ № 3

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1400 м. в кварталі 3, виділ 26, Великоділського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 1400 м.в кварталі 3, виділ 26 Великоділського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 197 141,21 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 1400 м. в кварталі 3, виділ 26, Великоділського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

**Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 197 141 грн. 21 коп. без ПДВ;
Отже, вартість послуг становить: 197 141 грн. 21 коп. без ПДВ.**

III. Технічна специфікація

- Місце надання послуги:
 - лісовий фонд в кварталі 3, виділ 26, Великоділського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
- Дефектний акт.
- Локальний кошторис на будівельні роботи.
- Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 1400 м в кварталі 3, виділ 26 Великоділського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 4,3 м, середня глибина зняття ґрунту 0,8 м			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	4816	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	6020	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1400 м в кварталі 3, виділ 26 Великодільського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 190.66436 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.39042 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 61.39886 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-12-3	Волік шириною 4,3 м, середня глибина знаття ґрунту 0,8 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "Зраєлайд" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	4.816	34369.79 -	34369.79 11911.87	165524.91	-	165524.91 57367.57	-	-
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	6.02	1932.18 -	1932.18 669.65	11631.72	-	11631.72 4031.29	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					177156.63	-	177156.63 61398.86		390.42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					177156.63 61398.86 13507.73 - - 190664.36				
		Всього по кошторису					190664.36				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					390.42 61398.86				
Разом по главах 1-12:							190664.36				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					2986.71				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					1518.73 195169.8				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					1971.41				
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					1971.41				
		Разом:					197141.21				
		Податок на додану вартість					39428.24				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					236569.45				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1400 м в кварталі 3, виділ 26 Великодільського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Трельовальний волок	190.66436	-	-	190.66436
		Разом по главі 2:	190.66436	-	-	190.66436
		Разом по главах 1-7:	190.66436	-	-	190.66436
		Разом по главах 1-8:	190.66436	-	-	190.66436
		Разом по главах 1-9:	190.66436	-	-	190.66436
		Разом по главах 1-12:	190.66436	-	-	190.66436
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2.98671	-	-	2.98671
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1.51873	1.51873
		Разом	193.65107	-	1.51873	195.16980
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Військовий збір - 1%	-	-	1.97141	1.97141
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	1.97141	1.97141
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	39.42824	39.42824
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	193.65107	-	42.91838	236.56945

ЛОТ № 4

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1100 м. в кварталі 33, виділ 25, Березівського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 1100 м. в кварталі 33, виділ 25, Березівського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 201 148,28 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектною документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 1100 м. в кварталі 33, виділ 25, Березівського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

**Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 201148 грн. 28 коп. без ПДВ;
Отже, вартість послуг становить: 201148 грн. 28 коп. без ПДВ.**

III. Технічна специфікація

- Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 33, виділ 25, Березівського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
- Дефектний акт.
- Локальний кошторис на будівельні роботи.
- Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 1100 м, квартал 33, виділи 25 Березівського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 1,0 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	4950	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	5500	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1100 м, квартал 33, виділи 25 Березівського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 194.53973 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0.39836 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 62.64684 тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-3	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 1,0 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	4.95	34369.79	34369.79	170130.46	-	170130.46	-	-
					-	11911.87			58963.76	75.7452	374.94
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	5.5	1932.18	1932.18	10626.99	-	10626.99	-	-
					-	669.65			3683.08	4.2582	23.42
		Разом прями витрати по кошторису					180757.45	-	180757.45		398.36
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					180757.45 62646.84 13782.28 - - 194539.73				
		Всього по кошторису					194539.73				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					398.36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62646.84				
Разом по главах 1-12:							194539.73				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					3047.45				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					1549.62				
		Разом (г.л. 1-12 + П + АВ + Р + І)					199136.8				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					2011.48				
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					2011.48				
		Разом:					201148.28				
		Податок на додану вартість					40229.66				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					241377.94				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1100 м, квартал 33, виділи 25 Березівського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	194.53973	-	-	194.53973
		Разом по главі 2:	194.53973	-	-	194.53973
		Разом по главах 1-7:	194.53973	-	-	194.53973
		Разом по главах 1-8:	194.53973	-	-	194.53973
		Разом по главах 1-9:	194.53973	-	-	194.53973
		Разом по главах 1-12:	194.53973	-	-	194.53973
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3.04745	-	-	3.04745
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1.54962	1.54962
		Разом	197.58718	-	1.54962	199.13680
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:	-	-	2.01148	2.01148
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	2.01148	2.01148
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	40.22966	40.22966
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	197.58718	-	43.79076	241.37794

ЛОТ № 5

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 850 м. в кварталі 34, виділ 28, Березівського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 850 м. в кварталі 34, виділ 28, Березівського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс»

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 171 687,79 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектною документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 850 м. в кварталі 34, виділ 28, Березівського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 171687 грн. 79 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 171687 грн. 79 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

- Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 34, виділ 28, Березівського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання .
- Дефектний акт.
- Локальний кошторис на будівельні роботи.
- Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 850 м, квартал 34, виділ 28
Березівського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 1,0 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	4250	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	4250	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 850 м, квартал 34, виділ 28 Березівського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

166.04708 тис. грн.
0.34002 тис.люд.год.
53.47146 тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-3	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 1,0 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотня лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	4.25	34369.79	34369.79	146071.61	-	146071.61	-	-
					-	11911.87			50625.45	75.7452	321.92
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	4.25	1932.18	1932.18	8211.77	-	8211.77	-	-
					-	669.65			2846.01	4.2582	18.1
Разом прями витрати по кошторису							154283.38	-	154283.38		
Разом будівельні роботи, грн.							154283.38				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							53471.46				
Загальновиробничі витрати, грн.							11763.70				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							166047.08				

Всього по кошторису							166047.08				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							340.02				
Кошторисна заробітна плата, грн.							53471.46				
Разом по главах 1-12:							166047.08				
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)						2601.15				
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)						1322.68				
Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)							169970.91				
Податок, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:							1716.88				
Військовий збір	- Військовий збір - 1%						1716.88				
Разом:							171687.79				
Податок на додану вартість							34337.56				
Всього по зведеному кошторисному розрахунку							206025.35				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 850 м, квартал 34, виділ 28 Березівського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	166.04708	-	-	166.04708
Разом по главі 2:			166.04708	-	-	166.04708
Разом по главах 1-7:			166.04708	-	-	166.04708
Разом по главах 1-8:			166.04708	-	-	166.04708
Разом по главах 1-9:			166.04708	-	-	166.04708
Разом по главах 1-12:			166.04708	-	-	166.04708
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)		2.60115	-	-	2.60115
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		-	-	1.32268	1.32268
Разом			168.64823	-	1.32268	169.97091
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	1.71688	1.71688
		у тому числі:				
Військовий збір	- Військовий збір - 1%		-	-	1.71688	1.71688
Настанова [4.43]	Податок на додану вартість		-	-	34.33756	34.33756
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			168.64823	-	37.37712	206.02535

ЛОТ № 6

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1200 м. в кварталі 30 виділ 7, Березівського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 1200 м. в кварталі 30 виділ 7, Березівського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 196 486,34 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектною документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 1200 м. в кварталі 30 виділ 7, Березівського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 196 486 грн. 34 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 196 486 грн. 34 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 30 виділ 7, Березівського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 1200 м, квартал 30, виділ 7
Березівського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,8 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	4800	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	6000	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1200 м, квартал 30, виділ 7 Березівського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 190.03092 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0.38913 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 61.19488 тис. грн.
 Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-12-3	Волк шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,8 м <i>Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3</i>	1000м3	4.8	34369.79 -	34369.79 11911.87	164974.99	-	164974.99 57176.98	-	75.7452 363.58
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3 <i>Разом прямі витрати по кошторису</i>	1000м2	6	1932.18 -	1932.18 669.65	11593.08	-	11593.08 4017.90	-	4.2582 25.55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					176568.07 176568.07 61194.88 13462.85 - - 190030.92	-	176568.07 61194.88		389.13
		Всього по кошторису					190030.92				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					389.13 61194.88				
Разом по главах 1-12:							190030.92				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					2976.84				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					1513.72				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					194521.48				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					1964.86				
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					1964.86				
		Разом:					196486.34				
		Податок на додану вартість					39297.27				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					235783.61				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1200 м, квартал 30, виділ 7 Березівського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	190.03092	-	-	190.03092
		Разом по главі 2:	190.03092	-	-	190.03092
		Разом по главах 1-7:	190.03092	-	-	190.03092
		Разом по главах 1-8:	190.03092	-	-	190.03092
		Разом по главах 1-9:	190.03092	-	-	190.03092
		Разом по главах 1-12:	190.03092	-	-	190.03092
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	2.97684	-	-	2.97684
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1.51372	1.51372
		Разом	193.00776	-	1.51372	194.52148
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Військовий збір - 1%	-	-	1.96486	1.96486
	Військовий збір Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	39.29727	39.29727
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	193.00776	-	42.77585	235.78361

ЛОТ № 7

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1600 м. в кварталі 22, виділ 22, Вишківського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 1600 м. в кварталі 22, виділ 22, Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 87 195,05 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 1600 м. в кварталі 22, виділ 22, Вишківського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 87 195 грн. 05 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 87 195 грн. 05 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 22, виділ 22, Вишківського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 1600 м, квартал 22, виділ 22 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,3 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	1920	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	6400	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1600 м, квартал 22, виділ 22 Вишківського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:	Кошторисна вартість	84.33037 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.17268 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	27.15655 тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
1	КБ1-12-3	Волк шириною 4 м, середня глибина зняття грунту 0,3 м Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	1.92	34369.79	34369.79	65990.00	-	65990.00	-	-
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	6.4	1932.18	1932.18	12365.95	-	12365.95	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					78355.95	-	78355.95	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					78355.95				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					27156.55				
		Загальноовиробничі витрати, грн.					5974.42				
		трудомісткість в загальноовиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальноовиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					84330.37				
		Всього по кошторису					84330.37				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					172.68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					27156.55				
		Разом по главах 1-12:					84330.37				
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)					1321				
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					671.73				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					86323.1				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					871.95				
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%					871.95				
		Разом:					87195.05				
		Податок на додану вартість					17439.01				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					104634.06				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1600 м, квартал 22, виділ 22 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	84.33037	-	-	84.33037
		Разом по главі 2:	84.33037	-	-	84.33037
		Разом по главах 1-7:	84.33037	-	-	84.33037
		Разом по главах 1-8:	84.33037	-	-	84.33037
		Разом по главах 1-9:	84.33037	-	-	84.33037
		Разом по главах 1-12:	84.33037	-	-	84.33037
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1.32100	-	-	1.32100
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.67173	0.67173
		Разом	85.65137	-	0.67173	86.32310
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:	-	-	0.87195	0.87195
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	0.87195	0.87195
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	17.43901	17.43901
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	85.65137	-	18.98269	104.63406

ЛОТ № 8

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1800 м. в кварталі 24, виділ 3, Вишківського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 1800 м. в кварталі 24, виділ 3, Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 98 094,49 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектною документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 1800 м. в кварталі 24, виділ 3, Вишківського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 98 094 грн. 49 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 98 094 грн. 49 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 24, виділ 3, Вишківського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 1800 м, квартал 24, виділ 3 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,3 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	2160	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	7200	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1800 м, квартал 24, виділ 3 Вишківського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

94.87167 тис. грн.
0.19427 тис.люд.год.
30.55112 тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-12-3	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,3 м <i>Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотня лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3</i>	1000м3	2.16	34369.79	34369.79	74238.75	-	74238.75	-	-
					-	11911.87			25729.64	75.7452	163.61
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	7.2	1932.18	1932.18	13911.70	-	13911.70	-	-
						669.65			4821.48	4.2582	30.66
		Разом прями витрати по кошторису					88150.45	-	88150.45		-
		Разом будівельні роботи, грн.					88150.45				194.27
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					30551.12				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6721.22				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					94871.67				

		Всього по кошторису					94871.67				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					194.27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30551.12				
Разом по главах 1-12:							94871.67				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					1486.17				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					755.71				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					97113.55				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					980.94				
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					980.94				
		Разом:					98094.49				
		Податок на додану вартість					19618.9				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					117713.39				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1800 м, квартал 24, виділ 3 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	94.87167	-	-	94.87167

		Разом по главі 2:	94.87167	-	-	94.87167
		Разом по главах 1-7:	94.87167	-	-	94.87167
		Разом по главах 1-8:	94.87167	-	-	94.87167
		Разом по главах 1-9:	94.87167	-	-	94.87167
		Разом по главах 1-12:	94.87167	-	-	94.87167
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1.48617	-	-	1.48617
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.75571	0.75571
		Разом	96.35784	-	0.75571	97.11355
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:	-	-	0.98094	0.98094
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	0.98094	0.98094
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	19.61890	19.61890
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	96.35784	-	21.35555	117.71339

ЛОТ № 9

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 2300 м. в кварталі 22, виділ 6, 17, 24, 28, 30, Вишківського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 2300 м. в кварталі 22, виділ 6, 17, 24, 28, 30, Вишківського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс»

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 125 343,02 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 2300 м. в кварталі 22, виділ 6, 17, 24, 28, 30, Вишківського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 125 343 грн. 02 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 125 343 грн. 02 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

- Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 22, виділ 6, 17, 24, 28, 30, Вишківського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
- Дефектний акт.
- Локальний кошторис на будівельні роботи.
- Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 2300 м, квартал 22, виділи 6, 17, 24, 28, 30 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,3 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	2760	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	9200	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 2300 м, квартал 22, виділи 6, 17, 24, 28, 30 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Трельовальний волок

Основа:	Кошторисна вартість	121.22490 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.24824 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	39.03754 тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-3	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,3 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	2.76	34369.79	34369.79	94860.62	-	94860.62	-	-
					-	11911.87			32876.76	75.7452	209.06
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	9.2	1932.18	1932.18	17776.06	-	17776.06	-	-
					-	669.65			6160.78	4.2582	39.18
		Разом прями витрати по кошторису					112636.68	-	112636.68		-
		Разом будівельні роботи, грн.					112636.68				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39037.54				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8588.22				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					121224.90				

		Всього по кошторису					121224.90				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					248.24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39037.54				
		Разом по главах 1-12:					121224.9				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					1899.04				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					965.65				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					124089.59				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					1253.43				
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					1253.43				
		Разом:					125343.02				
		Податок на додану вартість					25068.6				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					150411.62				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 2300 м, квартал 22, виділи 6, 17, 24, 28, 30 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	121.22490	-	-	121.22490
		Разом по главі 2:	121.22490	-	-	121.22490
		Разом по главах 1-7:	121.22490	-	-	121.22490
		Разом по главах 1-8:	121.22490	-	-	121.22490
		Разом по главах 1-9:	121.22490	-	-	121.22490
		Разом по главах 1-12:	121.22490	-	-	121.22490
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1.89904	-	-	1.89904
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.96565	0.96565
1	2	3	4	5	6	7
		Разом	123.12394	-	0.96565	124.08959
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	1.25343	1.25343
		у тому числі:				
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	1.25343	1.25343
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	25.06860	25.06860
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	123.12394	-	27.28768	150.41162

ЛОТ № 10

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 630 м. в кварталі 22, виділ 8, Вишківського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по влаштуванню трелювального волоку, протяжністю 630 м. в кварталі 22, виділ 8, Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 53 609,55 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Влаштування трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 630 м. в кварталі 22, виділ 8, Вишківського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 53 609 грн. 55 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 53 609 грн. 55 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 22, виділ 8, Вишківського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування трелювального волоку протяжністю 630 м, квартал 22, виділ 8 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	1260	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	2520	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування трельовального волоку протяжністю 630 м, квартал 22, виділ 8 Вишківського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 51.84825 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.10617 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16.69648 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-3	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотня лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	1.26	34369.79	34369.79	43305.94	-	43305.94	-	-
					-	11911.87			15008.96	75.7452	95.44
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	2.52	1932.18	1932.18	4869.09	-	4869.09	-	-
					-	669.65			1687.52	4.2582	10.73
		Разом прямі витрати по кошторису					48175.03	-	48175.03		-
		Разом будівельні роботи, грн.					48175.03		16696.48		106.17
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16696.48				
		Загальноовиробничі витрати, грн.					3673.22				
		трудомісткість в загальноовиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальноовиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					51848.25				

		Всього по кошторису					51848.25				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					106.17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16696.48				
Разом по главах 1-12:							51848.25				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					812.2				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					413				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					53073.45				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					536.1				
		у тому числі:									
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					536.1				
		Разом:					53609.55				
		Податок на додану вартість					10721.91				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					64331.46				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування трельовального волоку протяжністю 630 м, квартал 22, виділ 8 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	51.84825	-	-	51.84825
		Разом по главі 2:	51.84825	-	-	51.84825
		Разом по главах 1-7:	51.84825	-	-	51.84825
		Разом по главах 1-8:	51.84825	-	-	51.84825
		Разом по главах 1-9:	51.84825	-	-	51.84825
		Разом по главах 1-12:	51.84825	-	-	51.84825
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0.81220	-	-	0.81220
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.41300	0.41300
		Разом	52.66045	-	0.41300	53.07345
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	0.53610	0.53610
		у тому числі:				
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	0.53610	0.53610
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	10.72191	10.72191
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	52.66045	-	11.67101	64.33146

ЛОТ № 11

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 920 м. в кварталі 22, виділ 21, Вишківського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по влаштуванню трелювального волоку, протяжністю 920 м. в кварталі 22, виділ 21, Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 78 286,93 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектною документації «Влаштування трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 920 м. в кварталі 22, виділ 21, Вишківського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 78 286 грн. 93 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 78 286 грн. 93 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 22, виділ 21, Вишківського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування трелювального волоку протяжністю 920 м, квартал 22, виділ 21 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	1840	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	3680	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування трельовального волоку протяжністю 920 м, квартал 22, виділ 21 Вишківського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 75.71489 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.15504 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24.38215 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ1-12-3	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "Драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	1.84	34369.79	34369.79	63240.41	-	63240.41	-	-
					-	11911.87			21917.84	75.7452	139.37
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	3.68	1932.18	1932.18	7110.42	-	7110.42	-	-
					-	669.65			2464.31	4.2582	15.67
		Разом прями витрати по кошторису					70350.83	-	70350.83		-
		Разом будівельні роботи, грн.					70350.83				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					24382.15				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5364.06				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					75714.89				

		Всього по кошторису					75714.89				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					155.04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24382.15				
Разом по главах 1-12:							75714.89				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					1186.06				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					603.11				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					77504.06				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					782.87				
		у тому числі:									
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					782.87				
		Разом:					78286.93				
		Податок на додану вартість					15657.39				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					93944.32				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування трельовального волоку протяжністю 920 м, квартал 22, виділ 21 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	75.71489	-	-	75.71489
		Разом по главі 2:	75.71489	-	-	75.71489
		Разом по главах 1-7:	75.71489	-	-	75.71489
		Разом по главах 1-8:	75.71489	-	-	75.71489
		Разом по главах 1-9:	75.71489	-	-	75.71489
		Разом по главах 1-12:	75.71489	-	-	75.71489
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1.18606	-	-	1.18606
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.60311	0.60311
		Разом	76.90095	-	0.60311	77.50406
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	0.78287	0.78287
		у тому числі:				
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	0.78287	0.78287
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	15.65739	15.65739
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	76.90095	-	17.04337	93.94432

ЛОТ № 12

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 720 м. в кварталі 22, виділ 21, Вишківського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по влаштуванню трелювального волоку, протяжністю 720 м. в кварталі 22, виділ 21, Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 61 267,96 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Влаштування трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 720 м. в кварталі 22, виділ 21, Вишківського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 61 267 грн. 96 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 61 267 грн. 96 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 22, виділ 21, Вишківського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування трелювального волоку протяжністю 720 м, квартал 22, виділ 21
Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	1440	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	2880	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування трельовального волоку протяжністю 720 м, квартал 22, виділ 21 Вишківського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 59.25514 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.12133 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19.08168 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
1	КБ1-12-3	Волік шириною 4 м, середня глибина зняття грунту 0,5 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, арула ґрунтів 3	1000м3	1.44	34369.79 -	34369.79 11911.87	49492.50	-	49492.50 17153.09	- 75.7452	- 109.07
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, арула ґрунтів 3	1000м2	2.88	1932.18 -	1932.18 669.65	5564.68	-	5564.68 1928.59	- 4.2582	- 12.26
		Разом прямі витрати по кошторису					55057.18	-	55057.18 19081.68		- 121.33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					55057.18 19081.68 4197.96 - - 59255.14				
		Всього по кошторису					59255.14				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					121.33 19081.68				
		Разом по главах 1-12:					59255.14				
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)					928.17				
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					471.97				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					60655.28				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					612.68				
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%					612.68				
		Разом:					61267.96				
		Податок на додану вартість					12253.59				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					73521.55				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування трельовального волоку протяжністю 720 м, квартал 22, виділ 21 Вишківського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	59.25514	-	-	59.25514
		Разом по главі 2:	59.25514	-	-	59.25514
		Разом по главах 1-7:	59.25514	-	-	59.25514
		Разом по главах 1-8:	59.25514	-	-	59.25514
		Разом по главах 1-9:	59.25514	-	-	59.25514
		Разом по главах 1-12:	59.25514	-	-	59.25514
		Кошторисний прибуток (П)	0.92817	-	-	0.92817
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.47197	0.47197
		Разом	60.18331	-	0.47197	60.65528
1	2	3	4	5	6	7
	Військовий збір Настанова [4.43]	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	0.61268	0.61268
		у тому числі:				
		- Військовий збір - 1%	-	-	0.61268	0.61268
		Податок на додану вартість	-	-	12.25359	12.25359
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	60.18331	-	13.33824	73.52155

ЛОТ № 13

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 400 м. в кварталі 38, виділ 7.3, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по влаштуванню трелювального волоку, протяжністю 400 м. в кварталі 38, виділ 7.3, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 57 846,04 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Влаштування трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 400 м. в кварталі 38, виділ 7.3, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 57 846 грн. 04 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 57 846 грн. 04 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 38, виділ 7.3, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування трелювального волоку протяжністю 400 м, квартал 38, виділ 7.3 Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,7 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	1400	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	2000	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування трельовального волоку протяжністю 400 м, квартал 38, виділ 7.3 Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волук

Основа:	Кошторисна вартість	55.94556 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.11456 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	18.01592 тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одини- цю	всього
1	КБ1-12-3	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття грунту 0,7 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	1.4	34369.79 -	34369.79 11911.87	48117.71	-	48117.71 16676.62	- 75.7452	- 106.04
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	2	1932.18 -	1932.18 669.65	3864.36	-	3864.36 1339.30	- 4.2582	- 8.52
		Разом прямі витрати по кошторису					51982.07	-	51982.07 18015.92		- 114.56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51982.07 18015.92 3963.49 - - 55945.56				
		Всього по кошторису					55945.56				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					114.56 18015.92				
Разом по главах 1-12:							55945.56				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					876.38				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					445.64				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					57267.58				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					578.46				
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					578.46				
		Разом:					57846.04				
		Податок на додану вартість					11569.21				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					69415.25				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування трельовального волоку протяжністю 400 м, квартал 38, виділ 7.3 Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Трельовальний волук	55.94556	-	-	55.94556
		Разом по главі 2:	55.94556	-	-	55.94556
		Разом по главах 1-7:	55.94556	-	-	55.94556
		Разом по главах 1-8:	55.94556	-	-	55.94556
		Разом по главах 1-9:	55.94556	-	-	55.94556
		Разом по главах 1-12:	55.94556	-	-	55.94556
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0.87638	-	-	0.87638
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.44564	0.44564
		Разом	56.82194	-	0.44564	57.26758
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:	-	-	0.57846	0.57846
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	0.57846	0.57846
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11.56921	11.56921
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	56.82194	-	12.59331	69.41525

ЛОТ № 14

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 200 м. в кварталі 38, виділ 7.2, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по влаштуванню трелювального волоку, протяжністю 200 м. в кварталі 38, виділ 7.2, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 28 923,02 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектною документації «Влаштування трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 200 м. в кварталі 38, виділ 7.2, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 28 923 грн. 02 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 28 923 грн. 02 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

- Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 38, виділ 7.2, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
- Дефектний акт.
- Локальний кошторис на будівельні роботи.
- Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування трелювального волоку протяжністю 200 м, квартал 38, виділ 7.2 Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,7 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	700	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	1000	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування трелювального волоку протяжністю 200 м, квартал 38, виділ 7.2 Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва
Трелювальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27.97278 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.05728 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9.00796 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-3	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,7 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, арупа ґрунтів 3	1000м3	0.7	34369.79	34369.79	24058.85	-	24058.85	-	-
					-	11911.87			8338.31	75.7452	53.02
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, арупа ґрунтів 3	1000м2	1	1932.18	1932.18	1932.18	-	1932.18	-	-
						669.65			669.65	4.2582	4.26
		Разом прями витрати по кошторису					25991.03	-	25991.03		-
		Разом будівельні роботи, грн.					25991.03				57.28
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9007.96				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1981.75				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					27972.78				

		Всього по кошторису					27972.78				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					57.28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9007.96				
Разом по главах 1-12:							27972.78				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					438.19				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					222.82				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					28633.79				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					289.23				
		у тому числі:									
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					289.23				
		Разом:					28923.02				
		Податок на додану вартість					5784.6				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					34707.62				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування трелювального волоку протяжністю 200 м, квартал 38, виділ 7.2 Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трелювальний волок	27.97278	-	-	27.97278

		Разом по главі 2:	27.97278	-	-	27.97278
		Разом по главах 1-7:	27.97278	-	-	27.97278
		Разом по главах 1-8:	27.97278	-	-	27.97278
		Разом по главах 1-9:	27.97278	-	-	27.97278
		Разом по главах 1-12:	27.97278	-	-	27.97278
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0.43819	-	-	0.43819
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.22282	0.22282
		Разом	28.41097	-	0.22282	28.63379
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	0.28923	0.28923
		у тому числі:				
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	0.28923	0.28923
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5.78460	5.78460
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	28.41097	-	6.29665	34.70762

ЛОТ № 15

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 400 м. в кварталі 38, виділ 1.1, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по влаштуванню трелювального волоку, протяжністю 400 м. в кварталі 38, виділ 1.1, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 57 846,04 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектною документації «Влаштування трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 400 м. в кварталі 38, виділ 1.1, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 57 846 грн. 04 коп. без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 57 846 грн. 04 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

- Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 38, виділ 1.1, Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання.
- Дефектний акт.
- Локальний кошторис на будівельні роботи.
- Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування трелювального волоку протяжністю 400 м, квартал 38, виділ 1.1 Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,7 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	1400	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	2000	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування трелювального волоку протяжністю 400 м, квартал 38, виділ 1.1 Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва
Трелювальний волок

Основа:	Кошторисна вартість	55.94556 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.11456 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	18.01592 тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-3	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,7 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотня лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	1000м3	1.4	34369.79	34369.79	48117.71	-	48117.71	-	-
					-	11911.87			16676.62	75.7452	106.04
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	2	1932.18	1932.18	3864.36	-	3864.36	-	-
					-	669.65			1339.30	4.2582	8.52
		Разом прямі витрати по кошторису					51982.07	-	51982.07		-
		Разом будівельні роботи, грн.					51982.07		18015.92		114.56
		в тому числі:							3963.49		-
		всього заробітна плата, грн.					18015.92		-		-
		Загальновиробничі витрати, грн.					3963.49		-		-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-		-		-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-		-		-
		Всього будівельні роботи, грн.					55945.56				
		Всього по кошторису					55945.56				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					114.56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18015.92				
Разом по главах 1-12:							55945.56				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					876.38				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					445.64				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					57267.58				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					578.46				
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					578.46				
		Разом:					57846.04				
		Податок на додану вартість					11569.21				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					69415.25				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування трелювального волоку протяжністю 400 м, квартал 38, виділ 1.1 Нижньобистрівського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трелювальний волок	55.94556	-	-	55.94556
		Разом по главі 2:	55.94556	-	-	55.94556
		Разом по главах 1-7:	55.94556	-	-	55.94556
		Разом по главах 1-8:	55.94556	-	-	55.94556
		Разом по главах 1-9:	55.94556	-	-	55.94556
		Разом по главах 1-12:	55.94556	-	-	55.94556
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0.87638	-	-	0.87638
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.44564	0.44564
		Разом	56.82194	-	0.44564	57.26758
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:	-	-	0.57846	0.57846
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	0.57846	0.57846
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	11.56921	11.56921
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	56.82194	-	12.59331	69.41525

ЛОТ № 16

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1600 м. в кварталі 28, виділ 19, 13, 12, 10, 2, Горінчівського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 1600 м. в кварталі 28, виділ 19, 13, 12, 10, 2, Горінчівського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 200 786,67 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектною документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 1600 м. в кварталі 28, виділ 19, 13, 12, 10, 2, Горінчівського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 200 786 грн. 67 коп без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 200 786 грн. 67 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги:

лісовий фонд в кварталі 28, виділ 19, 13, 12, 10, 2, Горінчівського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.

2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання .

3. Дефектний акт.

4. Локальний кошторис на будівельні роботи.

5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 1600 м, квартал 28, виділи 19, 13, 12, 10, 2
Горінчівського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,6 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	4800	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	8000	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1600 м, квартал 28, виділи 19, 13, 12, 10, 2 Горінківського лісництва Хустського надлісництва

Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 194.18992 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.39765 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 62.53418 тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ ч.ч. -	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-3	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття грунту 0,6 м <i>Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3</i>	1000м3	4.8	34369.79 -	34369.79 11911.87	164974.99	-	164974.99 57176.98	- 75.7452	- 363.58
2	КБ1-145-3	<i>Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3</i>	1000м2	8	1932.18 -	1932.18 669.65	15457.44	-	15457.44 5357.20	- 4.2582	- 34.07
		Разом прямі витрати по кошторису					180432.43	-	180432.43 62534.18		- 397.65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					180432.43 62534.18 13757.49 - -				
		Всього по кошторису					194189.92				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					397.65 62534.18				
Разом по главах 1-12:							194189.92				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					3042.02				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					1546.86				
		Разом (рл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					198778.8				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					2007.87				
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					2007.87				
		Разом:					200786.67				
		Податок на додану вартість					40157.33				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					240944				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1600 м, квартал 28, виділи 19, 13, 12, 10, 2 Горінківського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно- транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Трельовальний волок	194.18992	-	-	194.18992
		Разом по главі 2:	194.18992	-	-	194.18992
		Разом по главах 1-7:	194.18992	-	-	194.18992
		Разом по главах 1-8:	194.18992	-	-	194.18992
		Разом по главах 1-9:	194.18992	-	-	194.18992
		Разом по главах 1-12:	194.18992	-	-	194.18992
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	3.04202	-	-	3.04202
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1.54686	1.54686
1	2	3	4	5	6	7
		Разом	197.23194	-	1.54686	198.77880
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:	-	-	2.00787	2.00787
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	2.00787	2.00787
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	40.15733	40.15733
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	197.23194	-	43.71206	240.94400

ЛОТ № 17

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 200 м. в кварталі 27, виділ 8, 9, Горінчівського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 200 м. в кварталі 27, виділ 8, 9, Горінчівського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 42 731,10 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 200 м. в кварталі 27, виділ 8, 9, Горінчівського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 42 731 грн. 10 коп без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 42 731 грн. 10 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

- Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 27, виділ 8, 9, Горінчівського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
- Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання .
- Дефектний акт.
- Локальний кошторис на будівельні роботи.
- Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 200 м, квартал 27, виділи 8, 9 Горінчівського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,6 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 70 км	т	20	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	600	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	1000	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 200 м, квартал 27, виділи 8, 9 Горинівського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

41.73014 тис. грн.
0.04971 тис.люд.год.
7.81677 тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	С331-6-1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,6 м	т	20	872.82	872.82	17456.40	-	17456.40	-	-
2	КБ1-12-3	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 70 км	1000м3	0.6	34369.79	34369.79	20621.87	-	20621.87	-	-
3	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, зрула ґрунту 3	1000м2	1	-	11911.87	7147.12	-	7147.12	75.7452	45.45
		Планування площ механізованим способом, зрула ґрунту 3			1932.18	1932.18	1932.18	-	1932.18	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	669.65	40010.45	-	40010.45	4.2582	4.26
		Разом будівельні роботи, грн.					40010.45		7816.77		49.71
		в тому числі:					40010.45				
		всього заробітна плата, грн.					7816.77				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1719.69				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					41730.14				
		Всього по кошторису					41730.14				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					49.71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7816.77				
Разом по главах 1-12:							41730.14				
Настаnova [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					380.28				
Настаnova [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					193.37				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					42303.79				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:					427.31				
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					427.31				
		Разом:					42731.1				
		Податок на додану вартість					8546.22				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					51277.32				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 200 м, квартал 27, виділи 8, 9 Горинівського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	41.73014	-	-	41.73014
		Разом по главі 2:	41.73014	-	-	41.73014
		Разом по главах 1-7:	41.73014	-	-	41.73014
		Разом по главах 1-8:	41.73014	-	-	41.73014
		Разом по главах 1-9:	41.73014	-	-	41.73014
		Разом по главах 1-12:	41.73014	-	-	41.73014
	Настаnova [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	0.38028	-	-	0.38028
	Настаnova [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.19337	0.19337
		Разом	42.11042	-	0.19337	42.30379
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі:	-	-	0.42731	0.42731
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	0.42731	0.42731
	Настаnova [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	8.54622	8.54622
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	42.11042	-	9.16690	51.27732

ЛОТ № 18

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1150 м. в кварталі 14, виділ 8, 2, 1, Хустського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 1150 м. в кварталі 14, виділ 8, 2, 1, Хустського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 122 323,32 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 1150 м. в кварталі 14, виділ 8, 2, 1, Хустського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 122 323 грн. 32 коп без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 122 323 грн. 32 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 14, виділ 8, 2, 1, Хустського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання .
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 1150 м, квартал 14, виділи 8, 2, 1 Хустського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	2875	
2	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	5750	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1150 м, квартал 14, виділи 8, 2, 1 Хустського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:	Кошторисна вартість	118.30453 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0.24225 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	38.09712 тис. грн.
	Середній розряд робіт	- розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-3	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, арупа ґрунтів 3	1000м3	2.875	34369.79	34369.79	98813.15	-	98813.15	-	-
					-	11911.87			34246.63	75.7452	217.77
2	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, арупа ґрунтів 3	1000м2	5.75	1932.18	1932.18	11110.04	-	11110.04	-	-
					-	669.65			3850.49	4.2582	24.48
		Разом прями витрати по кошторису					109923.19	-	109923.19		-
		Разом будівельні роботи, грн.					109923.19				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					38097.12				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8381.34				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					118304.53				
		Всього по кошторису					118304.53				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					242.25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38097.12				
		Разом по главах 1-12:					118304.53				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					1853.21				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					942.35				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					121100.09				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					1223.23				
		у тому числі:									
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					1223.23				
		Разом:					122323.32				
		Податок на додану вартість					24464.66				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					146787.98				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1150 м, квартал 14, виділи 8, 2, 1 Хустського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Трельовальний волок	118.30453	-	-	118.30453
		Разом по главі 2:	118.30453	-	-	118.30453
		Разом по главах 1-7:	118.30453	-	-	118.30453
		Разом по главах 1-8:	118.30453	-	-	118.30453
		Разом по главах 1-9:	118.30453	-	-	118.30453
		Разом по главах 1-12:	118.30453	-	-	118.30453
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1.85321	-	-	1.85321
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.94235	0.94235
		Разом	120.15774	-	0.94235	121.10009
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	1.22323	1.22323
		у тому числі:				
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	1.22323	1.22323
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	24.46466	24.46466
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	120.15774	-	26.63024	146.78798

ЛОТ № 19

Послуги по поточному ремонту магістрального трелювального волоку, протяжністю 1100 м. в кварталі 14, виділ 11, 10, 9, Хустського лісництва Хустського надлісництва

I. Загальні умови процедури закупівлі:

Послуги по поточному ремонту трелювального волоку, протяжністю 1100 м. в кварталі 14, виділ 11, 10, 9, Хустського лісництва Хустського надлісництва

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

Очікувана вартість предмета закупівлі: 138 131,41 без ПДВ.

II. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Поточний ремонт трелювального волоку (терміном експлуатації до 1 року), протяжністю 1100 м. в кварталі 14, виділ 11, 10, 9, Хустського лісництва Хустського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (зведений кошторис розрахунку вартості будівництва):

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 138 131 грн. 41 коп без ПДВ;

Отже, вартість послуг становить: 138 131 грн. 41 коп. без ПДВ.

III. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги:
лісовий фонд в кварталі 14, виділ 11, 10, 9, Хустського лісництва Хустського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2025 року, або до повного виконання .
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт трелювального волоку на протяжності 1100 м, квартал 14, виділи 11, 10, 9
Хустського лісництва Хустського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 85 км	т	20	
2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 3	м3	2750	
3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	5500	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1100 м, квартал 14, виділи 11, 10, 9, 8, 2, 1 Хустського лісництва Хустського надлісництва
Трельовальний волок

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

134.07605 тис. грн.
0.23172 тис.люд. год.
36.44072 тис. грн.
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 жовтня" 2025 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	C331-6-1	Волік шириною 5 м, середня глибина зняття ґрунту 0,5 м	т	20	1045.76	1045.76	20915.20	-	20915.20	-	-
2	КБ1-12-3	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 85 км	1000м3	2.75	34369.79	34369.79	94516.92	-	94516.92	-	-
3	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотня лопата" з ковшем місткістю 1 [1-1,2] м3, арупа ґрунтів 3	1000м2	5.5	1932.18	1932.18	10626.99	-	10626.99	-	-
		Планування площ механізованим способом, арупа ґрунтів 3			-	669.65	3683.08	-	3683.08	4.2582	23.42
		Разом прямих витрати по кошторису					126059.11	-	126059.11		-
		Разом будівельні роботи, грн.					126059.11				231.72
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					36440.72				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8016.94				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					134076.05				
		Всього по кошторису					134076.05				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					231.72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36440.72				
Разом по главах 1-12:							134076.05				
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					1772.66				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					901.39				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					136750.1				
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)					1381.31				
Військовий збір		- Військовий збір - 1%					1381.31				
		Податок на додану вартість					138131.41				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					27626.28				
							165757.69				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт трельовального волоку на протяжності 1100 м, квартал 14, виділи 11, 10, 9 Хустського лісництва Хустського надлісництва

Складений за поточними цінами станом на 1 жовтня 2025 р.

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Трельовальний волок	134.07605	-	-	134.07605
		Разом по главі 2:	134.07605	-	-	134.07605
		Разом по главах 1-7:	134.07605	-	-	134.07605
		Разом по главах 1-8:	134.07605	-	-	134.07605
		Разом по главах 1-9:	134.07605	-	-	134.07605
		Разом по главах 1-12:	134.07605	-	-	134.07605
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1.77266	-	-	1.77266
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0.90139	0.90139
		Разом	135.84871	-	0.90139	136.75010
1	2	3	4	5	6	7
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	1.38131	1.38131
		у тому числі:				
	Військовий збір	- Військовий збір - 1%	-	-	1.38131	1.38131
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	27.62628	27.62628
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	135.84871	-	29.90898	165.75769

IV. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**Послуги по влаштуванню та поточному ремонту
магістральних трелювальних волоків
(Хустського надлісництва)**

код ДК 021:2015: 77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею

1. Визначення та терміни

Трелювальний волок – це спеціально облаштована тимчасова дорога в лісі або поза його межами, призначена для переміщення спиляних дерев (трелювання) від місця заготівлі до місця навантаження. Він є ключовим елементом лісозаготівельних робіт, що забезпечує транспортування деревини.

Призначення: Транспортування колод та сортиментів деревини від лісосіки до тимчасових складів, доріг загального користування або залізничних станцій.

Облаштування: Для зменшення пошкодження ґрунту та підвищення ефективності трелювання, волоки часто облаштовують, роблячи їх ширшими, з ущільненим покриттям та дренажними системами.

Значення: Трелювальні волоки відіграють важливу роль у лісогосподарській діяльності, забезпечуючи логістику та ефективне вивезення лісової сировини.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°, 15-35°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

2. Основні характеристики та вимоги до трелювального волоку

Призначення: Забезпечує переміщення деревини за допомогою трелювальної техніки, мінімізуючи шкоду для ґрунту, рослинності та підросту.

Підготовка: Перед початком робіт волок ретельно очищають від дерев, чагарників та інших перешкод. Пеньки зрізають врівень із землею, а у вологих місцях ґрунт укріплюють настилом із гілок.

Влаштування: Під час прокладання волока дотримуються певних технологічних вимог, особливо на схилах. Наприклад, волоки бажано прокладати близько до горизонталей, а кут їхнього підйому має бути обмеженим.

Вплив на довкілля: Неправильне облаштування волоків може призвести до порушення ґрунтового покриву. Тому важливо застосовувати технології, що зменшують екологічний вплив, особливо в гірських лісах.

Техніка: На волоках можуть працювати як гусеничні, так і колісні трелювальні трактори. Сучасні колісні машини з шинами низького тиску вважаються більш маневреними та менше руйнують ґрунт.

Розміщення: Зазвичай волоки розташовують так, щоб трелювальному трактору не доводилося здійснювати багато маневрів по самій лісосіці. Це дозволяє зберегти молодий підріст та ґрунт.

V. Вимоги до надання послуг

До трелювальних волоків ставляться такі вимоги:

1. Дерева, підріст і підлісок на трелювальному волоці спилюються на рівні з поверхнею ґрунту.
2. Траса волоку вирівнюється (горби зрізуються, ями засипаються).
3. На заболочених ділянках трелювальні волоки вимощуються порубочними рештками.
4. Гілки, каміння, валіжник з волоків прибираються.
5. На схилах волоки повинні бути горизонтальними.
6. Ширина трелювального волоку повинна бути для гужового трелювання 3м в гірських умовах, 4м на поворотах.

Для тракторного трелювання – для тракторів класу 6-29 кН (МТЗ, ЮМЗ, Т-40) на 1м більше від ширини трактора, але не менше 3м в рівнинних умовах і 5м на схилах; для тракторів класу 30-60 кН (ДТ-75, Т-150, ТДТ-55) - 5м в рівнинних умовах і 7м на схилах.

Якщо трелювальний волок проходить біля крутояру, то відстань від крутояру до волока повинна бути на 1м більшою від глибини крутояру, але не меншою 2м. Між волоком і крутояром необхідно закопати стовпи через 2,5м, висотою над рівнем ґрунту 0,8м або залишити пеньки такої ж висоти.

7. Загальні вимоги:

- 7.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 7.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 7.3. Під час виконання робіт з будівництва чи ремонту, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).