

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

Найменування предмета закупівлі:

Нове будівництво лісовозної дороги лісгосподарського призначення в кв. 29, 37, 36 Золотинського лісництва Висоцького надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

1. Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Нове будівництво лісовозної дороги лісгосподарського призначення в кв. 29, 37, 36 Золотинського лісництва Висоцького надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (робочий проект) та позитивного експертного звіту від 23.10.2025 № 1677Ю-10/25 (у ЄДЕССБ № ЕХ01:5218-7516-7130-6129 Редакція № 2) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, технічної інвентаризації, проектних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 7 214 746,00 грн без ПДВ;
 - кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 2 глава 10): 97 917,00 грн без ПДВ;
 - кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (ч.ч.3 глава 10): 20 000,00 грн без ПДВ;
 - вартість проектних робіт (з урахуванням вартості експертизи) (ч.ч. 4 Глава 12): 121 306,00 грн без ПДВ;
 - кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.5 Глава 12): 27 402,00 грн без ПДВ;
 - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва: 135 889,00 грн без ПДВ;
- Всього: **6 812 232,00** грн без ПДВ.

2. Технічна специфікація

Загальні вимоги

2.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

2.2. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова № 281) (зі змінами) **(надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації)**.

2.3. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

2.4. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

2.5. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «ПД Золотинського Висоцького.zip».

2.6. Строк виконання робіт: 3 місяці.

2.7. Клас наслідків СС1.

3. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

3.1. Гарантійний термін на виконанні роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

3.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

3.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Підготовчі роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Корчування пнів</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі отужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	пнів	800	
2	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	пнів	800	
3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	пнів	390	
4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 32 см	пнів	390	
5	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувувачами- збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	пнів	800	
6	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувувачами- збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	пнів	390	
7	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	ям	1190	
8	Навантаження пнів екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	67,3	

9	Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на відстань 10 км	т	67,3	
10	Очищення від наносів русел малих мостів та труб	м2	240	
	<u>Розділ 2. Демонтажні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
11	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною понад 500 мм до 1000 мм	м3	1,7	
12	(Демонтаж) Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях до 3 м, на автомобільних дорогах до 4 м	м3	4,8	
13	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	10,08	
14	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	10,08	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Загально-будівельні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляне полотно</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
15	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	12529	
16	Влаштування земляного полотна бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (придатний ґрунт з нарізки кюветів)	м3	4685	
17	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.], група ґрунтів 2 (до 50 м)	м3	4685	
18	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	3758	
19	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (до 3 проходів)	м3	3758	
20	Нарізання кюветів, резервів автогрейдером важкого типу при робочому ході в одному напрямку довжиною ділянки до 300 м, ґрунт II групи	м3	5113	
21	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 (від нарізки кюветів 5113-4685 м3)	м3	428	
22	Перевезення ґрунту до 0,5 км	т	4098,5	
23	Перевезення ґрунту до 5 км	т	749	
	<u>Розділ 2. Влаштування водопропускної труби</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
24	Улаштування основи піщаної фундаменти	м3	18	

25	Улаштування щебеневої основи фр 20-40 мм під тіло труби та оголовки	м3	4,4	
26	Улаштування збірних фундаментів	м3	8,46	
27	Укладання ланок одноочкових круглих залізобетонних водопропускних труб отвором 1,0 м	м3	9,09	
28	Будівництво оголовків подовжувальних одноочкових круглих труб отвором 1-2 м	м3	5,44	
29	Покриття бітумною мастикою бетонних і залізобетонних труб діаметром 1000 мм	м	85	
	<u>Розділ 3. Дорожнє покриття</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
30	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші ЦПС. С5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	9037	
31	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші ЦПС. С5 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1(до 21 см)	м2	9037	
32	Готова піщано-щебенева суміш ЦПС.С5	м3	136	<u>Призма укусу</u>
34	Планування та укріплення узбіч	м2	3492	
	<u>Розділ 4. Влаштування напрямних стовпчиків та дорожніх знаків</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
35	Установлення напрямних стовпчиків дерев'яних	стовп.	144	
36	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних	знак	3	

посада уповноваженої особи Учасника

підпис та печатка (за наявності)

прізвище, ініціали

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.