

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

UA-2025-04-01-007222-a

Найменування предмета закупівлі:

**Капітальний ремонт лісовозної дороги лісгосподарського призначення в кв. 22, 25
Злазненського лісництва, Рівненського району, Рівненської області (коригування)
ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт**

I. ОБґРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремих файлів.

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.3. Загальна вартість за договірною ціною (без ПДВ) має відповідати ціні пропозиції Переможця (без ПДВ).

3.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.5. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281) з урахуванням Зміни № 1, затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2, затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244 та Зміни № 3, затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854.

Довідково: згідно з нормами пункту 5.31 Настанови № 281 за динамічної договірної ціни у ціні пропозиції учасника (договірній ціні) кошти на покриття ризиків не враховуються.

3.6. При розробленні Договірної ціни можуть бути врахувати витрати на відрядження та перевезення працівників.

3.7. Відповідно до п. 5.3 Настанови, вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об'єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу.

Довідково: відповідно до Закон України № 4220-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 січня 2025 року передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 8 лютого 2025 року строком на 90 діб, тобто до 8 травня 2025 року. Перерахована норма тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 169,58 люд.год/міс.

У разі продовження строку дії воєнного стану з 9 травня 2025 року, слід приймати перераховану норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня. (При умові, що дата складання Договірної ціни та подача ціни пропозиції учасника з 9 травня 2025 року).

Таблиця 1

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Лісовозна дорога лісгосподарського призначення</u>			
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	1571	
2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	6617,7	
3	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (ґрунту)	м3	992,7	
4	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм	м2	6617,7	
5	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	6617,7	
6	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати (до 10 см)	м2	-6617,7	
7	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	3130	
8	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (ґрунту)	м3	469,5	
9	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	3130	
10	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево- піщаної суміші автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати (до 10 см)	м2	-3130	
11	Планування укосів земляного полотна універсальним екскаватором-планувальником, довжина укосу до 6,5 м	м2	3130	
12	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею (щебеню), місткість ковша 0,25 м3	м3	1025	
13	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 3,9 км	т	1486	
14	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором однокішшею (ґрунту), місткість ковша 0,25 м3	м3	947	
15	Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	1420,5	
16	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	5	
17	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	ст	32	
	<u>Лісовозна дорога лісгосподарського призначення (додаткові роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. Основне полотно дороги (площадка, з'їзди)</u>			

18	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	401
19	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	382,3
20	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	3000
21	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	4000
22	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (ґрунту)	м3	57,3
23	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм	м2	382,3
24	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером важкого типу, товщиною 12 см	м2	382,3
25	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером важкого типу, при зміні товщини на кожний 1 см додавати або виключати (до 10 см)	м2	-382,3
Розділ 2. Підготовчі роботи			
26	Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня 12-18 см <u>Лісовозна дорога лісгосподарського призначення (організація дорожнього руху)</u>	пнів	179
27	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	шт	5
28	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	щит	6
29	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	ст	30

II. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Капітальний ремонт лісовозної дороги лісгосподарського призначення в кв. 22, 25 Злазненського лісництва, Рівненського району, Рівненської області (коригування)» Робочий Проект та позитивного експертного звіту від 08.10.2024 № 18-0123/01-24, щодо розгляду кошторисної частини зазначеної проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, оплату послуг пов'язаних із введенням об'єктів в експлуатацію, проектних-вишукувальних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду, покриття ризику всіх учасників будівництва, покриття витрат пов'язаних з інфляційними процесами:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 3 300 399,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 3 глава 10) – 1,5%: 45 364,00 грн без ПДВ;
- кошти на оплату послуг пов'язаних із введенням об'єктів в експлуатацію (ч.ч. 4 глава 10) – 20 000,00 грн без ПДВ;
- кошторисна вартість проектних робіт (ч.ч. 5 Глава 12): 31 000,00 грн без ПДВ;
- вартість експертизи проектної документації (ч.ч. 6 Глава 12): 6 088,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч. 7 Глава 12): 12 000,00 грн без ПДВ;
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва: 62 774,00 грн без ПДВ;
- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами: 57 763,00 грн без ПДВ.

Всього: 3 678 492,00 грн з ПДВ.

3 065 410,00 грн без ПДВ.