

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

«Влаштування рекреаційного пункту філія «Корюківське лісове господарство» Рейментарівське лісництво квартал 3 виділ 1»

1. Загальні умови процедури закупівлі:

Назва предмету закупівлі: «Влаштування рекреаційного пункту філія «Корюківське лісове господарство» Рейментарівське лісництво квартал 3 виділ 1»

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

Очікувана вартість предмета закупівлі: **: 2 225 052,00 грн (Два мільйона двісті двадцять п'ять тисяч п'ятдесят дві гривні) без ПДВ.**

Особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі: Федько Володимир Володимирович , телефон +38090422469.

2. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Влаштування рекреаційного пункту філія «Корюківське лісове господарство»

Рейментарівське лісництво квартал 3 виділ 1»(робочий проект) та позитивного експертного звіту від 21.04.2025 № 19-0252/03-24 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних робіт, вишукувальних робіт, проведення експертизи кошторисної частини, авторського нагляду та коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 2 464 530,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 5 глава 10): 32 772,00 грн без ПДВ;
- вартість проектних робіт, проведення вишукувальних робіт, проведення експертизи кошторисної частини (ч.ч. 6 Глава 12): 40 487,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.7 Глава 12): 7 900,00 грн без ПДВ;
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва : 45 319,00 грн без ПДВ;
- кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами: 113 000,00 грн без ПДВ;

Всього без ПДВ: 2 225 052,00 грн.

ПДВ: 445 010,40 грн.

Всього з ПДВ: 2 670 062,40 грн.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у томі числі:

- будівельні роботи -1 599 590,00грн без ПДВ;
- вартість устаткування -457 814,00грн без ПДВ;(верхня межа вартості устаткування)
- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва, кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом – 127 394,00 грн без ПДВ.

3. Технічна специфікація

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «Корюківське МАФ Том 1 ПЗ-ГП», «Архітерно-будівельні рішення (креслення).pdf».

1.5. Строк виконання робіт: до 30.08.2025 року.

1.6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку - 8,33 грн./люд.год.

1.7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат- 4,37 грн./люд.год

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконанні роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) **тверда**.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.3. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.5. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281) з урахуванням Зміни № 1, затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2, затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244 та Зміни № 3, затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854.

3.6. При розробленні Договірної ціни можуть бути врахувати витрати на відрядження та перевезення працівників.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки -127 394,00 грн без ПДВ:

- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва,
- кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

3.7. Відповідно до п. 5.3 Настанови, вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об'єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу,

встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту, соціального діалогу.

Довідково відповідно до Закон України № 4356-IX

«Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 квітня 2025 року передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 9 травня 2025 року строком на 90 діб, тобто до 07 серпня 2025 року. Перерахована норма тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 171,75 люд.год/міс.

У разі продовження строку дії воєнного стану з 7 серпня 2025 року, слід приймати перераховану норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня. (При умові, що дата складання Договірної ціни та подача ціни пропозиції учасника з 7 серпня 2025 року).

4. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції

4.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Договірну ціну з кошторисними розрахунками (у форматі word або pdf), що включає:

- договірну ціну;
- підсумкову відомість ресурсів;
- локальні кошториси;
- розрахунок загальновиробничих витрат;
- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат; (Відповідно до п.5.17 Настанови, при обчисленні адміністративних витрат з урахуванням показників наведених у Додатку 27 Настанови з визначення вартості будівництва, додатково надається розрахунок показників визначених розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку);
- розрахунок прибутку;

Якщо надані учасником у складі тендерної пропозиції, відповідно до вимог цього пункту, документи містять не всі види робіт або містять зміну обсягів та складу робіт, що визначені у Технічному завданні, або якщо кошторисні розрахунки не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва (Кошторисним нормам України), пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам тендерної документації та відхиляється замовником.

4.1.2. Договірну ціну з кошторисними розрахунками у форматі *.imd або обмінний файл ІБД-6 (інформаційна база даних);

4.1.3. Лист довільної форми про те що учасник, у разі обрання його Переможцем даної закупівлі, гарантує:

- виконання робіт, що є предметом закупівлі, з зазначеним переліком та обсягами робіт з урахуванням вимог викладених у цьому Додатку до тендерної документації;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з застосуванням заходів захисту довкілля в тому числі після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).

4.2. Будь-яке посилення, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання,

чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

4.3. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Улаштування альтанки №1 "4х4" - кількість 3 шт.</u>			
	<u>Розділ 1. Стовпчастий фундамент. Закладна деталь ЗД-1. Сійки альтанки</u>			
1	Копання ям для стоек і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	3,9	
2	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,678	
3	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стойки, опори, ферми та ін.] - закладна деталь ЗД-1	т	0,3651	
4	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	20,1	
5	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	20,1	
6	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг - закладна деталь ЗД-1	т	0,3651	
7	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	1,92	
8	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	1,9584	
9	Виготовлення та установлення стійок альтанки	м3	1,629	
10	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	60	
11	Установлення кріплень стійок альтанки болтами	шт	60	
12	Фарбування емаллю по дереву з підготовленням поверхні	м2	43,8	
	<u>Розділ 2. Підлога альтанки</u>			
13	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 - площа	м3	8,325	
14	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 - поребрик	м3	4,0248	
15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1,3416	
16	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	2,22	
17	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	51,6	
18	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	2,4768	
19	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см - загальна тов. 10см.	м2	55,5	

20	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	м2	-55,5
21	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової суміші гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м Розділ 3. Елементи покриття та покрівля	м2	55,5
22	Виготовлення та установлення елементів покрівлі	м3	1,506
23	Підшивання стелі вагонкою 15x100	м2	73,98
24	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	73,98
25	Улаштування покрівель із черепиці стрічкової	м2	73,98
26	Улаштування дрібних покриттів торцева, капельник, конька планка із листової оцинкованої сталі Розділ 4. Декоративна огорожа ДО-1, ДО-1н	м2	26,85
27	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00144
28	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,6
29	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,6
30	Улаштування бар'єрів - декоративна стінка Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкції	м2	70,8
31	Антисептування водними розчинами дошок лат	м2	206,64
32	Антисептування водними розчинами покриттів (стійки, крокви)	м2	200,16
33	Просочення імпрегнатом дошок	м2	206,64
34	Просочення імпрегнатом стійок та крокв Локальний кошторис 02-01-02 на Улаштування альтанки №2 "Трапеція" - кількість 2 шт.	м2	200,16
Розділ 1. Стовпчастий фундамент. Закладна деталь ЗД-1. Сійки альтанки			
35	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	1,04
36	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,128
37	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] - закладна деталь ЗД-1	т	0,11544
38	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,4
39	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,4
40	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг - закладна деталь ЗД-1	т	0,11544
41	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	м3	0,64
42	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,6528
43	Виготовлення та установлення стійок альтанки	м3	0,64
44	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	16
45	Установлення кріплень стійок альтанки болтами Розділ 2. Підлога бесідки	шт	16
46	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 - площа	м3	3,9
47	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 - поребрик	м3	2,4024
48	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,8008
49	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	5,2
50	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,92

51	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	30,8
52	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	1,48
53	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см - загальна тов. 10см.	м2	26
54	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	м2	-26
55	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової суміші гранітного відсіву тротуарів, шириною до 2 м Розділ 3. Елементи покриття та покрівля	м2	26
56	Виготовлення та установлення елементів покрівлі	м3	0,822
57	Підшивання стелі вагонкою 15x100	м2	23,4
58	Фарбування емаллю по дереву з підготовленням поверхні	м2	27,8
59	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	23,4
60	Улаштування покрівель із черепиці стрічкової	м2	23,4
61	Улаштування дрібних покриттів торцева, капельник, конька планка із листової оцинкованої сталі Розділ 4. Декоративна огорожа ДО-1, ДО-1н, ДО-3	м2	14,5
62	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00144
63	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,2
64	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,2
65	Улаштування бар'єрів - декоративна стінка Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкції	м2	15,6
66	Антисептування водними розчинами дошок лат	м2	86,4
67	Антисептування водними розчинами покриттів (стійки, крокви)	м2	96,04
68	Просочення імпрегнатом дошок	м2	86,4
69	Просочення імпрегнатом стійок та крокв Локальний кошторис 02-01-03 на Вбиральня - кількість 1 шт.	м2	96,04
Розділ 1. Земляні роботи			
70	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	м3	31,5
71	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 Розділ 2. Фундаменти	м3	21,4
72	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-2 - 4 шт)	т	0,02042
73	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	1,6
74	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,6
75	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,032
76	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-2 - 14,43 кг, 4 шт))	т	0,02042
77	Улаштування фундаментів стовпів бетонних Розділ 3. Плита Пм-1	м3	0,1632
78	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,55
79	Улаштування фундаментних плит залізобетонних	м3	0,72

	плоских Розділ 4. Плита Пм-2		
80	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,78
81	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	1,14
82	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	10,19
	Розділ 5. Вигріб вбиральні		
83	Улаштування основи піщаної	м3	1,14
84	Установлення вигрібу поліетиленового	шт	1
85	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	-5,2
86	Установлення люка	шт	1
87	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - кріплення зі смуги	т	0,0393
88	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5,2
	Розділ 6. Підлога		
89	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм - загальна тов. 30м.	м2	3,053
90	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	м2	3,053
91	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,053
92	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	5
93	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	13
94	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	5
95	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-5
96	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	5
	Розділ 7. Стіни з шлакоблоку		
97	Мурування зовнішніх стін з шлакоблоків	м3	3,4
98	Ґрунтування зовнішніх стін	м2	18,3666
99	Фарбування поґрунтованих стін - 2 шари	м2	18,3666
100	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,2
101	Ґрунтування зовнішніх стін	м2	7,5
102	Фарбування поґрунтованих внутрішніх стін - 2 шари	м2	7,5
	Розділ 8. Влаштування дерев'яного каркасу навісу вбиральні		
103	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00048
104	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,2
105	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,2
106	Улаштування бар'єрів - декоративна стінка	м2	4,6
	Розділ 9. Прорізи		
107	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,1
108	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і	м2	0,48

	громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2 Розділ 10. Покрівля та слеля		
109	Виготовлення та установлення мауерлату, крокв та стійок	м3	0,2979
110	Ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	14,6
111	Улаштування покрівель із бітумної черепиці	м2	14,6
112	Улаштування лобової дошки	м2	1,512
113	Улаштування вітрової дошки	м2	0,552
114	Улаштування торцевих та карнизних планок	м2	16,4
115	Підшивання стелі вагонкою 15x100	м2	3,05
116	Улаштування жолобів підвісних	м	4,2
117	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів Розділ 11. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкції	м	2,1
118	Антисептування водними розчинами дерев'яних елементів	м2	75,08
119	Просочення імпрегнатом вагонки, лобових та вітрових дошок	м2	17,764
120	Просочення імпрегнатом стійок Локальний кошторис 02-01-04 на Вбиральня - сантехнічні роботи Розділ 1. Сантехнічні роботи	м2	11,7
121	Виготовлення та установлення каркасу для ємності з водою	м3	0,154
122	Установлення баків для води	шт	1
123	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5
124	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	2
125	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	4
126	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	компл.	1
127	Установлення змішувачів	шт	1
128	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	компл.	1
129	Установлення решітки вентиляційної	грати	2
130	Установлення гарнітури туалетної: поручні Локальний кошторис 02-01-05 на Встановлення устаткування та обладнання	шт	3
	Розділ 1. Дитячий та спортивний майданчик		
131	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	1,08
132	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	1,08
133	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т - карусель, ігрова сітка для лазіння, гойдалка на пружині, гойдалка велика, пісочниця	шт	5
134	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т - ігровий комплекс Розділ 2. Мангал (5 шт.)	шт	1
135	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень,	м3	0,4

136	без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2 Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,4
137	Монтаж мангалів Розділ 3. Вогнище	т	0,35
138	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,06
139	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,6
140	Монтаж вогнища Розділ 4. Урни, лавки	т	0,15
141	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,32
142	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,32
143	Монтаж урн, лавок Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій - улаштування тротуарів Розділ 1. Покриття ТИП-1	т	0,19
144	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	172
145	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	308
146	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	172
147	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-172
148	Улаштування покриття пішохідних доріжок, площадок та тротуарів з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м Розділ 2. Покриття ТИП-3	м2	172
149	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	230
150	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	м	60
151	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 15 см - загальна тов. 18см.	м2	230
152	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	м2	230
153	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, одnobічних Розділ 3. Покриття ТИП-4/1	знак	1
154	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	388
155	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	40
156	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	388
157	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-388
158	Улаштування підстиляючого шару з відсіву гранітного, товщина шару 8 см	м2	388
159	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-388

	Розділ 4. Огорожа		
160	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	2,36
161	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	2,36
162	Установлення металевої огорожі	м	137,5

Устаткування

1	2	3	4
1	Карусель "Wood Play"	шт	1
2	Ігрова сітка для лазіння Піраміда Н=2000 мм	шт	1
3	Гойдалка на пружині	шт	1
4	Ігровий комплекс (може складатися з декількох елементів)	шт	1
5	Гойдалка велика на три сидіння	шт	1
6	Пісочниця 1500х1500	шт	1
7	Пожежний щит з піском закритого типу	шт	1
8	Вогнище	шт	1
9	Мангал.	шт	5
10	Металева лавка	шт	6
11	Смітник контейнер	шт	1
12	Урна для сміття	шт	8
13	Комплект садових меблів - стіл, 2 лавки, 2 стільця	шт	5