

**Обґрунтування очікуваної вартості та
інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в
межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 1 кварталу 74 Новомосковського
лісництва Новомосковського надлісництва Філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
(ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)**

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі складено Сектором мисливства філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об'єктами будівництва та з урахуванням положень кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до розробленої проектної документації: Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 1 кварталу 74 Новомосковського лісництва Новомосковського надлісництва Філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України», Робочого Проекту та експертної оцінки від 03 червня 2025 року №01-0505-25/ЕО, щодо розгляду кошторисної частини зазначеної проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних-вишукувальних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду та складає: 2 127 713 (Два мільйони сто двадцять сім тисяч сімсот тринадцять) 00 коп. без ПДВ.

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Сума всіх Актів виконаних робіт за договором не може перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації Учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації (креслення) у вигляді окремого файлу.

1.5. Строк виконання робіт: визначається графіком виконання робіт, кінцевий строк виконання робіт – 31.10.2025.

1.6. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку - **8,33** грн./люд.год.

1.7. Показник для визначення розміру адміністративних витрат- **4,37** грн./люд.год

1.8. Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та у відповідності до експертної оцінки, у томі числі:

- будівельні роботи - 1 369 149,00 грн без ПДВ (верхня межа вартості будівельних робіт);

- вартість устаткування – 746 986,00 грн без ПДВ (верхня межа вартості).

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконанні роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

Таблиця №1

Відомість обсягів робіт

п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Будівництво малих архітектурних форм</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Відділ 1. Альтанка Тип 4 (поз. 2.1 ГП) S=12,60 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,0 м)</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Фундаменти Ф-1 та Ф-2</u>	-	-
-	-	-	-
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 2 шт, Ф-2 2,80м 0,4 0,72м - 1 шт)	м3	0,9216
2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг, 5 шт, ЗД-2 - 11,608 кг, 2 шт)	т	0,106396
3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	6,826
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,826
5	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 2 шт, Ф-2 2,8м 0,4 0,1м - 1 шт)	м3	0,144
6	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 5 шт, ЗД-2 - 11,608 кг, 2 шт)	т	0,106396
7	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3, (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 2 шт, Ф-2 2,80м 0,4 0,5м - 1 шт)	м3	0,72
	<u>Розділ 2. Площадка під альтанку (підлога) Р=14,40 м, S=12,60 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,0 м</u>	-	-

-	-	-	-
8	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	13,16
9	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	14,16
10	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	11,75
11	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-11,75
12	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	11,75
	<u>Розділ 3. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-
-	-	-	-
1	2	3	4
13	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	12
14	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,8
15	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7 (брус 150х100)	м3	0,381
	<u>Розділ 4. Покрівля - 17,85 м2</u>	-	-
-	-	-	-
16	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	0,919
17	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	17,85
18	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	17,85
19	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	17,1
	<u>Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	-	-
-	-	-	-
20	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	37,49

21	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 13,34 м2, маурлати - 6,81 м2, крокви - 20,57 м2) 40,72 м2 - не змонтованих	м3	1,364
22	Просочення імпрегнатом дошок лат	м2	17,85
23	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 11,51 м2, маурлати - 6,49 м2, крокви - 19,59 м2) 37,58 м2 - змонтованих	м3	1,26
	<u>Відділ 2. Альтанка Тип 4 (поз. 2.2 ГП) S=12,60 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,0 м)</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Фундаменти Ф-1 та Ф-2</u>	-	-
-	-	-	-
24	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 2 шт, Ф-2 2,80м 0,4 0,72м - 1 шт)	м3	0,9216
25	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг, 5 шт, ЗД-2 - 11,608 кг, 2 шт)	т	0,106396
26	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	6,826
27	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,826
28	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 2 шт, Ф-2 2,8м 0,4 0,1м - 1 шт)	м3	0,144
29	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 5 шт, ЗД-2 - 11,608 кг, 2 шт)	т	0,106396
30	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3, (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 2 шт, Ф-2 2,80м 0,4 0,5м - 1 шт)	м3	0,72
	<u>Розділ 2. Площадка під альтанку (підлога) Р=14,40 м, S=12,60 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,0 м</u>	-	-
-	-	-	-
31	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	13,16
32	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	14,16
33	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	11,75

34	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-11,75
1	2	3	4
35	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	11,75
	<u>Розділ 3. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-
-	-	-	-
36	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	12
37	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,8
38	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7 (брус 150х100)	м3	0,381
	<u>Розділ 4. Покрівля - 17,85 м2</u>	-	-
-	-	-	-
39	Виготовлення та встановлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	0,919
40	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	17,85
41	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	17,85
42	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	17,1
	<u>Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкції</u>	-	-
-	-	-	-
43	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	37,49
44	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 13,34 м2, маурлати - 6,81 м2, крокви - 20,57 м2) 40,72 м2 - не змонтованих	м3	1,364
45	Просочення імпрегнатом дощок лат	м2	17,85
46	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 11,51 м2, маурлати - 6,49 м2, крокви - 19,59 м2) 37,58 м2 - змонтованих	м3	1,26
	<u>Відділ 3. Альтанка Тип 3 (поз. 2.3 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>	-	-

-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Фундаменти Ф-1 (4 шт)</u>	-	-
-	-	-	-
47	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,4608
48	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,066544
49	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	4,285
50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,285
51	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,064
52	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,066544
53	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)	м3	0,32
	<u>Розділ 2. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м, S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>	-	-
-	-	-	-
54	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	16,93
1	2	3	4
55	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	15,76
56	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	15,02
57	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-15,02
58	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	15,02
	<u>Розділ 3. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-
-	-	-	-

59	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	8
60	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,2
61	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.	м3	0,27
	<u>Розділ 4. Покрівля - 21,78 м2</u>	-	-
-	-	-	-
62	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	0,989
63	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	21,78
64	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	21,78
65	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	18,7
	<u>Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	-	-
-	-	-	-
66	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	45,74
67	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 38,32 м2 - не змонтованих	м3	1,326
68	Просочення імпрегнатом дощок лат	м2	21,78
69	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 35, 70 м2 - змонтованих	м3	1,235
	<u>Відділ 4. Альтанка Тип 3 (поз. 2.4 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Фундаменти Ф-1 (4 шт)</u>	-	-
-	-	-	-
70	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,4608
71	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,066544

72	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-068	м2	4,285
73	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,285
74	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0, 4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,064
75	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,066544
76	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0, 5м - 4 шт)	м3	0,32
1	2	3	4
	<u>Розділ 2. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м. S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>	-	-
-	-	-	-
77	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	16,93
78	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	15,76
79	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	15,02
80	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-15,02
81	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	15,02
	<u>Розділ 3. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-
-	-	-	-
82	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	8
83	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,2
84	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.	м3	0,27
	<u>Розділ 4. Покрівля - 21,78 м2</u>	-	-
-	-	-	-

85	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	0,989
86	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	21,78
87	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	21,78
88	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	18,7
	<u>Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	-	-
-	-	-	-
89	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	45,74
90	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 38,32 м2 - не змонтованих	м3	1,326
91	Просочення імпрегнатом дощок лат	м2	21,78
92	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 35, 70 м2 - змонтованих	м3	1,235
	<u>Відділ 5. Альтанка Тип 3 (поз. 2.5 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Фундаменти Ф-1 (4 шт)</u>	-	-
-	-	-	-
93	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,4608
94	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,066544
95	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	4,285
96	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,285
97	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,064
1	2	3	4
98	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,066544

99	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)	м3	0,32
-	<u>Розділ 2. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м. S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>	-	-
-	-	-	-
100	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	16,93
101	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	15,76
102	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	15,02
103	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-15,02
104	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	15,02
-	<u>Розділ 3. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-
-	-	-	-
105	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	8
106	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,2
107	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.	м3	0,27
-	<u>Розділ 4. Покрівля - 21,78 м2</u>	-	-
-	-	-	-
108	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	0,989
109	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	21,78
110	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	21,78
111	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	18,7
-	<u>Розділ 5. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	-	-
-	-	-	-

112	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	45,74
113	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 38,32 м2 - не змонтованих	м3	1,326
114	Просочення імпрегнатом дошок лат	м2	21,78
115	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 35, 70 м2 - змонтованих	м3	1,235
	<u>Відділ 6. Вбиральня з навісом</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Фундаменти</u>	-	-
-	-	-	-
116	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укусами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 2 шт)	м3	0,2304
117	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 11,896 кг, 2 шт)	т	0,023792
118	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	1,37434
1	2	3	4
119	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,37434
120	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 2 шт)	м3	0,032
121	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 11,896 кг, 2 шт)	т	0,023792
122	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3, (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 2 шт)	м3	0,16
	<u>Розділ 2. Плита Пм-1</u>	-	-
-	-	-	-
123	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 (низ 2,6х2,4м, верх 3,04х2,84м, h=0,22 м, укос 1:1)	м3	1,626
124	Улаштування основи під фундаменти щебеневі (низ 2,6х2,4м, верх 2,40х2,2м, h=0,1 м, укос 1:1)	м3	0,575

125	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (2,2х2х0,15м)	м3	0,66
<u>Розділ 3. Вигріб вбиральні</u>			
-	-	-	-
126	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі]	м3	30,343
127	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3	1,597
128	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,6458
129	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,8
130	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь - скоба арматурна 0,8295 кг, 4 шт)	т	0,003318
131	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,003318
132	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар (2+2+2+2,8) 0,2+2 2	м2	5,6
133	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,98
134	Установлення вигрібу поліетиленового	баків	1
135	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	20,69
136	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	20,69
137	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	6,2
<u>Розділ 4. Підлога</u>			
-	-	-	-
138	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	3,14
139	На кожний 1 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	м2	3,14
140	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,14

141	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	8,536
142	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	15,27
143	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	9,59
1	2	3	4
144	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-9,59
145	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	9,59
	<u>Розділ 5. Стіни з шлакоблоку</u>	-	-
-	-	-	-
146	Мурування зовнішніх стін з шлакоблоків	м3	3,0267
147	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (посилючі перимички над проємами П-1 - 12,846 кг, П-2 - 11,267),	т	0,0241131
148	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0241131
149	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні полівінілацетатне	м2	15,93
150	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,296
151	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2	7,858
	<u>Розділ 6. Влаштування дерев'яного каркасу навісу вбиральні</u>	-	-
-	-	-	-
152	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	2
153	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	0,264
154	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна для кріплення контрбруса 0, 497 кг), 9 шт	т	0,004473

155	Встановлення стійок подвійних (СТ-1 - 2,77м, СТ-2 - 2,37м, СТ-3 - різна довжина)	м3	0,37755
156	Улаштування контрбруса дерев'яного 50х50 з кріпленням шурупами	м	11,05
157	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, 190х100, К-1 150х75, К-2 150х50)	м3	0,55851
<u>Розділ 7. Прорізи</u>		-	-
-	-	-	-
158	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,938
159	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	5,2
160	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2	м2	0,48
<u>Розділ 8. Покрівля та стеля</u>		-	-
-	-	-	-
161	Улаштування по фермах робочого настилу суцільного з OSB-3	м2	15,924
162	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	15,924
163	Улаштування лобової дошки	м2	1,2705
164	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	16
165	Підшивання стелі дошками обшивки (вагонка дерев'яна)	м2	14,4724
166	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	м	16,5
167	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4,24
168	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2
1	2	3	4
<u>Розділ 9. Дерев'яна площадка для баків для води та її декоративка огорожа</u>		-	-
-	-	-	-
169	Виготовлення та установлення стійок 150х75 (4 шт - 0,13м, 4 шт - 0,29 м, 4 шт - 0,465 м)	м3	0,03983
170	Виготовлення та установлення маурлатів 100х100 (3шт - 2,10м)	м3	0,063

171	Улаштування по фермах робочого настилу розрізженого товщиною 30 мм	м2	3,675
172	Виготовлення та установлення стійок 75х50 (4 шт - 0,70 м)	м3	0,0105
173	Улаштування огорожі ґратчастої висотою до 1,2 м при установлених стовпах	м2	5,12
<u>Розділ 10. Сантехнічні роботи</u>		-	-
-	-	-	-
174	Установлення баків для води	баків	2
175	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1
176	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	1
177	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	4
178	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	9,25
179	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	компл.	1
180	Установлення змішувачів	шт	1
181	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	компл.	1
182	Установлення ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2
183	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	шт	4
184	Установлення гарнітури туалетної: полицок	шт	2
<u>Розділ 11. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>		-	-
-	-	-	-
185	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (вагонка з двох сторін)	м2	28,9448
186	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (стійки - 28,8641 м2, мауэрлати - 4,9126 м2, крокви - 15,9894 м2, лобова дошка - 3,112725 м2, контрбрус - 2,3205 м2) 55,20 м2 , площадка - 10,5861м2, огорожа - 16,1692 м2) - не змонтованих	м3	1,3825
187	Просочення імпрегнатом дошок лат (вагонка - одна сторона)	м2	14,4724

188	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 27,3576 м2, маурлати - 1,694 м2, контрбрус -1, 6575 м2), площадка - 6,832 м2, огорожа - 15,4 м2) - змонтованих <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Благоустрій території</u>	м3	0,8836
-	-	-	-
-	<u>Відділ 1. Паркувальний майданчик. Конструкція ДО- Тип 1</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
-	-	-	-
189	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм. (0,38м 32м (борт) + 134м2(покриття)) <u>Розділ 2. Установлення бортових каменів</u>	м2	146,2
-	-	-	-
1	2	3	4
190	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм <u>Розділ 3. Покриття паркувального майданчика</u>	м	32
-	-	-	-
191	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 15 см <u>Відділ 2. Пішохідні доріжки та зони мангалів</u>	м2	134
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
-	-	-	-
192	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм <u>Розділ 2. Установлення бортових каменів</u>	м2	510,74
-	-	-	-
193	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6) <u>Розділ 3. Доріжки з ФЕМ. Конструкція ДО - Тип 2</u>	м	333
-	-	-	-

194	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	211,4
195	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-211,4
196	Улаштування покриття пішохідних доріжок, площадок та тротуарів з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	211,4
	<u>Розділ 4. Доріжки з плит. Конструкція ДО - Тип 3</u>	-	-
-	-	-	-
197	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	142
198	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-142
199	Улаштування підстиляючого шару з відсіву гранітного, товщина шару 3 см	м2	142
200	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-1452
201	Улаштування доріжки з плит розміром 900х450х6 мм та засипання проміжків між ними раніше знятим ґрунтом	м2	142
	<u>Розділ 5. Зона мангалів та кострища. Конструкція ДО - Тип 4</u>	-	-
-	-	-	-
202	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	65,8
203	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-65,8
204	Улаштування підстиляючого шару з відсіву гранітного, товщина шару 8 см	м2	65,8
205	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-65,8
	<u>Відділ 3. Майданчик для пляжного волейболу</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	-	-
-	-	-	-
206	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	286
207	Улаштування основи піщаної h=0.10м	м3	28,6

	<u>Розділ 2. Фундаменти</u>	-	-
-	-	-	-
208	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (0,4 0,4 0,9) 2	м3	0,288
1	2	3	4
209	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 11,896 кг, 2 шт)	т	0,023792
210	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	1,37434
211	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,37434
212	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0, 4мх0,4мх0,1м - 2 шт)	м3	0,032
213	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 11,896 кг, 2 шт)	т	0,023792
214	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3, (Ф-1 0,4мх0,4мх0, 5м - 2 шт)	м3	0,16
	<u>Розділ 3. Встановлення стійок та навішування сітки</u>	-	-
-	-	-	-
215	Виготовлення та установлення стійок h=2.70 м	м3	0,06534
216	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	4
217	Антисептування водними розчинами дерев'яних елементів	м2	2,376
218	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	0,264
219	Просочення імпрегнатом стійок	м2	2,112
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Встановлення устаткування та обладнання</u>	-	-
-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Дитячий та спортивний комплекс, карусель, піраміда, балансир на пружині, гойдалка, карусель з підвісами.</u>	-	-
-	-	-	-
220	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	10,415

221	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	4,177
222	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	1,9425
223	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	4,296
224	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	3
225	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	3
<u>Розділ 2. Мангал (5 шт.)</u>		-	-
-	-	-	-
226	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,4
227	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,4
228	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	40
<u>Розділ 3. Лавка вулична (5 шт.) та урни (8 шт.)</u>		-	-
-	-	-	-
229	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	1,033
230	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,066
231	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,223
232	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,744
233	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	26
1	2	3	4
<u>Розділ 4. Вогнище</u>		-	-
-	-	-	-
234	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,142
235	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,142
236	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	5

	<u>Розділ 5. Стенд пожежний (1 шт.) та інформаційні стенди (3 шт.)</u>	-	-
-	-	-	-
237	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,44
238	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,066
239	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,086
240	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,288
241	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	шт	4
242	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону (монтаж стендів інформаційних, 5 шт по 20 кг)	т	0,06