

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі та його очікуваної вартості:**

Влаштування рекреаційного пункту в Мирогощанському лісництві квартал 14 виділ 8,5,6(1) Дубенського надлісництва Філії “Поліський лісовий офіс” ДП “Ліси України”. Код предметів закупівлі: ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт.

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації: **Влаштування рекреаційного пункту в Мирогощанському лісництві квартал 14 виділ 8,5,6(1) Дубенського надлісництва Філії “Поліський лісовий офіс” ДП “Ліси України”** та позитивного експертної оцінки від 07.07.2025 №07/1732-07/25 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних робіт, вишукувальних робіт, проведення експертизи кошторисної частини, авторського нагляду

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 1 566 077,00 грн без ПДВ

Витрати, що не входять до очікуваної вартості закупівлі	Загальна вартість без ПДВ
Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	21997,00
Кошти на здійснення авторського нагляду	3560,00
Вартість проектних робіт	48434,00
Разом	73991,00

Очікувана вартість предмета закупівлі становить:

1 566 077,00 грн – 73 991,00 грн = 1 492 086 грн без ПДВ, 1 790 503,20 грн (один мільйон сімсот дев'яносто тисяч п'ятсот три гривні 20 копійок) з ПДВ.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у тому числі:

- будівельні роботи - 1 051 766,00 грн без ПДВ;
- вартість устаткування – 431 512,00 грн без ПДВ; (верхня межа вартості устаткування);
- адміністративні витрати – 8 808,00 грн без ПДВ.

У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається ПРОЄКТ (Додаток б) з пояснювальною запискою, графічними матеріалами, кошторисною документацією.

Строк виконання робіт: до 31.10.2025 року.

Умови оплати: Замовник оплачує 100% за фактично виконані роботи на підставі рахунку, виставленого Підрядником, протягом 15 робочих днів з дати підписання Акту приймання-передачі в експлуатацію рекреаційного пункту, а у разі сплати можливого авансу оплата здійснюється з його урахуванням.

Показник для визначення розміру кошторисного прибутку - 8,33 грн./люд.год.

Показник для визначення розміру адміністративних витрат - 4,37 грн./люд.год

Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у **Зведеному кошторисному розрахунку**.

Вимоги щодо формування договірної ціни

Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281) з урахуванням Зміни № 1, затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2, затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244 та Зміни № 3, затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854.

Верхня межа вартості устаткування, меблів та інвентарю згідно кошторисним розрахунком та до відповідності експертного звіту – **431 512,00** грн без ПДВ..

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами не можуть бути враховані до Договірної ціни.

Довідково відповідно до Закону України № 4524-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 липня 2025 року передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 7 серпня 2025 року строком на 90 діб, тобто до 05 листопада 2025 року. Перерахована норма тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 171,75 люд.год/міс.

Слід приймати перераховану норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня.

Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у **Таблиці 1,2**.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

Влаштування рекреаційного пункту в Мирогощанському лісництві квартал 14 виділ 8,5,6(1) Дубенського надлісництва Філії “Поліський лісовий офіс” ДП “Ліси України”

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Будівництво малих архітектурних форм</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Розділ Альтанки</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Альтанка Тип 4 (поз. 2.1 ГП) S=12,60 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,0 м)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 3. Фундаменти Ф-1 та Ф-2</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 2 шт, Ф-2 2,80м 0,4 0,72м - 1 шт)	м3	2,7648	
2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг, 5 шт, ЗД-2 - 11,608 кг, 2 шт)	т	0,319188	
3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-068	м2	20,478	
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	20,478	
5	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 2 шт, Ф-2 2,8м 0,4 0,1м - 1 шт)	м3	0,432	
6	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 5 шт, ЗД-2 - 11,608 кг, 2 шт)	т	0,319188	

7	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3, (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 2 шт, Ф-2 2,80м 0,4 0,5м - 1 шт)	м3	2,16	
	<u>Розділ 4. Площадка під альтанку (підлога) Р=14,40 м, S=12,60 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,0 м</u>	-	-	-
8	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	39,48	-
9	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	42,48	
10	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	35,25	
11	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-35,25	
12	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	35,25	
	<u>Розділ 5. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-	-
13	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	36	-
14	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	5,4	
15	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7 (брус 150х100)	м3	1,143	
	<u>Розділ 6. Покрівля - 17,85 м2</u>	-	-	-
16	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	2,757	-
17	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	53,55	
18	Улаштування покрівель з бітумної черепиці, в один шар	м2	53,55	
19	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	51,3	
	<u>Розділ 7. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	-	-	-
20	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	112,47	-
21	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 13,34 м2, маурлати - 6,81 м2, крокви - 20,57 м2) 40,72 м2 - не змонтованих	м3	4,092	
22	Просочення імпрегнатом дощок лат	м2	53,55	
23	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 11,51 м2, маурлати - 6,49 м2, крокви - 19,59 м2) 37,58 м2 - змонтованих	м3	3,78	
	<u>Розділ 8. Альтанка Тип 3 (поз. 2.3 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>	-	-	-
	<u>Розділ 9. Фундаменти Ф-1 (4 шт)</u>	-	-	-
24	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,9216	-

25	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,133088	
26	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-068	м2	8,57	
27	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,57	
28	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0, 4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,128	
29	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,133088	
30	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0, 5м - 4 шт)	м3	0,64	
<u>Розділ 10. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м, S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>		-	-	-
31	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	33,86	-
32	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	31,52	
33	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	30,04	
34	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-30,04	
35	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	30,04	
<u>Розділ 11. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>		-	-	-
36	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	16	-
37	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	2,4	
38	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.	м3	0,54	
<u>Розділ 12. Покрівля - 21,78 м2</u>		-	-	-
39	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	1,978	-
40	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	43,56	
41	Улаштування покрівель з бітумної черепиці, в один шар	м2	43,56	
42	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	37,4	
<u>Розділ 13. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>		-	-	-
43	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	91,48	-
44	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 38,32 м2 - не змонтованих	м3	2,652	
45	Просочення імпрегнатом дощок лат	м2	43,56	

46	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 35, 70 м2 - змонтованих	м3	2,47	
	<u>Розділ 14. Вбиральня з навісом</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 15. Фундаменти</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
47	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	0,2304	
48	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 2 шт)	т	0,02082	
49	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-068	м2	1,0063	
50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,0063	
51	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,032	
52	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 10,41 кг, 2 шт)	т	0,02082	
53	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,16	
	<u>Розділ 16. Плита Пм-1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
54	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	м3	1,456	
55	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,6	
56	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,685	
	<u>Розділ 17. Вигріб вбиральні</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
57	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	м3	23,69	
58	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	18,25	
59	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,92	
60	Установлення вигрібу поліетиленового	баків	1	
61	Установлення люка	шт	1	
62	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	6,2	
	<u>Розділ 18. Підлога</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
63	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2	3,053	
64	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	м2	3,053	
65	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,053	
66	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	14,98	
67	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	16,7	
68	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	14,98	

69	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-14,98	
70	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	14,98	
	<u>Розділ 19. Стіни вбиральні та навіс</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 20. Стіни з шлакоблоку</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
71	Мурування зовнішніх стін з шлакоблоків	м3	3,46	
72	Грунтування зовнішніх стін	м2	18,3666	
73	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні полівінілацетатне	м2	18,3666	
74	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,62	
75	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні полівінілацетатне	м2	8,4095	
	<u>Розділ 21. Влаштування дерев'яного каркасу навісу вбиральні</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
76	Виготовлення та установлення стійок та мауерлатів (СТ-1, СТ-2, СТ-3)	м3	0,159	
77	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	2	
78	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	0,26	
79	Улаштування контрбруса дерев'яного 50х50 з кріпленням цвяхами	м	4,9	
	<u>Розділ 22. Прорізи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
80	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2	
81	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2	м2	0,3	
	<u>Розділ 23. Покрівля та слеля</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
82	Виготовлення та установлення мауерлатів, крокв та стійок	м3	0,2979	
83	Улаштування по фермах робочого настилу суцільного з OSB-3	м2	14,6	
84	Улаштування покрівель з бітумної черепиці, в один шар	м2	14,6	
85	Улаштування лобової дошки	м2	1,512	
86	Улаштування вітрової дошки	м2	0,552	
87	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	16,4	
88	Підшивання стелі вагонкою	м2	15,7	
89	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4,2	
90	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2,1	
	<u>Розділ 24. Сантехнічні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

91	Установлення баків для води	баків	1	
92	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
93	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
94	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	3	
95	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	4	
96	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	компл.	1	
97	Установлення змішувачів	шт	1	
98	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	компл.	1	
99	Установлення решітки вентиляційної	грати	2	
	<u>Розділ 25. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	-	-	-
100	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	53,56	-
101	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки, маурлати, крокви) 41,22 м2	м3	1,4304	
102	Просочення імпрегнатом дошок лат	м2	18,83	
103	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв - 39, 42 м2	м3	1,4304	
104	Антисептування водними розчинами дерев'яних елементів	м2	75,08	
105	Просочення імпрегнатом вагонки, лобових та вітрових дошок	м2	17,764	
106	Просочення імпрегнатом стійок	м2	11,7	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Благоустрій території</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Пішохідні доріжки та зони мангалів</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
107	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	470,2	-
	<u>Розділ 3. Установлення бортових каменів</u>	-	-	-
108	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	269,4	-
	<u>Розділ 4. Доріжки з ФЕМ. Конструкція ДО - Тип 2</u>	-	-	-
109	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	195,5	-
110	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-195,5	
111	Улаштування покриття пішохідних доріжок, площадок та тротуарів з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	195,5	
	<u>Розділ 5. Зона мангалів та кострища. Конструкція ДО - Тип 4</u>	-	-	-

112	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	49,7	-
113	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	м2	-49,7	
114	Улаштування підстиляючого шару з відсіву гранітного, товщина шару 8 см	м2	49,7	
115	За зміни товщини на кожен 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-49,7	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Встановлення устаткування та обладнання</u>	-	-	-
	<u>Розділ 1. Мангал (5 шт.)</u>	-	-	-
116	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,4	
117	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,4	
118	Монтаж мангалів (79,49 кг - 1 шт)	т	0,398	
	<u>Розділ 2. Лавка вулична (4 шт.) та урни</u>	-	-	-
119	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,464	
120	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,464	
121	Монтаж лавок вуличних	т	0,16	
122	Монтаж урни для роздільного збору	т	0,08	
	<u>Розділ 3. Вогнище</u>	-	-	-
123	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,142	
124	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,142	
125	Монтаж вогнища	т	0,064	
	<u>Розділ 4. Стенд пожежний (1 шт.) та інформаційні стенди (5 шт.)</u>	-	-	-
126	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,28	
127	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,28	
128	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	шт	4	
129	Монтаж стендів інформаційних	т	0,1	

Устаткування

Влаштування рекреаційного пункту в Мирогощанському лісництві квартал 14 виділ 8,5,6(1) Дубенського надлісництва Філії "Поліський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
--------	--------------	----------------	-----------

1	2	3	4
1	Дитячий майданчик згідно ГП	шт	1
2	Стіл для альтанок з двома лавами (комплект)	шт	5
3	Мангал (згідно креслення)	шт	4
4	Урна "Urbanism" URB-UM.04-2 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком)	шт	4
5	Вогнище (згідно креслення)	шт	1
6	Лавка вулична зі спинкою "Urbanism" Лофт URB.SM.02-1 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Сидіння і спинка: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1800 мм Ширина: 470 мм Висота: 450 мм). Для встановлення біля кострища.	шт	2
1	3	4	5
7	Урна потрібна для роздільного збору "Urbanism" URB-UM.06-3 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1140 мм Ширина: 380 мм Висота: 820 мм)	шт	1
8	Інформаційний стенд "Лісовичок"	шт	1
9	Лавка вулична без спинки "Urbanism" Лофт URB.SM.02-4 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Сидіння: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1800 мм Ширина: 550 мм Висота: 450 мм). Для встановлення на дитячому майданчику.	шт	2
10		шт	2

	Урна "Urbanism" URB-UM.04-1 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком)		
11	Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) з вогнегасниками та інструментом. Модель: 121138. Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) використовується для зберігання пожежного інструменту, інвентарю. Конструкція - шафа з дверцятами, що закриваються, замок вбудований, шафа кріпиться на ящик з відкидною кришкою. Матеріал - метал; Колір червоний; Габаритні розміри (ширина x висота x глибина) - 1250x1525x380мм; Розмір шафи - 1250x625x300мм; Ключі в комплекті; Комплектація: багор - 1шт лом - 1шт (bezpeka.zp.ua)	шт	1