

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі та його очікуваної вартості:**

**Влаштування рекреаційного пункту в Ківерцівському лісництві квартал 54 виділ 11
Ківерцівського надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України».**

**Код предметів закупівлі: ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний
ремонт.**

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації Влаштування рекреаційного пункту в Ківерцівському лісництві квартал 54 виділ 11 Ківерцівського надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України». та позитивного експертної оцінки від 27.06.2025 №27/1499-06/25 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних робіт, вишукувальних робіт, проведення експертизи кошторисної частини, авторського нагляду.

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 1 649 807,00 грн без ПДВ

Витрати , що не входять до очікуваної вартості закупівлі	Загальна вартість без ПДВ
Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	23249,00
Кошти на здійснення авторського нагляду	3560,00
Вартість проектних робіт	30298,00
Вартість вишукувальних робіт	15000,00
Разом	72107,00

Очікувана вартість предмета закупівлі становить:

1 649 807,00 грн – 72107,00 грн = 1 577 700,00 грн без ПДВ, 1 893 240,00 грн (один мільйон вісімсот дев'яносто три тисячі двісті сорок гривень 00 копійок) з ПДВ.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у тому числі:

- будівельні роботи -1 118 420,00 грн без ПДВ;
- вартість устаткування – 449 736,00 грн без ПДВ;(верхня межа вартості устаткування);
- адміністративні витрати - 9544,00 грн без ПДВ.

У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається ПРОЄКТ з пояснювальною запискою, графічними матеріалами, кошторисною документацією (Додаток 6).

Строк виконання робіт: до 31.10.2025 року.

Умови оплати: Замовник оплачує 100% за фактично виконані роботи на підставі рахунку, виставленого Підрядником, протягом 15 робочих днів з дати підписання Акту приймання-передачі в експлуатацію рекреаційного пункту, а у разі сплати можливого авансу оплата здійснюється з його урахуванням.

Показник для визначення розміру кошторисного прибутку - 8,33 грн./люд.год.

Показник для визначення розміру адміністративних витрат- 4,37 грн./люд.год

Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Зведеному кошторисному розрахунку.

Вимоги щодо формування договірної ціни

Договірна ціна (ціна Договору) динамічна.

Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281) з урахуванням Зміни № 1, затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2, затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244 та Зміни № 3, затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854.

Верхня межа вартості устаткування, меблів та інвентарю згідно кошторисним розрахунком та до відповідності експертного звіту – 449 736,00 грн без ПДВ

Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами не можуть бути враховані до Договірної ціни.

Довідково відповідно до Закону України № 4524-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 липня 2025 року передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 7 серпня 2025 року строком на 90 діб, тобто до 05 листопада 2025 року. Перерахована норма тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 171,75 люд.год/міс.

Слід приймати перераховану норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня.

Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у **Таблиці 1,2**.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

Влаштування рекреаційного пункту в Ківерцівському лісництві квартал 54 виділ 11 Ківерцівського надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Будівництво малих архітектурних форм</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Альтанки</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Алтанка Тип 4 (поз. 2.1 ГП) S=12,60 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,0 м)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 3. Фундаменти Ф-1 та Ф-2</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 2 шт, Ф-2 2,80м 0,4 0,72м - 1 шт)	м3	1,8432	
2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг, 5 шт, ЗД-2 - 11,608 кг, 2 шт)	т	0,212792	
3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	13,652	
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	13,652	

5	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0, 4мх0,4мх0,1м - 2 шт, Ф-2 2,8м 0,4 0,1м - 1 шт)	м3	0,288	
6	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 5 шт, ЗД-2 - 11,608 кг, 2 шт)	т	0,212792	
7	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3, (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 2 шт, Ф-2 2,80м 0,4 0,5м - 1 шт)	м3	1,44	
	<u>Розділ 4. Площадка під альтанку (підлога) Р=14,40 м, S=12,60 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,0 м</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
8	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	26,32	
9	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	28,32	
10	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	23,5	
11	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	23,5	
	<u>Розділ 5. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
12	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	24	
13	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	3,6	
14	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, С-7 (брус 150х100)	м3	0,762	
	<u>Розділ 6. Покрівля - 17,85 м2</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
15	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	1,838	
16	Улаштування лат [решетування] суцільних із дошок	м2	35,7	
17	Улаштування покрівель з бітумної черепиці, в один шар	м2	35,7	
18	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	34,2	
	<u>Розділ 7. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкції</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
19	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	74,98	
20	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 13,34 м2, маурлати - 6,81 м2, крокви - 20,57 м2) 40,72 м2 - не змонтованих	м3	2,728	
21	Просочення імпрегнатом дошок лат	м2	35,7	
22	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 11,51 м2, маурлати - 6,49 м2, крокви - 19,59 м2) 37,58 м2 - змонтованих	м3	2,52	
	<u>Розділ 8. Альтанка Тип 5 (поз. 2.1 ГП) S=38,00 м2, арк. 3 (розмір 7,60х5,00 м)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 9. Фундаменти Ф-1 (6 шт)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

23	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 6 шт)	м3	0,6912	
24	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 6 шт)	т	0,09982	
25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	6,4275	
26	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6,4275	
27	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 6 шт)	м3	0,096	
28	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 6 шт)	т	0,099816	
29	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 6 шт)	м3	0,48	
<u>Розділ 10. Площадка під альтанку (підлога) Р=25,20 м, S=38,00 м2 (з бортом), S=36,50 м2 (без борту), розмір - 7,60х5,00 м</u>				
-	-	-	-	-
30	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (41,87м2-0,96м2)	м2	40,91	-
31	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	24,96	
32	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	36,5	
33	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-36,5	
34	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	36,5	
<u>Розділ 11. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>				
-	-	-	-	-
35	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	12	
36	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,8	
37	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6, брус 150х100, L=(2,9+3,05+3,2+2,0+2,2+2,4) 2=31,5 м. п.	м3	0,4725	
<u>Розділ 12. Покрівля - 46,07 м2</u>				
-	-	-	-	-
38	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7 - 250х80 мм)	м3	2,5983	
39	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	46,07	
40	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	46,07	
41	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	27,7	
<u>Розділ 13. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>				
-	-	-	-	-

42	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	115,123	
43	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 15,75 м2, маурлати - 14,66 м2, крокви - 52,44 м2) 82,85 м2 - не змонтованих	м3	2,9109	
44	Просочення імпрегнатом дошок лат	м2	46,07	
45	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 13,95 м2, маурлати - 14,66 м2, крокви - 46,09 м2) 74,7 м2 - змонтованих	м3	2,9109	
	<u>Розділ 14. Альтанка Тип 3 (поз. 2.3 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 15. Фундаменти Ф-1 (4 шт)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
46	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,9216	
47	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,133088	
48	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	8,57	
49	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,57	
50	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,128	
51	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,133088	
52	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)	м3	0,64	
	<u>Розділ 16. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м, S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
53	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	33,86	
54	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	31,52	
55	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	30,04	
56	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-30,04	
57	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	30,04	
	<u>Розділ 17. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
58	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	16	
59	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	2,4	
60	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.	м3	0,54	

	<u>Розділ 18. Покрівля - 21,78 м2</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
61	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	1,978	
62	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	43,56	
63	Улаштування покрівель з бітумної черепиці, в один шар	м2	43,56	
64	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	37,4	
	<u>Розділ 19. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
65	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	91,48	
66	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 38,32 м2 - не змонтованих	м3	2,652	
67	Просочення імпрегнатом дощок лат	м2	43,56	
68	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 35,70 м2 - змонтованих	м3	2,47	
	<u>Розділ 20. Вбиральня з навісом</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 21. Фундаменти</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
69	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	0,2304	
70	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 2 шт)	т	0,02082	
71	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	1,0063	
72	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,0063	
73	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,032	
74	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 10,41 кг, 2 шт)	т	0,02082	
75	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,16	
	<u>Розділ 22. Плита Пм-1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
76	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	м3	1,456	
77	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,6	
78	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	0,685	
	<u>Розділ 23. Вигріб вбиральні</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
79	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	м3	23,69	
80	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	18,25	
81	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	0,92	
82	Установлення вигрібу поліетиленового	баків	1	
83	Установлення люка	шт	1	

84	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	6,2	
-	<u>Розділ 24. Підлога</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
85	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2	3,053	
86	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати	м2	3,053	
87	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,053	
88	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	14,98	
89	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	16,7	
90	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	14,98	
91	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-14,98	
92	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	14,98	
-	<u>Розділ 25. Стіни вбиральні та навіс</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 26. Стіни з шлакоблоку</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
93	Мурування зовнішніх стін з шлакоблоків	м3	3,46	
94	Грунтування зовнішніх стін	м2	18,3666	
95	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні полівінілацетатне	м2	18,3666	
96	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,62	
97	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні полівінілацетатне	м2	8,4095	
-	<u>Розділ 27. Влаштування дерев'яного каркасу навісу вбиральні</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
98	Виготовлення та установлення стійок та мауерлатів (СТ-1, СТ-2, СТ-3)	м3	0,159	
99	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	2	
100	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	0,26	
101	Улаштування контрбруса дерев'яного 50x50 з кріпленням цвяхами	м	4,9	
-	<u>Розділ 28. Прорізи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
102	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2	
103	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2	м2	0,3	
-	<u>Розділ 29. Покрівля та слея</u>	-	-	-

-	-	-	-	-
104	Виготовлення та установлення мауерлатів, крокв та стійок	м3	0,2979	-
105	Улаштування по фермах робочого настилу суцільного з OSB-3	м2	14,6	
106	Улаштування покрівель з бітумної черепиці, в один шар	м2	14,6	
107	Улаштування лобової дошки	м2	1,512	
108	Улаштування вітрової дошки	м2	0,552	
109	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	16,4	
110	Підшивання стелі вагонкою	м2	15,7	
111	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4,2	
112	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2,1	
	<u>Розділ 30. Сантехнічні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
113	Установлення баків для води	баків	1	
114	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	1	
115	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	5	
116	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	3	
117	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	4	
118	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	компл.	1	
119	Установлення змішувачів	шт	1	
120	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком високорозташованим	компл.	1	
121	Установлення решітки вентиляційної	грати	2	
	<u>Розділ 31. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
122	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	м2	53,56	
123	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (стійки, маурлати, крокви) 41,22 м2	м3	1,4304	
124	Просочення імпрегнатом дошок лат	м2	18,83	
125	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв - 39, 42 м2	м3	1,4304	
126	Антисептування водними розчинами дерев'яних елементів	м2	75,08	
127	Просочення імпрегнатом вагонки, лобових та вітрових дошок	м2	17,764	
128	Просочення імпрегнатом стійок	м2	11,7	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Благоустрій території</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Пішохідні доріжки та зони мангалів</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
129	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	245,3	

	<u>Розділ 3. Установлення бортових каменів</u>	-	-	-
130	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	225	-
	<u>Розділ 4. Доріжки з ФЕМ. Конструкція ДО - Тип 2</u>	-	-	-
131	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	199	-
132	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-199	-
133	Улаштування покриття пішохідних доріжок, площадок та тротуарів з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	199	-
	<u>Розділ 5. Зона мангалів та кострища. Конструкція ДО - Тип 4</u>	-	-	-
134	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	46,3	-
135	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-46,3	-
136	Улаштування підстиляючого шару з відсіву гранітного, товщина шару 8 см	м2	46,3	-
137	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-46,3	-
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Встановлення устаткування та обладнання</u>	-	-	-
	<u>Розділ 1. Дитячий та спортивний комплекс, карусель, піраміда, балансир на пружині, гойдалка, карусель з підвісами.</u>	-	-	-
138	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,84	-
139	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,84	-
140	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	4	-
141	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	3	-
	<u>Розділ 2. Мангал (5шт.)</u>	-	-	-
142	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,4	-
143	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,4	-
144	Монтаж мангалів (79,49 кг - 1 шт.)	т	0,398	-
	<u>Розділ 3. Лавка вулична (4 шт.) та урни</u>	-	-	-
145	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,58	-
146	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,58	-

147	Монтаж лавок вуличних	т	0,2	
148	Монтаж урни для роздільного збору	т	0,08	
	<u>Розділ 4. Вогнище</u>	-	-	-
	-	-	-	-
149	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,142	
150	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,142	
151	Монтаж вогнища	т	0,064	
	<u>Розділ 5. Стенд пожежний (1 шт.) та інформаційні стенди (1 шт.)</u>	-	-	-
	-	-	-	-
152	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,28	
153	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,28	
154	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	шт	4	
155	Монтаж стендів інформаційних	т	0,1	

Таблиця 2

Устаткування

Влаштування рекреаційного пункту в Ківерцівському лісництві квартал 54 виділ 11 Ківерцівського надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

№ Ч.ч.	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Дитячий майданчик згідно ГП	шт	1
2	Стіл для альтанок з двома лавами (комплект)	шт	5
3	Мангал (згідно креслення)	шт	5
4	Урна "Urbanism" URB-UM.04-2 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком)	шт	5
5	Вогнище (згідно креслення)	шт	1
6		шт	2

	Лавка вулична зі спинкою "Urbanism" Лофт URB.SM.02-1 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Сидіння і спинка: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1800 мм Ширина: 470 мм Висота: 450 мм). Для встановлення біля кострища.		
7	Урна потрійна для роздільного збору "Urbanism" URB-UM.06-3 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1140 мм Ширина: 380 мм Висота: 820 мм)	шт	1
8	Інформаційний стенд "Лісовичок"	шт	1
9	Лавка вулична без спинки "Urbanism" Лофт URB.SM.02-4 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Сидіння: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1800 мм Ширина: 550 мм Висота: 450 мм). Для встановлення на дитячому майданчику.	шт	2
10	Урна "Urbanism" URB-UM.04-1 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком)	шт	2
11	Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) з вогнегасниками та інструментом. Модель: 121138. Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) використовується для зберігання пожежного інструменту, інвентарю. Конструкція - шафа з дверцятами, що закриваються, замок вбудований, шафа кріпиться на ящик з відкидною кришкою. Матеріал - метал; Колір червоний; Габаритні розміри (ширина x висота x глибина) - 1250x1525x380мм; Розмір шафи - 1250x625x300мм; Ключі в комплекті; Комплектація: багор - 1шт лом - 1шт (bezpeka.zp.ua)	шт	1