

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості (Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710)**

Предмет закупівлі: **Будівництво лісової автомобільної дороги в урочищі «Дунайв», квартал 41,37,33,32, Нестюківського лісництва (Коригування) (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)**

Ідентифікатор закупівлі: [UA-2025-08-29-009682-a](#)

I. ОБґРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова № 281) (зі змінами) *(надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації)*.

1.3. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.4. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.5. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу ««ТОМ 1 Дунайв»».

1.6. Строк виконання робіт: **5 місяців**.

1.7. Клас наслідків **СС1**.

1.8. Дані будівельні роботи є завершальними за об'єктом будівництва.

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі.

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у **Таблиці 1**.

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт (завершення будівельних робіт за об'єктом)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на Труби</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. ПК3+32</u>	-	-	-
-	-	-	-	-

1	Улаштування монолітних залізобетонних оголовків труб	м3	2,9	
	<u>Розділ 2. ПК6+00</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
2	Улаштування монолітних залізобетонних оголовків труб	м3	2,9	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1	
	<u>Розділ 3. ПК12+90</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
4	Улаштування монолітних залізобетонних оголовків труб	м3	2,9	
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1	
	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на Дорожній одяг</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
6	Улаштування основи методом перемішування на дорозі з використанням ресайклера, за ширини фрезерування до 2,5 м., за товщини влаштованого шару 30 см (витрата цементу 25,956 т/1000 м2)	м2	10581	
7	За зміни товщини шару на кожен 1 см додавати до норми 27-19-2 (відняти до товщини шару 28 см) (витрата цементу 0,865 т/1000 м2)	м2	-10581	
	<u>Локальний кошторис 02-04-01 на Дорожні знаки</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
8	Установлення дорожніх знаків на дерев'яних кругляках	шт	10	
	<u>Локальний кошторис 02-04-02 на Огородження</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
9	Установлення напрямних стовпчиків дерев'яних	стовп.	42	
	<u>Локальний кошторис 02-05-01 на Земляні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
10	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2	м3	110	
11	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2	м3	150	
12	Перевезення ґрунту до 1 км	т	262,5	
13	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	150	
14	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	150	
15	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см (додати до шести проходів)	м3	150	
16	Осушення ґрунтів методом перемішування на дорозі з використанням ресайклера, за ширини фрезерування за товщини влаштованого шару 30 см	м2	9431	
	<u>Локальний кошторис 02-05-02 на Труби на з'їздах</u>	-	-	-

-	-	-	-	-
17	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 [при розробці траншей]	м3	81	-
18	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3	9	-
19	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	м3	16,2	-
20	Укладання водопропускних пластикових труб діаметром 0,5 м	м	81	-
21	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	36	-
22	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	36	-
23	Улаштування покриття зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 15 см	м2	459	-
24	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-15-1 (додати до товщини шару 21 см)	м2	459	-
-	<u>Локальний кошторис 02-05-03 на Дренажні прорізи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2	м3	56,25	-
26	Перевезення ґрунту до 1 км	т	98,4375	-
27	Засипання поперечних дренажних прорізів щебенем	м3	56	-
-	<u>Локальний кошторис 02-05-04 на Дорожній одяг</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
28	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеню фракція 20-40 мм, марка М600	м3	159,6	-
29	Улаштування основи методом перемішування на дорозі з використанням ресайклера, за ширини фрезерування до 2,5 м., за товщини влаштованого шару 30 см (витрата цементу 25,956 т/1000 м2)	м2	798	-
30	За зміни товщини шару на кожен 1 см додавати до норми 27-19-2 (відняти до товщини шару 28 см) (витрата цементу 0,865 т/1000 м2)	м2	-798	-
31	Улаштування покриття зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером за товщини шару 15 см	м2	10851	-
32	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-15-1 (відняти до товщини шару 12 см)	м2	-10851	-
-	<u>Локальний кошторис 02-05-05 на Огородження</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
33	Установлення напрямних стовпчиків дерев'яних	стовп.	60	-

II. ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ЗАКУПІВЛІ

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації «Будівництво лісової автомобільної дороги в урочищі «Дунаїв», квартал 41,37,33,32, Нестюківського лісництва» (Коригування) (робочий проект) та позитивного експертного звіту № 03451-25 від 10 червня 2025 (у ЄДЕССБ ЕХ01:8930-3559-6611-7693) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, технічної інвентаризації, проектних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду та коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, понесених витрат:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку (у т.ч. понесені витрати 3 640 740,00 грн): 8 894 791,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду (у т.ч. понесені витрати 34 268,00 грн): 105 499,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічної інвентаризації: 20 000,00 грн без ПДВ;
- вартість проектних робіт (у т.ч. понесені витрати 102 503,00 грн): 151 863,00 грн без ПДВ;
- вартість експертизи проектної документації (у т.ч. понесені витрати 5 102,00 грн): 13 736,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення авторського нагляду (у т.ч. понесені витрати 7 120,00 грн): 14 240,00 грн без ПДВ;
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва : 98 101,00 грн без ПДВ;
- понесені витрати будівельні роботи Глави 1-7: 3 491 747,00 грн без ПДВ.

Всього: 4 999 605,00 грн. без ПДВ.

5 999 526,00 грн. з ПДВ