

## ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання інвестиційної програми філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на 2026 рік, відповідно до Регламенту інвестиційного процесу, затвердженого наказом ДП «Ліси України» від 08.11.2023 №1850, прошу розглянути питання щодо здійснення закупівлі:

### 1. Загальні умови процедури закупівлі:

Найменування предмета закупівель: Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 1 кварталу 40 Андріївського лісництва Вознесенського надлісництва Філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Координата: 46.935687, 31.565655

Код предмета закупівлі: ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 096 165,00 грн. (два мільйони дев'яносто шість тисяч сто шістьдесят п'ять гривень 00 коп) без ПДВ

Забезпечення тендерної пропозиції: відсутнє

Забезпечення виконання договору: відсутнє

Особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі: завідувач сектору рекреації та побічного лісокористування Данило БОЙКО

### 2. Техніко-економічне обґрунтування

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до розробленої проектної документації, Робочого Проекту та експертної оцінки від 27.04.2026 № 0025-26-1, щодо розгляду кошторисної частини зазначеної проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, інженерно-геодезичних робіт, проектних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 2 183 522,00,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 3 глава 10) – 1,5%: 24 014,00 грн без ПДВ;
- вартість інженерно-геодезичних робіт (ч.ч. 4 глава 12): 25 000,00 грн. без ПДВ;
- кошторисна вартість проектних робіт (ч.ч. 5 Глава 12): 24 103,00 грн без ПДВ;
- вартість експертизи проектної документації (ч.ч. 6 Глава 12): 8 900,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.7 Глава 12): 5 340,00 грн без ПДВ.

Всього: 2 096 165,00 грн. без ПДВ.

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

### 3. Технічна специфікація.

#### ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання робіт

##### 1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова) (зі змінами) з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. № 1512 "Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану" (надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації).

1.3. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.4. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.5. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «Нечаяне\_креслення.zip».

1.6. Строк виконання робіт: 3 місяці.

1.7. Клас наслідків СС1.

## **2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі**

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

2.4. Підсумкова відомість ресурсів міститься у Таблиці №2.

## **3. Вимоги щодо формування договірної ціни**

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) є твердою і визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва з урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4, № 5», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 з урахуванням Постанови №1512.

3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.4. При розробленні Договірної ціни кошти на покриття ризиків не враховуються.

3.5. При розробленні Договірної ціни витрати на відрядження та перевезення працівників не враховуються.

3.6. При розробленні Договірної ціни кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, не враховуються.

3.7. Відповідно до п. 5.3 Настанови, вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об'єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, розрахованого відповідно до статей 50 – 53 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) (на період дії воєнного стану з урахуванням вимог, встановлених статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

*Довідково:*

- відповідно до Закону України № 4757-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12 січня 2026 року № 40/2026 передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 3 лютого 2026 року строком на 90 днів, тобто до 4 травня 2026 року. Перерахована норма тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 168,92 люд.год/міс.

- відповідно до Закону України № 4857-IX «Про затвердження Указу Президента

України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 28 квітня 2026 року № 342/2026 передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 4 травня 2026 року строком на 90 діб, тобто до 2 серпня 2026 року. Перерахована норма тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 171,75 люд.год/міс.

Враховуючи продовження строку дії воєнного стану з 04.05.2026, слід приймати перераховану норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня.

3.8. Відповідно до п. 5.15 Настанови, у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) загальновиробничі витрати обчислюються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними в Додатках 18 та 19 цієї Настанови.

На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час складання договірної ціни показник для визначення загальновиробничих витрат встановлюється на рівні не більше 10 відсотків від суми прямих витрат і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підряднику.

3.9. Відповідно до п. 5.17 Настанови у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними у Додатку 27 цієї Настанови.

На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час складання договірної ціни показник для визначення адміністративних витрат встановлюється на рівні не більше 3 відсотків від суми прямих витрат і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підряднику.

3.10. На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час складання договірної ціни показник для визначення адміністративних витрат встановлюється на рівні не більше 15 відсотків від суми прямих витрат.

3.11. На виконання вимог частини першої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» у документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має зазначатися така інформація:

- найменування матеріального ресурсу (з характеристиками),
- одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна;
- вартість транспортування та заготівельно-складські витрати\*;
- країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

\*у разі відсутності у складі цін на матеріальні ресурси транспортних та/або заготівельно-складських витрат, в документах, які містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси дозволяється вказувати значення «0» або «-».

Такі документи можуть містити іншу інформацію та є невід'ємною частиною договору про закупівлю.

**Переможець має врахувати ці вимоги при формуванні договірної ціни (кошторисної документації).**

**4. Документи, що подаються Переможцем процедури закупівлі для укладання договору.**

4.1. Учасник-Переможець повинен надати:

- Договірну ціну у формі, передбаченою Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281;

- Локальні кошториси;
- Розрахунок загальновиробничих витрат;
- Підсумкову відомість ресурсів;
- Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- Розрахунок прибутку.

4.2. Крім того, для узгодження договірної ціни, відповідно до вимог Настанови щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 591 від 20.03.2026 (далі - Настанова з аналізу цін), пункту 5.10 Настанови з урахуванням положень підпунктів 1-3 пункту 1 Постанови №1512, Переможець разом з **кошторисною документацією (договірною ціною з розрахунками)** повинен надати **Звіт з аналізу цін на матеріальні ресурси** (далі - аналіз цін) у форматі PDF та xls(x) за формою, що наведена в додатку до Настанови з аналізу цін.

Аналіз цін здійснюється окремо за кожним найменуванням матеріального ресурсу, який застосовуються для будівництва об'єкту згідно з підсумковою відомістю ресурсів до договірної ціни відповідно до вимог Настанови з аналізу цін.

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за середньою ціною на підставі результатів проведеного суб'єктом аналізу цін відповідно до вимог Настанови з аналізу цін.

4.3. Враховуючи, що оцінка тендерних пропозицій здійснюється без ПДВ, Учасник надає договірну ціну загальною вартістю:

*Разом по Розділу (без ПДВ), тис. грн;*

*Податок на додану вартість, тис. грн (у разі якщо учасник є платником ПДВ);*

*Всього по Розділу з ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ).*

*Всього договірна ціна з ПДВ/без ПДВ (у разі якщо Переможець є платником ПДВ).*

У разі якщо переможець процедури закупівлі є платником ПДВ, при укладенні договору про закупівлю ПДВ буде нараховуватися відповідно до чинного законодавства України.

Таблиця №1

### Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Малі архітектурні форми</u>			
	<u>Відділ 1. Альтанка Тип №4 4,2x3,5 (4шт)</u>			
	<u>Розділ 1. Свайне поле з гвинтовихбагатівткових геошурупів</u>			
1	Влаштування свайного поля з геошурупів76x1000 з додатковим цинковимпокриттям	шт	16	
2	Закладення свай бетоном В10	м3	0,06	
3	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10	м3	0,0624	
	<u>Розділ 2. Монтаж конструкцій альтанки (4 шт)</u>			
4	Установлення каркаса з брусів	м3	4,496	
5	Улаштування покрівель із черепиці плоскої стрічкової	м2	67,4	
	<u>Розділ 3. Установлення нумерації бесідок і емблем</u>			
6	Установлення нумерації бесідок і емблем	шт	12	
	<u>Відділ 2. Вбиральня на 2 місця</u>			

<u>Розділ 1. Земляні роботи, підготовки та засипки</u>			
7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	2,783608
8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	м3	5,4194
9	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,8
10	Засипка вручну та розрівнювання ґрунту, група ґрунтів 1	м3	3,5836
11	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	5,3066
<u>Розділ 2. Вигріб</u>			
12	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,48
13	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,03696
14	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону - внутрішня та зовнішня поверхня кільця	м2	5,65
<u>Розділ 3. Влаштування вбиральні</u>			
15	Установлення деталей збірного каркасного комплексу з вогнезахисної деревини та готовим оздобленням.	м3	1,39
16	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	2,9
17	Вилучається випробування (проливання) трубопроводів систем каналізації внутрішн. діаметром до 100 мм	м	-2,9
<u>Відділ 3. Зона мангалу (4шт)</u>			
18	Монтаж конструкції мангалу	т	0,296
<u>Відділ 4. Кострище</u>			
19	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	0,128
20	Розрівнювання, група ґрунтів 1	м3	0,128
21	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,128
22	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,13056
23	Монтаж конструкцій кострища	т	0,03454
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Обладнання та інвентар</u>			
<u>Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи</u>			
24	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	12,1
25	Засипка вручну та розрівнювання витісненого ґрунту, група ґрунтів 1	м3	12,1
26	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	12,1
27	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7, 5	м3	12,342
28	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,30016
29	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	1,4472
30	Установлення пісочниці	шт	1
31	Засипка вручну пісочниці	м3	1,73
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій та озеленення</u>			
<u>Відділ 1. Доріжки та майданчики</u>			

<u>Розділ 1. Тип I</u>				
32	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2		261,3
33	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 - до 1,6кг/см3 на глибину 20см	м3		52,26
34	Геотекстильна прокладка	м2		261,3
35	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щелебневих шарів	м3		20,904
36	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2		261,3
<u>Розділ 2. Тип II</u>				
37	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2		98,7
38	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 - до 1,6кг/см3 на глибину 20см	м3		19,746
39	Геотекстильна прокладка	м2		98,7
40	Улаштування основи тротуарів із щелебнево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2		98,7
41	Улаштування основи тротуарів із щелебнево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 - до заг товщ. 15 см	м2		98,7
<u>Розділ 3. Тип III</u>				
42	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2		350,4
43	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 - до 1,6кг/см3 на глибину 20см	м3		70,08
44	Геотекстильна прокладка	м2		350,4
45	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску	м3		70,08
<u>Розділ 4. Бордюри та поребрики, декоративні кам'яні групи</u>				
46	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м		330,6
47	Приготування важкого бетону з щелебню, клас бетону В10 <u>Відділ 2. Габіонна конструкція під вказівник "Лісовичок"</u>	м3		15,8688
48	Копання ям для стовпів і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3		0,78
49	Розрівнювання вручну ґрунту від ям, група ґрунтів 1	м3		0,78
50	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3		0,084
51	Приготування важкого бетону з щелебню, клас бетону В7, 5	м3		0,08568
52	Улаштування стінки з коробчастого габіону	м3		0,96

Таблиця №2

**Підсумкова відомість ресурсів**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	1	<b>I. Витрати труда</b>		
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	1757,77 3,3
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	51,20

4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	62,35
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:		
		у зимовий період	люд.год	-
9.4		у літній період	люд.год	-
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1871,32
		Середній розряд робіт	розряд	3,3
		<b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>		
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	13,67266
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,1665
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,74
13	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	9,14511
14	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	10,05744
15	КБМ203-99	Автовантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,33376
16	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	10,05744
17	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,4208
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,67232
19	КБМ206-337	Екскаратори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,96713
20	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,96382
21	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,77558
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,37831
23	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,17136
24	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,73425
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,11328
26	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,05937
27	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0069
28	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,01329
		<b>Разом по розділу II в тому числі енергоносії:</b>	<b>грн.</b>	

		Бензин	кг	53,864
		Дизельне паливо	кг	94,203
		Електроенергія	кВт-год	67,749
		Мастильні матеріали	кг	8,713
		Гідравлічна рідина	кг	0,815
		<b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>		
29	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,5079552
30	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,04416
31	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,3783136
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	40,25514258
33	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	18,071508
34	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,289106
		<b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>		
35	&C123-708 варіант 2	Конструкції та деталі альтанки 4x4м (у комплекті з елементів каркасу, підшивою стелі, деталями кріплення)	комплект	4
36	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	93,32015
37	&C1426-11040 варіант 1	Тротуарна плитка "Старе місто", товщина 40 мм	м2	263,913
38	&C1416-8684-15 варіант 1	Камені бетонні бортові БР100.20.8	шт	331
39	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	22,791552
40	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	24,0396
41	&C121-2280-5	Мангал стаціонарний	комплект	4
42	+C1421-9627 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М400	м3	18,80235
43	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	17,213896
44	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	3,781172
45	&C123-708 варіант 1	Конструкції та деталі вбиральні	комплект	1
46	&C1422-11180-3	Бітумна черепиця	м2	70,77
47	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	734,5536
48	+C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,30016
49	&C121-2280-6	Конструкція кострища	комплект	1
50	&C121-7657-1 варіант 1	Геошуроп BZS 76*350*1000	шт	16
51	C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	2,668098
52	+C1555-305 варіант 1	Торцева планка h=380 мм	м	65,84
53	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,18321
54	&C1421-9556-2	Бут гранітний сірий (ручний відбір) фр. 150x300	м3	1,088

55	&C111-1780-2	Ящик габіонний 0,34(В)х0,8(Н)х 4,0(L) вічко 50х100мм, дріт на сітці 4мм, на гаках та пружині 2,8мм, цинк	ШТ	1
56	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	ШТ	2
57	+C111-1907-П1	Диски алмазні відрізні, тип TSCE, FC, AI Turdo, AR Gen 2, СА, діаметр до 230 мм	ШТ	2
58	+C188888-4 варіант 2	Емблема "Ліси України"	ШТ	8
59	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,19836
60	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0092944
61	+C113-966	Труби поліетиленові для подачі горючих газів РЕ 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	2,5
62	+C111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,01356
63	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,072641
64	+C188888-4 варіант 1	Вказівник нумерації бесідок	ШТ	4
65	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,27064
66	+C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0049125
67	C142-10-2	Вода	м3	3,371323
68	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0046052
69	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,00452
70	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	ШТ	2
71	+C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	4
72	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0016865
73	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,003306
74	&C111-16110	Кріплення до дерев'яних стін кронштейного типу з хомутом 110мм	ШТ	2
75	+C111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,64455
76	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0006003
77	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,19502
78	+C111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0001382
79	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00013024
80	+C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000305
81	+C111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0000138
82	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000003
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат				
83	C1999-9003	Бензин	кг	0,0221
84	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,9246
85	C1999-9005	Масильні матеріали	кг	0,0055
<b>IV. Устаткування</b>				
86	&550101-14813 варіант 1	Комплект дерев'яних садових меблів (стіл, 2 лави)	комплект	4
		у тому числі витрати підрядника на	комплект	4

		устаткування, що монтується у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
87	&*550101-1530-13 варіант 1	Лава садово-паркова шестигранна	шт	3
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3
88	&550101-1530-8 варіант 3	Металева шведська стінка	грн. шт	2
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2
89	&241996-12200 варіант 1	Інформаційний міні-борд "Лісовичок"	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
90	&*550101-14812	Стіл тенісний всепогодний	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
91	&550102-4407 варіант 7	Карусель	грн. комплект	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1
92	&550101-144-2 варіант 3	Ігровий будиночок	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
93	&550102-4407 варіант 8	Гірка дитяча з гойдалками	грн. комплект	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1
94	&550102-4407 варіант 10	Гойдалка на пружині	грн. комплект	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1
95	&*2303-40120 варіант 1	Контейнер для сміття 120л	грн. шт	2
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2
96	&*1903-30325 варіант 1	Смітник на 25 л	грн. шт	4
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	4
97	&550102-4408	Щит баскетбольний	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
98	&*550101-1530-12 варіант 1	Пісочниця дитяча	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1

99	&550101-105 варіант 2	устаткування, що не монтується у тому числі неоподаткована ПДВ Міні бруси	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
100	&*2303-56915 варіант 1	у тому числі неоподаткована ПДВ Контейнер для сортування сміття	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
101	&550101-105 варіант 5	у тому числі неоподаткована ПДВ Тренажер прес	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
102	&550102-4407 варіант 9	у тому числі неоподаткована ПДВ Гойдалка-балансир дитяча	грн. комплект	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1
103	&550102-4407 варіант 1	у тому числі неоподаткована ПДВ Стенд пожежний	грн. комплект	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1
104	&550101-105 варіант 1	у тому числі неоподаткована ПДВ Бруси	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
105	&550101-1736 варіант 1	у тому числі неоподаткована ПДВ Лава садово-паркова звичайна	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
106	&550101-105 варіант 3	у тому числі неоподаткована ПДВ Упор для віджимань	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
107	&550101-105 варіант 4	у тому числі неоподаткована ПДВ Тренажер гіперекстензія-прес	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
108	&550101- 1530-8 варіант 2	у тому числі неоподаткована ПДВ Турнік вуличний одинарний h=2500мм	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
109	&550101- 1530-8 варіант 4	у тому числі неоподаткована ПДВ Турнік	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
110	&550101- 1530-8 варіант 1	у тому числі неоподаткована ПДВ Турнік вуличний одинарний h=1500мм	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1

111	&241996-12200 варіант 2	у тому числі неоподаткована ПДВ Табличка з вказівкою про паркуваль-не місце для маломобільної особи	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
		<b>Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ (розділи II, IV, V)</b>	<b>грн.</b>	
		<b>Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин</b>		
		Електроенергія	кВт-год	73,674
		Масильні матеріали	кг	8,719
		Гідравлічна рідина	кг	0,815
		Бензин	л	72,82
		Дизельне паливо	л	110,827