

ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання інвестиційної програми філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на 2026 рік, відповідно до Регламенту інвестиційного процесу, затвердженого наказом ДП «Ліси України» від 08.11.2023 №1850, прошу розглянути питання щодо здійснення закупівлі:

1. Загальні умови процедури закупівлі:

Найменування предмета закупівель: Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 1 кварталу 49 Миколаївського лісництва Баштанського надлісництва Філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Координата: 46.976022, 32.075360

Код предмета закупівлі: ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 095 234,00 грн. (два мільйони дев'яносто п'ять тисяч двісті тридцять чотири гривні 00 коп) без ПДВ

Забезпечення тендерної пропозиції: відсутнє

Забезпечення виконання договору: відсутнє

Особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі: завідувач сектору рекреації та побічного лісокористування Данило БОЙКО

2. Техніко-економічне обґрунтування

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до розробленої проектної документації, Робочого Проекту та експертної оцінки від 27.04.2026 №0029-26-1, щодо розгляду кошторисної частини зазначеної проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, інженерно-геодезичних робіт, проектних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 2 183 646,00,00 грн без ПДВ;
 - кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 3 глава 10) – 1,5%: 25 069,00 грн без ПДВ;
 - вартість інженерно-геодезичних робіт (ч.ч. 4 глава 12): 25 000,00 грн. без ПДВ;
 - кошторисна вартість проектних робіт (ч.ч. 5 Глава 12): 24 103,00 грн без ПДВ;
 - вартість експертизи проектної документації (ч.ч. 6 Глава 12): 8 900,00 грн без ПДВ;
 - кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.7 Глава 12): 5 340,00 грн без ПДВ.
- Всього: 2 095 234,00 грн. без ПДВ.

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

3. Технічна специфікація.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання робіт

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова) (зі змінами) з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. № 1512 "Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану" (надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації).

1.3. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.4. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.5. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «Філія_креслення.zip».

1.6. Строк виконання робіт: 3 місяці.

1.7. Клас наслідків СС1.

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконанні роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

2.4. Підсумкова відомість ресурсів міститься у Таблиці №2.

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) є твердою і визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва з урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4, № 5», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 з урахуванням Постанови №1512.

3.2. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.3. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

3.4. При розробленні Договірної ціни кошти на покриття ризиків не враховуються.

3.5. При розробленні Договірної ціни витрати на відрядження та перевезення працівників не враховуються.

3.6. При розробленні Договірної ціни кошти кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, не враховуються.

3.7. Відповідно до п. 5.3 Настанови, вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об'єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, розрахованого відповідно до статей 50 – 53 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) (на період дії воєнного стану з урахуванням вимог, встановлених статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Довідково:

- відповідно до Закону України № 4757-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12 січня 2026 року № 40/2026 передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 3 лютого 2026 року строком на 90 днів, тобто до 4 травня 2026 року. Перерахована норма тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 168,92 люд.год/міс.

- відповідно до Закону України № 4857-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 28 квітня 2026 року № 342/2026 передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 4 травня 2026 року строком на 90 днів, тобто до 2 серпня 2026 року. Перерахована норма тривалості робочого

часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 171,75 люд.год/міс.

Враховуючи продовження строку дії воєнного стану з 04.05.2026, слід приймати перераховану норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня.

3.8. Відповідно до п. 5.15 Настанови, у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) загальновиробничі витрати обчислюються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними в Додатках 18 та 19 цієї Настанови.

На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час складання договірної ціни показник для визначення загальновиробничих витрат встановлюється на рівні не більше 10 відсотків від суми прямих витрат і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підряднику.

3.9. Відповідно до п. 5.17 Настанови у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними у Додатку 27 цієї Настанови.

На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час складання договірної ціни показник для визначення адміністративних витрат встановлюється на рівні не більше 3 відсотків від суми прямих витрат і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підряднику.

3.10. На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час складання договірної ціни показник для визначення адміністративних витрат встановлюється на рівні не більше 15 відсотків від суми прямих витрат.

3.11. На виконання вимог частини першої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» у документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов'язково має зазначатися така інформація:

- найменування матеріального ресурсу (з характеристиками),
- одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна;
- вартість транспортування та заготівельно-складські витрати*;
- країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

*у разі відсутності у складі цін на матеріальні ресурси транспортних та/або заготівельно-складських витрат, в документах, які містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси дозволяється вказувати значення «0» або «-».

Такі документи можуть містити іншу інформацію та є невід'ємною частиною договору про закупівлю.

Переможець має врахувати ці вимоги при формуванні договірної ціни (кошторисної документації).

4. Документи, що подаються Переможцем процедури закупівлі для укладання договору.

4.1. Учасник-Переможець повинен надати:

- Договірну ціну у формі, передбаченою Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281;

- Локальні кошториси;

- Розрахунок загальновиробничих витрат;
- Підсумкову відомість ресурсів;
- Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;
- Розрахунок прибутку.

4.2. Крім того, для узгодження договірної ціни, відповідно до вимог Настанови щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси, затвердженою наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 591 від 20.03.2026 (далі - Настанова з аналізу цін), пункту 5.10 Настанови з урахуванням положень підпунктів 1-3 пункту 1 Постанови №1512, Переможець разом з **кошторисною документацією (договірною ціною з розрахунками)** повинен надати **Звіт з аналізу цін на матеріальні ресурси** (далі - аналіз цін) у форматі PDF та xls(x) за формою, що наведена в додатку до Настанови з аналізу цін.

Аналіз цін здійснюється окремо за кожним найменуванням матеріального ресурсу, який застосовуються для будівництва об'єкту згідно з підсумковою відомістю ресурсів до договірної ціни відповідно до вимог Настанови з аналізу цін.

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за середньою ціною на підставі результатів проведеного суб'єктом аналізу аналізу цін відповідно до вимог Настанови з аналізу цін.

4.3. Враховуючи, що оцінка тендерних пропозицій здійснюється без ПДВ, Учасник надає договірну ціну загальною вартістю:

Разом по Розділу (без ПДВ), тис. грн;

Податок на додану вартість, тис. грн (у разі якщо учасник є платником ПДВ);

Всього по Розділу з ПДВ (у разі якщо учасник є платником ПДВ).

Всього договірна ціна з ПДВ/без ПДВ (у разі якщо Переможець є платником ПДВ).

У разі якщо переможець процедури закупівлі є платником ПДВ, при укладенні договору про закупівлю ПДВ буде нараховуватися відповідно до чинного законодавства України.

Таблиця №1

Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Малі архітектурні форми</u>			
	<u>Відділ 1. Альтанка Тип №4 4,2x3,5 (4шт)</u>			
	<u>Розділ 1. Свайне поле з гвинтовихбагатівіткових геошурупів</u>			
1	Влаштування свайного поля з геошурупів76x1000 з додатковим цинковимпокриттям	шт	16	
2	Закладення свай бетоном В10	м3	0,06	
3	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10 <u>Розділ 2. Монтаж конструкцій альтанки (2+1 шт)</u>	м3	0,0624	
4	Установлення каркаса з брусів	м3	4,932	
5	Улаштування покрівель із черепиці плоскої стрічкової <u>Розділ 3. Установлення нумерації бесідок і емблем</u>	м2	76,78	
6	Установлення нумерації бесідок і емблем <u>Відділ 2. Вбиральня на 2 місця</u>	шт	12	
	<u>Розділ 1. Земляні роботи, підготовки та засипки</u>			
7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	2,783608	

8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при площі котлована до 100 м2/	м3	5,4194
9	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	0,8
10	Засипка вручну та розрівнювання ґрунту, група ґрунтів 1	м3	3,5836
11	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	5,3066
<u>Розділ 2. Вигріб</u>			
12	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,48
13	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	м3	0,03696
14	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону - внутрішня та зовнішня поверхня кільця	м2	5,65
<u>Розділ 3. Влаштування вбиральні</u>			
15	Установлення деталей збірного каркасного комплексу з вогнезахисної деревини та готовим оздобленням.	м3	1,39
16	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	2,9
17	Вилучається випробування (проливання) трубопроводів систем каналізації внутрішн. діаметром до 100 мм	м	-2,9
<u>Відділ 3. Зона мангалу (4шт)</u>			
18	Монтаж конструкції мангалу	т	0,37
<u>Відділ 4. Кострище</u>			
19	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	м3	0,128
20	Розрівнювання, група ґрунтів 1	м3	0,128
21	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,128
22	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15	м3	0,13056
23	Монтаж конструкцій кострища	т	0,03454
<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Обладнання та інвентар</u>			
<u>Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи</u>			
24	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	8,6
25	Засипка вручну та розрівнювання витісненого ґрунту, група ґрунтів 1	м3	8,6
26	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	8,6
27	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7, 5	м3	8,772
28	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,9182
<u>Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій та озеленення</u>			
<u>Відділ 1. Доріжки та майданчики</u>			
<u>Розділ 1. Тип I, III</u>			
29	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	342,96
30	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 - до 1,6кг/см3 на глибину 20см	м3	68,592
31	Геотекстильна прокладка	м2	342,96
32	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих	м3	17,148

33	піщаних шарів Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	27,4368
34	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м <u>Розділ 2. Тип II</u>	м2	342,96
35	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	60,6
36	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 - до 1,6кг/см3 на глибину 20см	м3	12,12
37	Геотекстильна прокладка	м2	60,6
38	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	60,6
39	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 - до заг товщ. 15 см <u>Розділ 3. Бордюри та поребрики, декоративні кам'яні групи</u>	м2	60,6
40	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	333
41	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10	м3	18,315
42	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	31,7
43	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В10 <u>Відділ 2. Габіонна конструкція під вказівник "Лісовичок"</u>	м3	1,5216
44	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,78
45	Розрівнювання вручну ґрунту від ям, група ґрунтів 1	м3	0,78
46	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	0,084
47	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В7, 5	м3	0,08568
48	Влаштування стінки з коробчастого габіону	м3	0,96

Таблиця №2

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		I. Витрати труда		
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1699,66
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	51,20
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	67,53
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-

8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.4		у зимовий період	люд.год	-
		у літній період	люд.год	-
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1818,39
		Середній розряд робіт	розряд	3,3
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>		
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	16,82908
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,8006
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,27797
13	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	13,20053
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,56678
15	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	9,2728
16	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,36638
17	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	13,20053
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,96713
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,09795
20	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,80712
21	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,86094
22	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,90519
23	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,17136
24	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,96372
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,11328
26	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,05937
27	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,0069
28	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,01329
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.	
		Бензин	кг	47,076
		Дизельне паливо	кг	103,899
		Електроенергія	кВт-год	78,378
		Мастильні матеріали	кг	8,798
		Гідравлічна рідина	кг	0,747
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>		
29	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,6100752
30	КБМ270-107	Бензопилка	маш. год	0,04416
31	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних	маш. год	2,9051936

32	КБМ233-1100	електродів не більше 5 кг Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	41,07500358
33	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	23,7191136
34	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,577706
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
35	&C123-708 варіант 3	Конструкції та деталі подвійної альтанки 4х4м (у комплекті з елементами каркасу, підшивною стелі, деталями кріплення)	комплект	1
36	&C1426-11040 варіант 3	Тротуарна плитка мілкорозмірна, товщина 40 мм	м2	333,5626
37	&C123-708 варіант 2	Конструкції та деталі альтанки 4х4м (у комплекті з елементами каркасу, підшивною стелі, деталями кріплення)	комплект	2
38	&C1416-8684-15 варіант 2	Камені бетонні бортові БР100.30.15	шт	333
39	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	31,55232
40	+C1421-9470	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	23,109792
41	+C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	4,713605
42	&C1422-11180-3	Бітумна черепиця	м2	80,619
43	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	37,89708
44	&C121-2280-5 варіант 1	Мангал стаціонарний кутовий	комплект	1
45	&C123-708 варіант 1	Конструкції та деталі вбиральні	комплект	1
46	+C1421-9627 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М400	м3	11,5443
47	+C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	17,65809
48	&C121-2280-6	Конструкція кострища	комплект	1
49	&C121-2280-5	Мангал стаціонарний	комплект	2
50	&C121-7657-1 варіант 1	Геошуруп ВZS 76*350*1000	шт	16
51	+C1555-106 варіант 1	Геотекстиль 120 г/м2	м2	417,28104
52	+C1555-305 варіант 1	Торцева планка h=380 мм	м	76,78
53	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,201119
54	C111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300	т	1,904118
55	&C1416-8684-15 варіант 1	Камені бетонні бортові БР100.20.8	шт	32
56	&C1426-11040 варіант 4	Тротуарна плитка, товщина 40 мм	м2	12,726
57	&C111-1780-2	Ящик габіонний 0,34(В)х0,8(Н)х 4,0(Л) вічко 50х100мм, дріт на сітці 4мм, на гаках та пружині 2,8мм, цинк	шт	1
58	&C1421-9556-2	Бут гранітний сірий (ручний відбір) фр. 150х300	м3	1,088
59	+K585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2
60	+C111-1907-	Диски алмазні відрізнi, тип TSCE, FC, AI	шт	3

61	П1 +С188888-4 варіант 2	Turdo, AR Gen 2, CA, діаметр до 230 мм Емблема "Ліси України"	шт	8
62	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,21882
63	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,011618
64	+С113-966	Труби поліетиленові для подачі горючих газів PE 80 SDR-17,6(0,3МПа) , зовнішній діаметр 110х6,3 мм	м	2,5
65	+С111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,01356
66	+С188888-4 варіант 1	Вказівник нумерації бесідок	шт	4
67	С142-10-2	Вода	м3	4,20456
68	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,051991
69	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,005221
70	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,27064
71	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,00452
72	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,00351599
73	С113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	2
74	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00179882
75	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,003647
76	&С111-16110	Кріплення до дерев'яних стін кронштейного типу з хомутом 110мм	шт	2
77	+С111-324 варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,78885
78	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,23868
79	+С111-1515 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,0001382
80	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001628
81	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,000381
82	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0000138
83	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0000037
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат				
84	С1999-9003	Бензин	кг	0,0221
85	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,7215
86	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0065
IV. Устаткування				
87	&550101- 14813 варіант 1	Комплект дерев'яних садових меблів (стіл, 2 лави)	комплект	6
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	6
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
88	&550101-144- 2 варіант 3	Крісло-кокон підвісне	шт	3
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	

89	&*550101-14812	Стіл тенісний всепогодний	шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
90	&*550101-1530-13 варіант 1	Лава садово-паркова шестигранна	шт	3
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
91	&550101-1530-8 варіант 3	Металева шведська стінка	шт	2
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
92	&241996-12200 варіант 1	Інформаційний міні-борд "Лісовичок"	шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
93	&*2303-40120 варіант 1	Контейнер для сміття 120л	шт	2
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
94	&550101-105 варіант 2	Міні бруси	шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
95	&*1903-30325 варіант 1	Смітник на 25 л	шт	3
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	3
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
96	&*2303-56915 варіант 1	Контейнер для сортування сміття	шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
97	&550101-105 варіант 5	Тренажер прес	шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
98	&550102-4407 варіант 1	Стенд пожежний	комплект	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	комплект	1
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
99	&550101-105 варіант 1	Бруси	шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
100	&550101-1736 варіант 1	Лава садово-паркова звичайна	шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
101	&550101-105	Упор для віджимань	шт	1

	варіант 3	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
102	&550101-105 варіант 4	у тому числі неоподаткована ПДВ Тренажер гіперекстензія-прес	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
103	&550101-1530-8 варіант 2	у тому числі неоподаткована ПДВ Турнік вуличний одинарний h=2500мм	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
104	&550101-1530-8 варіант 4	у тому числі неоподаткована ПДВ Турнік	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
105	&550101-1530-8 варіант 1	у тому числі неоподаткована ПДВ Турнік вуличний одинарний h=1500мм	грн. шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
		у тому числі неоподаткована ПДВ	грн.	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин		
		Електроенергія	кВт-год	
		Мастильні матеріали	кг	
		Гідравлічна рідина	кг	
		Бензин	л	
		Дизельне паливо	л	