

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
Поточний ремонт. Підключення резервного живлення до окремих приміщень
адміністративної будівлі Верховинського надлісництва Філії "Карпатський
лісовий офіс" по адресі: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31,
код ДК 021:2015: 51110000-6 - Послуги зі встановлення електричного
обладнання

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі Поточний ремонт. Підключення резервного живлення до окремих приміщень адміністративної будівлі Верховинського надлісництва Філії "Карпатський лісовий офіс" по адресі: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31, код ДК 021:2015: 51110000-6 - Послуги зі встановлення електричного обладнання складено на основі пропозицій, наданих філії «Карпатський лісовий офіс».

З метою забезпечення належної роботи адмінперсоналу в умовах введення графіків погодинних відключень електроенергії по Івано-Франківській області та надійної роботи опалювальної системи приміщення в осінньо-зимові періоди виникла потреба у стаціонарному підключенні дизельного генератора EKV-DS-12000E3 з прокладанням автономної мережі до конкретних кабінетів працівників офісу.

Для виконання цих робіт було розроблено проектно-кошторисну документацію для визначення об'ємів робіт, специфікації на обладнання та потребу у будівельних матеріалах, виробках та конструкціях..

Очікувана вартість роботи визначена після проведення моніторингу цін на вказаний вид робіт, шляхом збору та аналізу комерційних пропозицій з визначенням найменшої вартості.

Контрагент	Вартість робіт, грн.
ТОВ «Електросервіс-1»	100 680,25
ПП «Славія-ІФ»	136 680,00
ТзОВ «ЮКОМ»	117 960,00

Таким чином, на виконання роботи щодо підключення резервного джерела живлення до окремих приміщень адміністративної будівлі Верховинського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» по адресу: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31 прийнято рішення провести закупівлю без застосування електронної системи закупівель із ТзОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС-1» Вартість зазначених послуг становить 100 680,25 грн з ПДВ.

76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Макогона, 31А, тел.моб. (050)3736443
код за ЄДРПОУ 36117115, свід. про державну реєстрацію А01 № 267577 від 25.09.2008 р.

№ 12/01-26
«26» січня 2026 року

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ.

Проект : Підключення резервного джерела живлення до окремих приміщень адміністративної будівлі Верховинського надлісництва Філії « Карпатський лісовий офіс» ДП « Ліси України» по адресу: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31

№	Назва робіт	Кількість
1.	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1шт
2.	Щит силовий розподільчий, Іном=63А Уном=380В, навісний корпус пластиковий-РР24 розм 335x270x130мм ІР31	1шт
3.	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	1шт
4.	Ввідний вимикач С60N "С"/3Р Івст=25А	1шт
5.	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	4шт
6.	Автоматичний вимикач С 60N 1P / 16А	1шт
7.	Диференційний автомат DPN N Vidi "С" 1P+N 16А/30МА	3шт
8.	Шина нульова ВС-507 6x9мм 7 отворів з ізолятором	2шт
9.	Установлення розподільних коробок	10шт
10.	Коробки безгалогенні розгалужуючі	10шт
11.	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	14шт
12.	Розетка штепсельна 2-полюсна для відкритої установки з заземлюючим контактом Іном=16А ІР44 з захисною кришкою	14шт
13.	Прокладання коробів пластикових	290м
14.	Кабель-канал з кришкою ПВХ пластикат, розміром 10x15мм	290м
15.	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	25м
16.	Труба гофрована із самозатухаючого ПВХ пластикату, ІР55; Ду=32мм	25м

17.	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	320м
18.	Провід плоский з мідними жилами з ПВХ ізол. стійкий до горіння і димоутворюваності, число та переріз жил 3х2,5мм ² , ВВП-нгд	300м
19.	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізол. стійкий до горіння і димоутворюваності, число та переріз жил 5х6,0мм ² , ВВГ-нгд	30м
20.	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	3шт
21.	Електрод заземлення	3шт
22.	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	12м
23.	Сталь штабова 40х4 мм	15,6кг
24.	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) до 3	1шт
25.	Вилка переносна 5р 25А	1шт

Сума пропозиції **113900,00 грн**

Податок на додану вартість (20,00%) **22780,00 грн**

Всього до сплати **136680,00 грн**

Директор



Ярослав Ткачук

У К Р А Ї Н А
Товариство з обмеженою відповідальністю
“Ю К О М”

76014 м.Івано-Франківськ, вул.Івана Макуха,6 тел 066-732-16-09
р/р UA 92 322313 00000 26004000007352 у АТ «УКРЕКСІМБАНК» м.Івано-Франківська,
МФО 322313 код 22165925, інд.под.ном. 221659209154 св. 100135980

«22» січня 2026 року
№ 09

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» в особі філії
«Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮКОМ» пропонує розглянути

КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ.

Проект : Підключення резервного джерела живлення до окремих приміщень адміністративної будівлі Верховинського надлісництва Філії « Карпатський лісовий офіс» ДП « Ліси України» по адресу: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31

№	Назва робіт	Кількість
1.	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1шт
2.	Щит силовий розподільчий, Іном=63А Уном=380В, навісний корпус пластиковий-RP24 розм 335x270x130мм IP31	1шт
3.	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	1шт
4.	Ввідний вимикач С60N "С"УЗР Івст=25А	1шт
5.	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	4шт
6.	Автоматичний вимикач С 60N 1P / 16А	1шт
7.	Диференційний автомат DPN N Vidi "С" 1P+N 16А/30мА	3шт
8.	Шина нульова ВС-507 6x9мм 7 отворів з ізолятором	2шт
9.	Установлення розподільних коробок	10шт
10.	Коробки безгалогенні розгалужуючі	10шт
11.	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	14шт

12.	Розетка штепсельна 2-полюсна для відкритої установки заземлюючим контактом Іном=16А ІР44 з захисною кришкою	14шт
13.	Прокладання коробів пластикових	290м
14.	Кабель-канал з кришкою ПВХ пластикат, розміром 10х15мм	290м
15.	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	25м
16.	Труба гофрована із самозатухаючого ПВХ пластикату, ІР55; Ду=32мм	25м
17.	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	320м
18.	Провід плоский з мідними жилами з ПВХ ізол. стійкий до горіння і димоутворюваності, число та переріз жил 3х2,5мм ² , ВВП-нгд	300м
19.	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізол. стійкий до горіння і димоутворюваності, число та переріз жил 5х6,0мм ² , ВВГ-нгд	30м
20.	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	3шт
21.	Електрод заземлення	3шт
22.	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	12м
23.	Сталь штабова 40х4 мм	15,6кг
24.	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	1шт
25.	Вилка переносна 5р 25А	1шт

Сума пропозиції 98300,00 грн

Податок на додану вартість (20,00%) 19660,00 грн

Всього до сплати 117960,00 грн

Директор
ТОВ «ЮКОМ»



Роман МАРТИШИН

У К Р А І Н А
Товариство з обмеженою відповідальністю
“Електросервіс-1”

76014 м. Івано-Франківськ, вул. Івана Мазука, 6 тел/факс 50-53-43, тел. 75-11-68
р/р UA 77 322313 00000 26007000007520 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Івано-Франківська, МФО 322313,
код 30984149, інд. под. ном. 309841409159 с/р. 12865567

Вид № 3
«20» січня 2026 року

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» в особі філії
«Карпатський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕКТРОСЕРВІС-1» пропонує Вашій увазі

КОМЕРЦІЙНУ ПРОПОЗИЦІЮ

Проект : Підключення резервного джерела живлення до окремих приміщень адміністративної будівлі
Верховинського надлісництва Філії « Карпатський лісовий офіс» ДП « Ліси України» по адресу: м. Івано-
Франківськ, вул. Грушевського, 31.

№	Назва робіт	Кількість
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	1шт
2	Щит силовий розподільчий, Іном=63А Іном=380В, навісний корпус пластиковий-РР24 розмір 335х270х130мм ІР31	1шт
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	1шт
4	Ввідний вимикач С60N "U"/3P Івст=25А	1шт
5	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	4шт
6	Автоматичний вимикач С 60N ІР / 16А	1шт
7	Диференціальний автомат DPN N Vidi "C" ІР=N 16А/30mA	3шт
8	Шина нульова ВС-507 6х9мм 7 отворів з ізолятором	2шт
9	Установлення розподільних коробок	10шт
10	Коробки безгалогенні розгалужуючі	10шт
11	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводі	14шт
12	Розетка штепсельна 2-полюсна для відкритої установки заземлюючим контактом Іном=16А ІР44 з захисною кришкою	14шт

13	Прокладання коробів пластикових	290м
14	Кабель-канал з кришкою ПВХ пластикат, розміром 10х15мм	290м
15	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	25м
16	Труба гофрована із самозатухаючого ПВХ пластикату, IP55; Ду=32мм	25м
17	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	320м
18	Провід плоский з мідними жилами з ПВХ ізол. стійкий до горіння і димоутворюваності, число та переріз жил 3х2,5мм ² , ВВП-нгд	300м
19	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізол. стійкий до горіння і димоутворюваності, число та переріз жил 5х6,0мм ² , ВВГ-нгд	30м
20	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	3шт
21	Електрод заземлення	3шт
22	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	12м
23	Сталь штабова 40х4 мм	15,6кг
24	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	1шт
25	Вилка переносна 5р 25А	1шт

Загальна вартість робіт : **100680,25 грн** (Сто тисяч шістсот вісімдесят гривень 25 копійок, в т.ч. ПДВ 20% - 16780,04 грн.

Наше товариство має значний багаторічний досвід при виконанні електромонтажних робіт сфері будівництва та ремонту будівель, хорошу матеріально-технічну базу та кваліфікованих виконавців.

Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю

"ЕЛЕКТРОСЕРВІС-1"

М.П.

Дата: 20.01.2026



Василь ІВАСИШИН

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ» в особі філії
«Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України»

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" _____ " _____ 20__ р.

Проект: ДК 021:2015: 51110000-6 — Послуги зі встановлення електричного обладнання. Поточний ремонт. Підключення резервного джерела живлення до окремих приміщень адміністративної будівлі Верховинського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» по адресу: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31

Об'єкт: ДК 021:2015: 51110000-6 — Послуги зі встановлення електричного обладнання. Поточний ремонт. Підключення резервного джерела живлення до окремих приміщень адміністративної будівлі Верховинського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» по адресу: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

ДК 021:2015: 51110000-6 — Послуги зі встановлення електричного обладнання. Поточний ремонт. Підключення резервного джерела живлення до окремих приміщень адміністративної будівлі Верховинського надлісництва Філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» по адресу: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31

(найменування об'єкта)

Умови виконання Підрядний спосіб
робіт:

Об'єми робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
2	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100 шт	0,01	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100 шт	0,04	
4	Установлення розподільних коробок	100 шт	0,1	
5	Установлення штепсельних розеток неутропленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,14	
6	Прокладання коробів пластикових	100 м	2,9	
7	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100 м	0,25	
8	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,2	
9	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	
10	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,12	

11	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100 шт	0,01	
----	--	--------	------	--

Склав _____ Віра ПРОКОПЦІВ
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірів _____ Василь ІВАСИШИН
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Поточний ремонт адміністративної будівлі Верховинського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31.
110/2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на підключення резервного джерела живлення до окремих приміщень адміністративної будівлі Верховинського надлісництва інв. № 0420
філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 31
Адміністративна будівля Верховинського надлісництва інв. № 0420

Основа:	Кошторисна вартість	107,37	тис. грн.
		050	
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,1773	
		6	тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	26,207	тис. грн.
		24	
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 лютого" 2026 р.

№ Ч. ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електромонтажні роботи									
1	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,0</u> 4 439,4 1	<u>25,0</u> 5 17,6 3	649,0 4	439,41	<u>25,05</u> 17,63	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
2	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>50648</u> .33 43863 ,30	- - -	506,48	438,63	- -	299,92 00	3,00 -

3	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100ш т	0,04	<u>36548</u> <u>25</u> 31451 <u>02</u>	- - -	1461, 93	1258 04	- -	217,56 00	8,70 -
4	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100ш т	0,01	<u>6063</u> <u>42</u> 5257, <u>34</u>	- - -	60,63	52,5 7	- -	36,800 0	0,37 -
5	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100ш т	0,14	<u>3576</u> <u>20</u> 3565, <u>71</u>	- - -	500,6 7	499, 20	- -	26,580 0	3,72 -
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,9	<u>9169</u> <u>02</u> 4741, <u>65</u>	<u>2750</u> <u>24</u> 928, <u>82</u>	2659 0,16	1375 0,79	<u>7975</u> <u>70</u> 2693, <u>58</u>	<u>32,800</u> <u>0</u> 6,1138	<u>95,12</u> <u>17,73</u>
7	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,25	<u>5516</u> <u>32</u> 3504, <u>89</u>	<u>244</u> <u>44</u> 100, <u>05</u>	1379, 08	876, 22	<u>61,11</u> <u>25,01</u>	<u>25,460</u> <u>0</u> 0,5775	<u>6,37</u> <u>0,14</u>
8	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,5	<u>1511</u> <u>53</u> 1168, <u>31</u>	<u>123</u> <u>76</u> 87,4 <u>9</u>	3778, 83	2920 78	<u>309,4</u> <u>0</u> 218,7 <u>3</u>	<u>8,6000</u> <u>0,5634</u>	<u>21,50</u> <u>1,41</u>
9	КР17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 <u>Додаткові матеріали</u>	100ш т	0,01	<u>7233</u> <u>98</u> 7191, <u>78</u>	- - -	72,34	71,9 2	- -	53,610 0	0,54 -
10	С1545-66 варіант 1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	320	<u>111,5</u> <u>2</u> -	- - -	3568 6,40	-	- -	- -	- -
1	С1545-537 варіант 1	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	1	<u>1777</u> <u>37</u> -	- - -	1777, 37	-	- -	- -	- -
1	С1545-547 варіант 1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	м	120	<u>207,9</u> <u>9</u> -	- - -	2495 8,80	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по розділу 1							9742 1,73	2030 7,56	<u>8371</u> <u>26</u>	-	<u>142,2</u> <u>9</u>

					2954, 95		19,39
		Разом будівельні роботи, грн.	9742 1,73				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	6874 2,91				
		всього заробітна плата, грн.	2326 2,51				
		Загальновиробничі витрати, грн.	9948, 77				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	15,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2944, 73				
		Всього будівельні роботи, грн.	1073 70,50				

		Всього по розділу 1	1073 70,50				
		Разом прямі витрати по кошторису	9742 1,73	2030 7,56	<u>8371,</u> <u>26</u> 2954, 95	-	<u>142,2</u> <u>9</u> 19,39
		Разом будівельні роботи, грн.	9742 1,73				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	6874 2,91				
		всього заробітна плата, грн.	2326 2,51				
		Загальновиробничі витрати, грн.	9948, 77				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.	15,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	2944, 73				
		Всього будівельні роботи, грн.	1073 70,50				

		Всього по кошторису	1073 70,50				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.	177,3 6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	2620 7,24				
		Разом по главах 1-12:	1073 70,5				

Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	1356, 8
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	689,9 3
Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	2684, 26
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)	1121
	Разом:	01,49
	Податок на додану вартість	2242
		0,3
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1345
		21,79

Начальник Верховинського
надлісництва

В.Д.
Ванджурак

Завідувач господарства
господарського сектору

М.І.
Ковальчук

Інженер з організаційного
супроводу
сектору з інвестицій та
капітального будівництва

Б.М. Бойчук