

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі та його очікуваної вартості:**

**«Встановлення малих архітектурних форм для облаштування
рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у
виділі 21 кварталу 302 Тясьминського лісництва Черкаського
надлісництва Філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
ДК 021:2015 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи**

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації: «Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 21 кварталу 302 Тясьминського лісництва Черкаського надлісництва Філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та позитивного експертної оцінки від 09.06.2026 №138-2505-26/ЕО щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних робіт, вишукувальних робіт, проведення експертизи кошторисної частини, авторського нагляду.

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 2 178 564,00 грн без ПДВ;

Витрати , що не входять до очікуваної вартості закупівлі	З загальна вартість без ПДВ
Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	19 233,00
Кошти на здійснення авторського нагляду	3 787,00
Вартість вишукувальних робіт	15 372,00
Вартість проектних робіт	40 806,00
Вартість експертної оцінки кошторисної документації	5 910,00
Разом	85 108,00

Очікувана вартість предмета закупівлі становить:
 $2\,178\,564 - 85\,108,00 = 2\,093\,456,00$ (Два мільйона дев'яносто три тисячі чотириста п'ятдесят шість гривень 00 коп) без ПДВ, 2 512 147,20 грн (Два мільйона п'ятсот дванадцять тисяч сто сорок сім гривень 20 коп) з ПДВ.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у томі числі:

- будівельні роботи – 1 435 266,00 грн з ПДВ;
- вартість устаткування – 580 831,00 грн з ПДВ; (верхня межа вартості устаткування).



UB
Філія «Центральний лісовий офіс»
№3915/36.3-1-СЗ від 11.06.2026
КЕП: КАЛИТЕНКО І. В. 11.06.2026 12:10
5E984D526F82F38F040000076E2AA013A941B07

Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.3. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «Том 1 ПЗ-ГП», «Архітектурно-будівельні рішення (креслення).pdf».

1.4. Строк виконання робіт: 4 місяці з дати підписання договору підряду.

1.6. Клас наслідків **СС1**.

1.7. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва з урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4, № 5», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» (далі – Постанова №1512).

1.8. Гарантійний термін на виконанні роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

1.9. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;

ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

1.10. Відомість обсягів робіт, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

1.11. Підсумкова відомість ресурсів та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 2.

2. Вимоги щодо формування договірної ціни:

2.1. Договірна ціна (ціна Договору) **тверда**.

2.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

2.3. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

2.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

2.5. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва з урахуванням Змін № 1-5», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281).

2.6. При розробленні Договірної ціни кошти на покриття ризиків не враховуються.

2.7. При розробленні Договірної ціни можуть бути враховані витрати на відрядження та перевезення працівників.

2.8. Відповідно до п. 5.3 Настанови, вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об'єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, розрахованого відповідно до статей 50 – 53 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) (на період дії воєнного стану з урахуванням вимог, встановлених статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Довідково: відповідно до Закону України № 4857-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12 січня 2026 року №342/2026 передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 04 травня 2026 року строком на 90 діб, тобто до 02 серпня 2026 року. Перерахована норма тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 176,0 люд.год/міс.

У разі продовження строку дії воєнного стану з 02 серпня 2026 року, слід приймати перераховану норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40- ка годинного робочого тижня. (При умові, що дата складання Договірної ціни та подача ціни пропозиції учасника з 02 серпня 2026 року).

2.9. Відповідно до п. 5.15 Настанови, у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) загальновиробничі витрати обчислюються за показниками, визначеними розрахунково- аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними в Додатках 18 та 19 цієї Настанови.

На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час складання договірної ціни показник для визначення загальновиробничих витрат встановлюється на рівні не більше 10 відсотків від суми прямих витрат і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підряднику.

2.10. Відповідно до п. 5.17 Настанови у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними у Додатку 27 цієї Настанови.

На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час складання договірної ціни показник для визначення адміністративних витрат встановлюється на рівні не більше 3 відсотків від суми прямих витрат і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підряднику.

3. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції.

3.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати: згоду з умовами та вимогами, які визначені у технічній специфікації та гарантування їх виконання у вигляді підписаної технічної специфікації або у вигляді довідки в довільній формі

Таблиця 1

Відомість обсягів

Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду
ДП «Ліси України» у виділі 21 кварталу 302 Тясьминського лісництва Черкаського надлісництва Філії
«Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	Локальний кошторис 02-01-01 на Будівництво малих архітектурних форм	-	-	-
-	Розділ 1. Альтанка Тип 3 (поз. 2.1 ГП) S=15,96 м2, арк. 3	-	-	-
-	(розмір 4,2х3,8 м)	-	-	-
-	Розділ 2. Фундаменти	-	-	-
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,4608	-
2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,066544	-
3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	4,285	-
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,285	-
5	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,064	-
6	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,066544	-
7	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)	м3	0,32	-
-	Розділ 3. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 М.	-	-	-
-	S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м	-	-	-
8	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	16,93	-

9	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	15,76	
10	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	15,02	
11	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-15,02	
12	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	15,02	
	<u>Розділ 4. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	2	3	4	5
13	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	8	
14	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,2	
15	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.	м3	0,27	
	<u>Розділ 5. Покрівля - 21,78 м2</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
16	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	0,989	
17	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	21,78	
18	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	21,78	
19	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі	м2	2,992	
	<u>Розділ 6. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
20	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (56,63м2)	м2	56,63	
21	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 93,13 м2 - не змонтованих	м3	1,259	
22	Просочення імпрегнатом дощок лат	м2	21,78	
23	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 90, 51 м2 - змонтованих	м3	1,259	

	<u>Розділ 7. Альтанка Тип 3 (поз. 2.2 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 8. Фундаменти</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
24	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,4608	
25	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,066544	
26	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	4,285	
27	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,285	
28	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,064	
29	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,066544	
30	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)	м3	0,32	
	<u>Розділ 9. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м, S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
31	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	16,93	
32	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	15,76	
33	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	15,02	
34	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-15,02	
1	2	3	4	5
35	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	15,02	
	<u>Розділ 10. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
36	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	8	

37	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,2	
38	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п. <u>Розділ 11. Покрівля - 21,78 м2</u>	м3	0,27	
-	-	-	-	-
39	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	0,989	
40	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	21,78	
41	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	21,78	
42	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 12. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	м2	2,992	
-	-	-	-	-
43	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (56,63м2)	м2	56,63	
44	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 93,13 м2 - не змонтованих	м3	1,259	
45	Просочення імпрегнатом дощок лат	м2	21,78	
46	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 90, 51 м2 - змонтованих <u>Розділ 13. Альтанка Тип 3 (поз. 2.3 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>	м3	1,259	
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 14. Фундаменти</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
47	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,4608	
48	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,066544	
49	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	4,285	
50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,285	
51	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,064	

52	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,066544	
53	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт) <u>Розділ 15. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м.</u> <u>S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>	м3	0,32	
54	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	16,93	
1	2	3	4	5
55	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	15,76	
56	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	15,02	
57	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-15,02	
58	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м <u>Розділ 16. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	м2	15,02	
59	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	8	
60	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,2	
61	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п. <u>Розділ 17. Покрівля - 21,78 м2</u>	м3	0,27	
62	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	0,989	
63	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	21,78	
64	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	21,78	
65	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 18. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	м2	2,992	
-	-	-	-	-

66	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (56,63м2)	м2	56,63	
67	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 93,13 м2 - не змонтованих	м3	1,259	
68	Просочення імпрегнатом дошок лат	м2	21,78	
69	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 90, 51 м2 - змонтованих	м3	1,259	
-	<u>Розділ 19. Громадська вбиральня</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 20. Вигріб вбиральні</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
70	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі]	м3	5,149	
71	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3	0,271	
72	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,45	
73	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	4,5	
74	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (2,25x0,2м(н))	м3	0,9	
75	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	м3	0,592	
76	Установлення люка	шт	1	
1	2	3	4	5
-	<u>Розділ 21. Вентиляція</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
77	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	3,4	
78	Установлення ґрат	ґрата	1	
-	<u>Розділ 22. Плита Пм-1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
79	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі]	м3	1,026	

80	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3	0,054	
81	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	5,4	
82	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (2,25х0,2м(н))	м3	1,85	
83	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,5	
	<u>Розділ 23. Підлога</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
84	Протравлення нейтралізуючим розчином (ґрунтування)	м2	3,2	
85	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2	3,2	
86	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати /середня товщ 50 мм/	м2	3,2	
87	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,2	
	<u>Розділ 24. Стіни</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
88	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	3,4	
89	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,02	
90	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
91	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	17,7	
92	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	м2	17,7	
93	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,5	
94	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні полівінілацетатне	м2	17,7	
95	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9	
96	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін вручну	м2	4,8	
97	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2	4,8	
98	Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских	м2	1,05	
99	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	8	

100	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2	1,05	
-	<u>Розділ 25. Вимощення</u>	-	-	-
1	2	3	4	5
101	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю	м2	18,35	
102	вручну, глибина корита до 250 мм			
102	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за	м	17,5	
	ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)			
103	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	14	
104	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-14	
105	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	14,5	
-	<u>Розділ 26. Прорізи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
106	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,05	
107	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	6,1	
108	Установлення і кріплення наличників	м	2,8	
109	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2	м2	0,48	
-	<u>Розділ 27. Покрівля</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
110	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	7,85	
111	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зав'язками з арматури	т	0,002943	
112	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, 190x100, К-1 150x75, К-2 150x50)	м3	0,55851	
113	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	7,85	
114	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	7,85	
115	Збирання карнизів	м2	2,3	
116	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	2,3	
117	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	м	16,5	

-	<u>Розділ 28. Водостічна система</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
118	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2,38	-
119	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2	-
-	<u>Розділ 29. Сантехнічні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
120	Установлення унітазів з краном змивним	компл.	1	-
-	<u>Розділ 30. МГН</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
121	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	3	-
-	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Благоустрій території</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Пішохідні доріжки та зони мангалів</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	2	3	4	5
122	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	40	-
123	Перевезення ґрунту до 5 км	т	64	-
124	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	м3	30	-
125	Перевезення ґрунту до 5 км	т	48	-
126	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	200	-
127	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	м3	200	-
128	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах (50%)	м3	100	-
129	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2 (планування верха майданчика)	м2	200	-
130	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2 (укоси)	м2	53	-
131	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну	м2	53	-

132	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (0,22м 331 м (борт) + 263 м2(покриття)) <u>Розділ 3. Установлення бортових каменів</u>	м2	342,6	
-	-	-	-	-
133	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	4,22	
134	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за	м	18	
135	ширини борту у верхній його частині понад 150 мм Установлення бортових каменів на бетонну основу, за	м	331	
	ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6) <u>Розділ 4. Тип I (доріжки пішохідні)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
136	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	134,5	
137	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-134,5	
138	Улаштування покриття пішохідних доріжок, площадок та тротуарів з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м <u>Розділ 5. Тип II (майданчики)</u>	м2	134,5	
-	-	-	-	-
139	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	128,5	
140	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-128,5	
141	Улаштування підстиляючого шару з відсіву гранітного, товщина шару 8 см	м2	128,5	
142	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1 <u>Розділ 6. Огорожа території(h= 1.5 м, L=42,5 м)</u>	м2	-128,5	
-	-	-	-	-
143	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,1	
144	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0047	
145	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах	м	42,5	
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Встановлення устаткування та обладнання</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Спортивний комплекс, гойдалка.</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
146	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	2,448	

147	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,408	
148	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	2,04	
149	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	1	
150	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	1	
	<u>Розділ 2. Мангал (3 шт.)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
151	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,24	
152	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,24	
153	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	24	
	<u>Розділ 3. Урни (3 шт.)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
154	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,15	
155	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,028	
156	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,028125	
157	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,094	
	<u>Розділ 4. Стенд пожежний (1 шт.)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
158	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,14	
159	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,01	
160	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,03	
161	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,1	
162	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	шт	4	
	<u>Розділ 5. Сіті -лайт (1500_1000 мм) (4 шт.)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
163	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	1,152	
164	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,216	
165	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,216	
166	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,72	

167	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного) <u>Розділ 6. Інформаційний стенд "Лісовичок" (1 шт.)</u>	шт	16	
-	-	-	-	-
168	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,2	
169	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,038	
1	2	3	4	5
170	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,0375	
171	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,125	
172	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами <u>Розділ 7. Пізнавальні соти (1050 x1900 мм) (1 шт)</u>	шт	4	
-	-	-	-	-
173	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,1	
174	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,019	
175	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,01875	
176	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,063	
177	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду) <u>Розділ 8. Стіл STM.04 + 2 Лавки SM.02-1 (3 шт)</u>	шт	4	
-	-	-	-	-
178	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,8775	
179	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,2025	
180	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,675	
181	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	16	

Таблиця 2

Підсумкова відомість ресурсів

Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 21 кварталу 302 Тясьминського лісництва Черкаського надлісництва Філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1	1	I. Витрати труда	-	-
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	1410,32 3,2

3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	28,66
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,91
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	11,09
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:		
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.4		у зимовий період	люд.год	-
		у літній період	люд.год	-
1	2	3	4	5
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1483,98
		Середній розряд робіт	розряд	3,2
		II. Будівельні машини і механізми		
10	+КБМ201-312 варіант 1	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш. год	3,408
11	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,6569
12	+КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	12,13457
13	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	0,66825
14	+КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	10,28183
15	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,34973
16	+КБМ206-337 варіант 1	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	4,1562
17	+КБМ207-149 варіант 1	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш. год	5,3884
18	+КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,60711
19	+КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,1

20	+КБМ212-202 варіант 1	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)	маш. год	0,13
21	+КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш. год	3,408
22	+КБМ212-1560 варіант 1	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,54531
23	+КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,074
1	2	3	4	5
24	+КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,46
25	+КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	4,56844
26	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	112
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.	
		Бензин	кг	32,987
		Дизельне паливо	кг	120,933
		Електроенергія	кВт-год	156,113
		Мастильні матеріали	кг	8,956
		Гідравлічна рідина	кг	1,944
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат	-	-
27	+КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,2975
28	+КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,86307
29	+КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,0798528
30	+КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	2,9330525
31	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	26,1649821
32	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,8482064
33	+КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,289715
34	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,996565
35	+КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,38727
36	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,748
37	+КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	1,6542
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	-	-
38	&C12-СКАТ-Г11 варіант 2	Шайба М12 (збільшена)	шт	48

39	&C12- СКАТ- Г11 варіант 3	Гайка М12	шт	48
1	2	3	4	5
40	&C111- 155-1-1 варіант 2	Анкер	шт	3,9984
41	+C111-171 варіант 2	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00068
42	+C111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0011077
43	+C111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0219608
44	+C111- 181-1 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0041378
45	+C111-196 варіант 2	Мастика бітумна для покрівлі (1 кг на 1 м2)	кг	76,80868
46	&C111- 196-1- 2-2 варіант 2	Мастика бітумно-каучукова для покрівлі (1 кг на 1 м2)	кг	7,85
47	&C111- 223-2 варіант 2	Вогнебіозахист Страж-2 БС-13 безбарвний (2 л на 4 м2 в два шари) - або аналог	л	139,71
48	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для стін гладкі неглазуровані, розмір 300х600 (308х608, 598х1198, 598х598). Малюнок плитки обирає замовник.	м2	9,1
49	+C111-283 варіант 3	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 300х300х13 мм	м2	3,26
50	+C111-306 варіант 2	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,0204
51	+C111-684 варіант 2	Вагонка європрофіль безшовна натуральна дерев'яна	1000м2	0,007665
52	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002354
53	&C111- 860-1 варіант 2	Бітумна черепиця	м2	84,171
54	+C111- 1066 варіант 2	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 4 мм (400х400 мм - 2 шт), 1 м2 - 31,4 кг	т	0,0639
55	+C111- 1172 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А- III, діаметр 10 мм (0,5 м - 9 шт.) 1м=0,617кг	т	0,002943
56	&C111- 1181-2 варіант 2	Арматура 12 А400 (1,9м - 11 шт., 2,1м - 10 шт.) 1м=0,888кг	т	0,0359
57	&C111- 1181-2 варіант 3	Арматура 12 А400 (178,8 м) 1м=0,888кг	т	0,1587
1	2	3	4	5

58	&C111-1181-2- варіант 2	Арматура 8 A240 (11,5 м) 1 м. п. - 0,222 кг	т	0,0045
59	+C111-1292 варіант 2	Уайт-спірит	т	0,00017997
60	&C111-1381-1- Б5 варіант 2	Шпильки M12x200	шт	24
61	+C111-1481-П варіант 2	Саморіз універсальний 3,5x40 мм з потайною головкою цинк жовтий (240 шт), 1 шт - 1,55 гр	т	0,000372
62	+C111-1514 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,00044
63	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм	т	0,003793008
64	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	0,01755
65	+C111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,03328
66	+C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова 150 мкм	м2	11,39
67	+C111-1723 варіант 2	Торцева планка для бітумної черепиці	м	47,36
68	&C111-1723-1 варіант 2	Крапельник для бітумної черепиці	м	13,86
69	+C111-1761 варіант 2	Євроруберойд Еласт-ПЕ-4.0 (2+2+1,8+0,8) 0, 2	м2	1,6
70	+C111-1776-П1 варіант 2	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5,172
71	&C111-1807-1	Профнастил НС-57 (незйомна опалубка)	м2	7,3
72	+C111-1844-1 варіант 2	Кутник ПВХ перфорований з сіткою Masterplast THERMOMASTER 100x150 мм	м	18,38
73	+C111-1853-3 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,0060893
74	&C111-1880-4-Б8 варіант 2	Блок віконний 800x600 мм	шт	1
1	2	3	4	5
75	&C111-1896-1-Б9-5 варіант 2	Дошка обрізна з хвойних порід 25x150	м3	0,03335

76	+C111-1904 варіант 2	Хомут з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=110 мм	шт	3
77	+C111-1904 варіант 3	Болт анкерний 10x200 (8 шт на 1 мангал)	шт	24
78	+C111-1904 варіант 4	Болт анкерний 10x200	шт	24
79	+C111-1904 варіант 5	Болт анкерний 10x200	шт	20
80	+C111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання блоків Ceresit CT 21 (або аналог)	кг	85
1	2	3	4	5
81	+C111-2010-3 варіант 2	Штукатурка Ceresit цементна (витрати 1,7 кг/1 мм/1м2/	кг	99,45
82	+C111-2010-3 варіант 3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24 (1,3 кг/кв. м/1 мм)	кг	230,1
83	+C111-2014-7 варіант 2	Ceresit CT 17 Грунтовка глибокопроникаюча (200 г на 1 м2)	л	11,33
84	+C111-2016-4 варіант 2	Атмосферостойка силіконова фарба Ceresit CT 48	л	5,63
85	+C112-23 варіант 2	Брус струганий 150 100 мм	м3	0,8505
86	+C112-23 варіант 3	Брус струганий 250 80 мм (2 шт х 5,15 м, 2 шт х 4,95 м, 2 шт х 4,75 м)	м3	1,8711
87	+C112-23 варіант 4	Брус струганий 300 150 мм (4,40 м, 4,37 м)	м3	1,245
88	+C112-25 варіант 2	Брус струганий 150 50 мм	м3	0,586
1	2	3	4	5
89	+C112-52 варіант 2	Дошка 100x30 мм для суцільної обрешітки + торцеві дошки (21,78м2x0,03+18,7мx0,1x0,03) 1,05	м3	2,22
90	+C112-58 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,248268
91	+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000162
92	+C112-61 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,02167
93	+C112-70 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,010381
94	+C113-11 варіант 2	Труба водостічна PROFiL 75 мм 3 м графіт	м	2,08
95	+C113-753 варіант 2	Люк каналізаційний Lyukopt полімерпісчаний садовий малий 340x105 мм, зелений	шт	1

96	+C113-985 варіант 2	Коліно труби PROFiL 60° 75 мм графіт	шт	1
97	+C113-1451-2 варіант 2	Труби каналізації ПВХ діаметром 110x2,7 мм	м	3,39
98	+C113-1489 варіант 2	Грибок каналізаційний 160 мм зовнішній	шт	1
99	+C113-1494 варіант 2	Сидіння для унітаза	шт	1
100	+C113-1494 варіант 3	Заглушка ринви права та ліва PROFiL 90 мм графіт	шт	2
101	+C113-1858 варіант 2	Хрестики пластикові	шт	61
1	2	3	4	5
102	+C113-2236 варіант 2	Коліно каналізаційне 110x45	шт	2
103	+C121-784 варіант 2	Труба профільна 160x120 мм 4,0 мм (8 шт по 300 мм - згідно креслення). 1 м.п - 16,76 кг	т	0,127911
104	+C123-199 варіант 2	Блоки дверні в комплекті з фурнітурою (металеві двері Straj PROOF Techno Door 950x2040 мм з нержавіючим порогом)	м2	2,05
105	+C123-350 варіант 2	Плінтус стельовий 35x35	м	16,665
106	+C123-470 варіант 2	Плита OSB-3 2500 1250 12	м2	8,01
107	+C123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,33957
108	+C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-240С, діаметр 10 мм (L=200 мм), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,0047
109	+C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,0125
110	+C124-21 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=630 м - 16 шт), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,0197775
111	&C126-1232-1 варіант 2	Секція ZSK 4мм SZS-01-1, (17 секцій, 18 стовпів)	комплект	17
112	+C126-1237 варіант 2	Настінна вішалка із нержавіючої сталі на 5 гачків	шт	1
113	+C126-1237 варіант 3	Поручень з опорою 700x700 фарбований (колір білий) (комплект з кріпінням)	шт	1
114	+C126-1237 варіант 4	Поручень підйомний 700x230 фарбований (колір білий) (комплект з кріпінням)	шт	1
115	+C126-1310 варіант 2	Ринва водостічна PROFiL 90 мм 3м графіт	м	2,48
116	+C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0000904

1	2	3	4	5
117	+C130-602-1 варіант 1	Решітка FLOOR шліфувана 17x17 Kratki	шт	1
118	+C130-904 варіант 2	Унітаз " Пеншок" Коричневий (UNK-00551)	шт	1
119	+C130-1156 варіант 2	Воронка ринви PROFiL 90 мм графіт	шт	1
120	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	26,08126
121	&C1000-4-1 варіант 2	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus (або аналог)	кг	75,14
122	&C1000-6 варіант 2	Еластичний водостійкий шов (1-6 мм)Ceresit CE 40 Aquastatic	кг	5,15
123	+C1111-79 варіант 2	Кронштейн ринви металевий PROFiL 90 мм графіт	шт	4
124	+C1111-79 варіант 3	Кронштейн труби металевий PROFiL L=100 мм D=75 мм графіт	шт	3
125	+C1113-31 варіант 2	Ґрунтовка XC-068 червоно-коричнева	т	0,0020439
126	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка P-4	т	0,0010284
127	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0024425
128	&C1113-247-1	Фарба гумова універсальна Farbex Графіт т (400 г/м2 - в два шари)	кг	1,92
129	+C1115-2812 варіант 2	Шлакоблок розміром 190x190x390	м3	3,366
130	&C1416-8687-1 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.6	шт	397
1	2	3	4	5
131	&C1416-8687-2 варіант 2	Камені бортові, БР 100.30.18/15	шт	18
132	+C1421-9464 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	0,575
133	+C1421-9599 варіант 2	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт (33.3 м3 на 1000 м2 при товщині 30 мм)	м3	0,483
134	+C1421-9599 варіант 3	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт (33.3 м3 на 1000 м2 при товщині 30 мм)	м3	5,979
135	+C1421-9599 варіант 4	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт (88,91 м3 на 1000 м2 при товщині 80 мм)	м3	11,425
136	+C1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	45,373306
137	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	4,9632

138	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий (4,657 м3 на 1000 м2 при товщині ФЕМ 40 мм)	м3	0,904
139	+C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,0902
140	+C1424-11613-2 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	0,128
141	+C1424-11613-2 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	4,5935
142	+C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25	м3	19,76355
143	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	м3	0,117345
144	+C1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150	м3	0,173264
145	+C1426-11789 варіант 2	Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм без фаски (двокольорова (капутино/платина/еверест/нуар/палермо/інша) для пішохідних доріжок Тип 2 (колір обирає Замовник)	м2	140,82
1	2	3	4	5
146	&C1426-11789-1-БЕ варіант 2	Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм без фаски (для підлоги альтанок та вбиральні (колір обирає Замовник)	м2	62,35932
147	+C1429-110 варіант 2	Земля рослинна	м3	7,208
148	+C1429-117 варіант 2	Суміш насіння газонних трав	ц	0,00636
149	&C1550-38-1-Б7 варіант 2	Монтажна піна	л	0,64976
150	+C1551-20-СП варіант 2	Кутник перфорований Kolchuga рівносторонній 60x60x80 мм 2,5 мм	шт	88
151	+C1555-255 варіант 2	Імпрегнат Vidaron (1 л на 5 м2)	л	67,38
152	+K582821-554 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ 13-1п	шт	2
153	+K585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9	шт	1
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат				

154	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	12,9281
155	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0145
		Разом	грн.	
		Разом по розділу III	грн.	
IV. Устаткування			-	-
1	2	3	4	5
156	&130-433 варіант 2	Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) з вогнегасниками та інструментом. Модель: 121138. Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) використовується для зберігання пожежного інструменту, інвентарю. Конструкція - шафа з дверцятами, що закриваються, замок вбудований, шафа кріпиться на ящик з відкидною кришкою. Матеріал - метал; Колір червоний; Габаритні розміри (ширина х висота х глибина) - 1250х1525х380мм; Розмір шафи - 1250х625х300мм; Ключі в комплекті; Комплектація: багор - 1шт лом - 1шт (bezpeka.zp.ua) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
157	&130-433 варіант 3	Мангал, 1160х600х1038, труба 40х40х2, труба 20х20х2, лист сталевий 5 мм, плита гранітна 515х215 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3
158	&130-433 варіант 4	Інформаційний стенд "Лісовичок" у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3
159	&130-433 варіант 5	Дитячі гойдалки подвійні на ланцюгах (стійові із проф. металу січенням не менше, ніж 60х60х2мм, верхня перемичка з профільної труби не менше, ніж 60х40х2мм, сидіння люльки для гойдалки з труби не менше 32х2мм, 25х2мм. та зі спеціальної протиковзкої вологостійкої ламінованої фанери завтовшки не менше, ніж 15мм, чотири підвіси з ланцюгів) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
160	&130-433 варіант 6	Вогнище металеве (коstriще), h=555 мм, d= 1520мм, труба 40х40х2, труба 20х20х2, лист сталевий 5 мм. у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
1	2	3	4	5
161	&130-433 варіант 7	Пізнавальні соти (1050 х1900 мм), Матеріал: пластик HDPE	шт	1

162	&130-433 варіант 8	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
		Сіті-лайт (1500_1000 мм)	шт	4
163	&1412-845 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4
		Урна "Urbanism" URB-UM.04-2 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком)	шт	3
164	&1412-845 варіант 4	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3
		Ігровий комплекс "Природа 3" (Спуск з нержавіючої сталі з бортиками безпеки висота спуску H1200мм, друга башта H1000мм, сходи з металевими перилами, металевий шест «Грибочки», рахівні, ігровий елемент «Хрестики-ноліки», маленький столик та три огорожі безпеки. Стовпи - труба 60 60мм, декора - фанера 15мм, підлога та сходи - фанера ламінована з антиковзким покриттям)	шт	1
165	&1412-845-1	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
		Стіл URB-STM.04 + Лавка Лофт URB.SM.02-1 (2 шт)	компл	3
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл	3
		Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн. грн.	
		Електроенергія	кВт-год	169,041
		Мастильні матеріали	кг	8,971
		Гідравлічна рідина	кг	1,944
1	2	3	4	5
		Бензин	л	44,577
		Дизельне паливо	л	142,275
		Довідкові дані		
-	-	Будівельне сміття	- т	- 0,00048

Будь-яке посилання у в Таблиці на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної

документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.