

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі та його очікуваної вартості:**

**«Встановлення малих архітектурних форм для облаштування
рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у
виділі 11 кварталу 41 Деньгівського лісництва Черкаського
надлісництва Філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»
ДК 021:2015 45220000-5 – Інженерні та будівельні роботи**

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації: «Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 11 кварталу 41 Деньгівського лісництва Черкаського надлісництва Філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та позитивного експертної оцінки від 09.06.2026 №137-2505-26/ЕО щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, проектних робіт, вишукувальних робіт, проведення експертизи кошторисної частини, авторського нагляду.

Всього по зведеному кошторисному розрахунку: 2 162 667,00 грн без ПДВ;

Витрати , що не входять до очікуваної вартості закупівлі	З загальна вартість без ПДВ
Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	18 292,00
Кошти на здійснення авторського нагляду	3 787,00
Вартість вишукувальних робіт	15 372,00
Вартість проектних робіт	40 806,00
Вартість експертної оцінки кошторисної документації	5 910,00
Разом	84 167,00

**Очікувана вартість предмета закупівлі становить:
2 162 667,00 – 84 167,00 = 2 078 500,00 (Два мільйона сімдесят вісім тисяч
п'ятсот гривень 00 коп) без ПДВ, 2 494 200,00 грн (Два мільйона
чотириста дев'яносто чотири тисячі двісті гривень 00 коп) з ПДВ.**

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у тому числі:

- будівельні роботи – 1 366 486,00 грн з ПДВ;
- вартість устаткування – 639 624,00 грн з ПДВ; (верхня межа вартості устаткування).



UB
Філія «Центральний лісовий офіс»
№3917/36.3-1-СЗ від 11.06.2026
КЕП: КАЛИТЕНКО І. В. 11.06.2026 12:10
5E984D526F82F38F0400000076E2AA013A941B07

Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.3. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «Том 1 ПЗ-ГП», «Архітектурно-будівельні рішення (креслення).pdf».

1.4. Строк виконання робіт: 4 місяці з дати підписання договору підряду.

1.6. Клас наслідків **СС1**.

1.7. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва з урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4, № 5», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» (далі – Постанова №1512).

1.8. Гарантійний термін на виконанні роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

1.9. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;

ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

1.10. Відомість обсягів робіт, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

1.11. Підсумкова відомість ресурсів та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 2.

2. Вимоги щодо формування договірної ціни:

2.1. Договірна ціна (ціна Договору) **тверда**.

2.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

2.3. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

2.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічного завдання.

2.5. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва з урахуванням Змін № 1-5», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі — Настанова № 281).

2.6. При розробленні Договірної ціни кошти на покриття ризиків не враховуються.

2.7. При розробленні Договірної ціни можуть бути враховані витрати на відрядження та перевезення працівників.

2.8. Відповідно до п. 5.3 Настанови, вартість людино-години, яка відповідає середньому нормативному розрядові робіт або за видами робіт, або по об'єкту будівництва в цілому, визначається виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник процедури закупівлі (підрядник) планує отримувати на об'єкті замовлення, з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, розрахованого відповідно до статей 50 – 53 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) (на період дії воєнного стану з урахуванням вимог, встановлених статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»).

Довідково: відповідно до Закону України № 4857-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12 січня 2026 року №342/2026 передбачено продовження строку дії воєнного стану в Україні з 04 травня 2026 року строком на 90 діб, тобто до 02 серпня 2026 року. Перерахована норма тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40-ка годинного робочого тижня складає 176,0 люд.год/міс.

У разі продовження строку дії воєнного стану з 02 серпня 2026 року, слід приймати перераховану норму тривалості робочого часу з урахуванням терміну дії воєнного стану, для 40- ка годинного робочого тижня. (При умові, що дата складання Договірної ціни та подача ціни пропозиції учасника з 02 серпня 2026 року).

2.9. Відповідно до п. 5.15 Настанови, у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) загальновиробничі витрати обчислюються за показниками, визначеними розрахунково- аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними в Додатках 18 та 19 цієї Настанови.

На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час складання договірної ціни показник для визначення загальновиробничих витрат встановлюється на рівні не більше 10 відсотків від суми прямих витрат і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підряднику.

2.10. Відповідно до п. 5.17 Настанови у складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) адміністративні витрати включаються за показниками, визначеними розрахунково-аналітичним методом на підставі аналізу цих витрат за попередній звітний період за даними бухгалтерського обліку з використанням самостійно обраної підприємством бази розподілу (зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними у Додатку 27 цієї Настанови.

На період дії постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» під час складання договірної ціни показник для визначення адміністративних витрат встановлюється на рівні не більше 3 відсотків від суми прямих витрат і є лімітом коштів на відшкодування цих витрат підряднику.

3. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції.

3.1. На підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі у складі своєї пропозиції учасник повинен надати: згоду з умовами та вимогами, які визначені у технічній специфікації та гарантування їх виконання у вигляді підписаної технічної специфікації або у вигляді довідки в довільній формі

Таблиця 1

Відомість обсягів

Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 11 кварталу 41 Деньгівського лісництва Черкаського надлісництва
Філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
-	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Будівництво малих архітектурних форм</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Альтанка Тип 3 (поз. 2.1 ГП) S=15,96 м2, арк. 3</u>	-	-	-
-	<u>(розмір 4,2х3,8 м)</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Фундаменти</u>	-	-	-
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,4608	-
2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,066544	-
3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	4,285	-
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,285	-
5	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,064	-
6	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,066544	-
7	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)	м3	0,32	-
-	<u>Розділ 3. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м, S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>	-	-	-
8	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	16,93	-
9	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	15,76	-

	(борт БР 100.20.6)			
10	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	15,02	
11	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-15,02	
12	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	15,02	
	<u>Розділ 4. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	2	3	4	5
13	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	8	
14	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,2	
15	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.	м3	0,27	
	<u>Розділ 5. Покрівля - 21,78 м2</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
16	Виготовлення та встановлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	0,989	
17	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	21,78	
18	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	21,78	
19	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі	м2	2,992	
	<u>Розділ 6. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
20	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (56,63м2)	м2	56,63	
21	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 93,13 м2 - не змонтованих	м3	1,259	
22	Просочення імпрегнатом дощок лат	м2	21,78	
23	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 90, 51 м2 - змонтованих	м3	1,259	
	<u>Розділ 7. Альтанка Тип 3 (поз. 2.2 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>	-	-	-

-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 8. Фундаменти</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
24	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,4608	
25	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,066544	
26	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	4,285	
27	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,285	
28	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,064	
29	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,066544	
30	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)	м3	0,32	
	<u>Розділ 9. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м.</u>	-	-	-
	<u>S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>	-	-	-
31	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	16,93	
32	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	15,76	
33	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	15,02	
34	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-15,02	
1	2	3	4	5
35	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	15,02	
	<u>Розділ 10. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-	-
36	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	8	

37	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,2	
38	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п. <u>Розділ 11. Покрівля - 21,78 м2</u>	м3	0,27	
-	-	-	-	-
39	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	0,989	
40	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	21,78	
41	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	21,78	
42	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 12. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкції</u>	м2	2,992	
-	-	-	-	-
43	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (56,63м2)	м2	56,63	
44	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 93,13 м2 - не змонтованих	м3	1,259	
45	Просочення імпрегнатом дощок лат	м2	21,78	
46	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 90, 51 м2 - змонтованих <u>Розділ 13. Альтанка Тип 3 (поз. 2.3 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>	м3	1,259	
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 14. Фундаменти</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
47	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0, 4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,4608	
48	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,066544	
49	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	4,285	
50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,285	
51	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0, 4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,064	

52	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,066544	
53	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт) <u>Розділ 15. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м.</u> <u>S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>	м3	0,32	
54	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	16,93	
1	2	3	4	5
55	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	15,76	
56	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	15,02	
57	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-15,02	
58	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м <u>Розділ 16. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	м2	15,02	
59	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	8	
60	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,2	
61	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150х100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п. <u>Розділ 17. Покрівля - 21,78 м2</u>	м3	0,27	
62	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300х150, К-1, К-2, К-3 250х80)	м3	0,989	
63	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	21,78	
64	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	21,78	
65	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі <u>Розділ 18. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій</u>	м2	2,992	
		-	-	-

-	-	-	-	-
66	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (56,63м2)	м2	56,63	-
67	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 93,13 м2 - не змонтованих	м3	1,259	-
68	Просочення імпрегнатом дошок лат	м2	21,78	-
69	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 90, 51 м2 - змонтованих	м3	1,259	-
-	<u>Розділ 19. Альтанка Тип 3 (поз. 2.4 ГП) S=15,96 м2, арк. 3 (розмір 4,2х3,8 м)</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 20. Фундаменти</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
70	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,72м - 4 шт)	м3	0,4608	-
71	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 16,636 кг - 4 шт)	т	0,066544	-
72	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	м2	4,285	-
73	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	4,285	-
74	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Ф-1 0,4мх0,4мх0,1м - 4 шт)	м3	0,064	-
75	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (ЗД-1 - 16,636 кг, 4 шт)	т	0,066544	-
76	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Ф-1 0,4мх0,4мх0,5м - 4 шт)	м3	0,32	-
1	2	3	4	5
-	<u>Розділ 21. Площадка під альтанку (підлога) Р=16,00 м. S=15,96 м2 (з бортом), розмір - 4,2х3,8 м</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
77	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (2,56+15,01-0,64)	м2	16,93	-
78	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	15,76	-
79	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	15,02	-

80	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-15,02	
81	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	15,02	
-	<u>Розділ 22. Влаштування дерев'яного каркасу альтанки</u>	-	-	-
82	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	шт	8	-
83	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	1,2	
84	Встановлення стійок подвійних С-1, С-2, С-3, С-4, брус 150x100, L=(2.4+2.9+1.7+2.0) 2=18 м.п.	м3	0,27	
-	<u>Розділ 23. Покрівля - 21,78 м2</u>	-	-	-
85	Виготовлення та встановлення маурлатів та крокв (М-1, М-2 300x150, К-1, К-2, К-3 250x80)	м3	0,989	-
86	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	21,78	
87	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	21,78	
88	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі	м2	2,992	
-	<u>Розділ 24. Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкції</u>	-	-	-
89	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах (56,63м2)	м2	56,63	-
90	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 9,45 м2, маурлати - 8,29 м2, крокви - 20,58 м2) 93,13 м2 - не змонтованих	м3	1,259	
91	Просочення імпрегнатом дощок лат	м2	21,78	
92	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв (стійки - 8,2 м2, маурлати - 7,89 м2, крокви - 19,60 м2) 90, 51 м2 - змонтованих	м3	1,259	
-	<u>Розділ 25. Громадська вбиральня</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 26. Вигріб вбиральні</u>	-	-	-
93	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі	м3	5,149	-

	котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі]			
94	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3	0,271	
95	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,45	
96	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	4,5	
1	2	3	4	5
97	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (2,25x0,2м(н))	м3	0,9	
98	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	м3	0,592	
99	Установлення люка	шт	1	
	<u>Розділ 27. Вентиляція</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
100	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	3,4	
101	Установлення ґрат	ґрата	1	
	<u>Розділ 28. Плита Пм-1</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
102	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі]	м3	1,026	
103	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3	0,054	
104	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	5,4	
105	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (2,25x0,2м(н))	м3	1,85	
106	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,5	
	<u>Розділ 29. Підлога</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
107	Протравлення нейтралізуючим розчином (ґрунтування)	м2	3,2	
108	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2	3,2	

109	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати /середня товщ 50 мм/	м2	3,2	
110	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	3,2	
<u>Розділ 30. Стіни</u>				
-	-	-	-	-
111	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	3,4	
112	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,02	
113	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	2	
114	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	17,7	
115	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	м2	17,7	
116	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,5	
117	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні полівінілацетатне	м2	17,7	
118	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9	
119	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін вручну	м2	4,8	
120	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2	4,8	
121	Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских	м2	1,05	
122	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	8	
1	2	3	4	5
123	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2	1,05	
<u>Розділ 31. Вимощення</u>				
-	-	-	-	-
124	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	18,35	
125	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	17,5	
126	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	14	
127	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-14	

128	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	14,5	
-	<u>Розділ 32. Прорізи</u>	-	-	-
129	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,05	-
130	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	6,1	-
131	Установлення і кріплення наличників	м	2,8	-
132	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2	м2	0,48	-
-	<u>Розділ 33. Покрівля</u>	-	-	-
133	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	м2	7,85	-
134	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зав'язками з арматури	т	0,002943	-
135	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв (М-1, 190х100, К-1 150х75, К-2 150х50)	м3	0,55851	-
136	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	м2	7,85	-
137	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	7,85	-
138	Збирання карнизів	м2	2,3	-
139	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	2,3	-
140	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	м	16,5	-
-	<u>Розділ 34. Водостічна система</u>	-	-	-
141	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2,38	-
142	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	2	-
-	<u>Розділ 35. Сантехнічні роботи</u>	-	-	-
143	Установлення унітазів з краном змивним	компл.	1	-
-	<u>Розділ 36. МГН</u>	-	-	-
144	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	шт	3	-
-	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Благоустрій території</u>	-	-	-
-		-	-	-

-	<u>Розділ 1. Пішохідні доріжки та зони мангалів</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	2	3	4	5
-	<u>Розділ 2. Земляні роботи</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
145	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (0,22м 255 м (борт) + 174,6 м2(покриття))	м2	230,7	-
-	<u>Розділ 3. Установлення бортових каменів</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
146	Улаштування основи під фундаменти піщаної	м3	0,88	-
147	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	м	255	-
-	<u>Розділ 4. Тип I (доріжки пішохідні)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
148	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	140,6	-
149	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-140,6	-
150	Улаштування покриття пішохідних доріжок, площадок та тротуарів з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	м2	140,6	-
-	<u>Розділ 5. Тип II (майданчики)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
151	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	м2	34	-
152	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-34	-
153	Улаштування підстиляючого шару з відсіву гранітного, товщина шару 8 см	м2	34	-
154	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	м2	-34	-
-	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Встановлення устаткування та обладнання</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Дитячий та спортивний комплекс, карусель, ігрова панель, гойдалка.</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
155	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	4,738	-
156	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,96	-
157	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	0,15	-

158	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	3,628	
159	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	2	
160	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	3	
	<u>Розділ 2. Мангал (4 шт.)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
161	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,32	
162	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,32	
163	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	32	
	<u>Розділ 3. Лавка вулична (1шт.) та урни (5 шт.), Стіл STM.</u>	-	-	-
	<u>04 + 2 Лавки SM.02-1 (4 шт)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
1	2	3	4	5
164	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	1,518	
165	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,047	
166	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,339	
167	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	1,131	
168	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	16	
	<u>Розділ 4. Стенд пожежний (1 шт.)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
169	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,14	
170	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,01	
171	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,03	
172	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,1	
173	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	шт	4	
	<u>Розділ 5. Сіті -лайт (1500_1000 мм) (3 шт.)</u>	-	-	-
-	-	-	-	-
174	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,864	
175	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,162	
176	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,162	

177	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,54	
178	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	шт	12	
	<u>Розділ 6. Інформаційний стенд "Лісовичок" (1 шт.)</u>	-	-	-
		-	-	-
179	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,2	
180	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,038	
181	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,0375	
182	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,125	
183	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	4	
	<u>Розділ 7. Пізнавальні соти (1050 x1900 мм) (1 шт)</u>	-	-	-
		-	-	-
184	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	м3	0,1	
185	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	0,02	
186	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	0,01875	
187	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	м3	0,063	
188	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду)	шт	4	

Таблиця 2

Підсумкова відомість ресурсів

Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 11 кварталу 41
Деньгівського лісництва Черкаського надлісництва Філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		I. Витрати труда		
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1277,64
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	72,08
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	12,26
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2
7		керуванням та обслуговуванням машин Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-
9		Витрати труда робітників, заробітна плата		
9.1		яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год	-
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:		
9.4		у зимовий період	люд.год	-
		у літній період	люд.год	-
1	2	3	4	5
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1361,98
		Середній розряд робіт	розряд	3,2

		II. Будівельні машини і механізми		
10	+КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,45028
11	+КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	13,45521
12	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового	маш. год	0,66825
13	варіант 1 +КБМ204-1000	(постійного струму) Перетворювачі зварювальні з номінальним	маш. год	11,44557
14	+КБМ205-101	зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,8818975
15	варіант 1 +КБМ206-337	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1,77299
16	варіант 1 +КБМ211-255	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,60711
17	+КБМ211-901	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,1
18	+КБМ212-1560	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	0,60466
19	варіант 1 +КБМ233-201	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,46
20	+КБМ234-101	Машини свердлильні електричні	маш. год	6,09125
		Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.	
		Бензин	кг	15,466
		Дизельне паливо	кг	29,811
		Електроенергія	кВт-год	173,652
1	2	3	4	5
		Мастильні матеріали	кг	3,519
		Гідравлічна рідина	кг	0,084
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат	-	-
21	+КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,95555
22	+КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,1064704
23	+КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,658195
24	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	29,1523993
25	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,1502752
26	+КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,767285
27	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	3,166165
28	+КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,38727

29	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,748
30	+КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	1,6542
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти				
31	&C12-СКАТ-Г11 варіант 2	Шайба М12 (збільшена)	шт	64
32	&C12-СКАТ-Г11 варіант 3	Гайка М12	шт	64
33	&C111-155-1-1 варіант 2	Анкер	шт	3,9984
34	+C111-171 варіант 2	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,00068
35	+C111-175 варіант 2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0015634
36	+C111-181 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0290816
37	+C111-181-1 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0033554
38	+C111-196 варіант 2	Мастика бітумна для покрівлі (1 кг на 1 м2)	кг	99,78868
39	&C111-196-1-2-2 варіант 2	Мастика бітумно-каучукова для покрівлі (1 кг на 1 м2)	кг	7,85
1	2	3	4	5
40	&C111-223-2 варіант 2	Вогнебіозахист Страж-2 БС-13 безбарвний (2 л на 4 м2 в два шари) - або аналог	л	186,28
41	+C111-253 варіант 2	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0009796
42	+C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для стін гладкі неглазуровані, розмір 300х600 (308х608, 598х1198, 598х598). Малюнок плитки обирає замовник.	м2	9,1
43	+C111-283 варіант 3	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 300х300х13 мм	м2	3,26
44	+C111-306 варіант 2	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,0204
45	+C111-684 варіант 2	Вагонка європрофіль безшовна натуральна дерев'яна	1000м2	0,007665
46	+C111-816 варіант 2	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0024745
47	&C111-860-1 варіант 2	Бітумна черепиця	м2	109,218
48	+C111-1066 варіант 2	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 4 мм (400х400 мм - 2 шт), 1 м2 - 31,4 кг	т	0,0852

49	+C111-1172 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм (0,5 м - 9 шт.) 1м=0,617кг	т	0,002943
50	&C111-1181- 2 варіант 2	Арматура 12 А400 (1,9м - 11 шт., 2,1м - 10 шт.) 1м=0,888кг	т	0,0359
51	&C111-1181- 2 варіант 3	Арматура 12 А400 (178,8 м) 1м=0,888кг	т	0,1587
52	&C111-1181- 2- 2 варіант 2	Арматура 8 А240 (11,5 м) 1 м. п. - 0,222 кг	т	0,0045
53	+C111-1292 варіант 2	Уайт-спірит	т	0,00023996
54	&C111-1381- 1- Б5 варіант 2	Шпильки М12х200	шт	32
55	+C111- 1481-П варіант 2	Саморіз універсальний 3,5х40 мм з потайною головкою цинк жовтий (240 шт), 1 шт - 1,55 гр	т	0,000372
56	+C111-1514 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,00044
1	2	3	4	5
57	+C111-1521 варіант 2	Електроди, діаметр 5 мм	т	0,0050573
58	+C111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	0,01755
59	+C111-1639 варіант 2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,03328
60	+C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова 150 мкм	м2	11,39
61	+C111-1723 варіант 2	Торцева планка для бітумної черепиці	м	62,38
62	&C111-1723- 1 варіант 2	Крапельник для бітумної черепиці	м	18,48
63	+C111-1757 варіант 2	Рядно	м2	5,55084
64	+C111-1761 варіант 2	Євроруберойд Еласт-ПЕ-4.0 (2+2+1,8+0,8) 0, 2	м2	1,6
65	+C111- 1776- П1 варіант 2	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5,51
66	&C111-1807- 1	Профнастил НС-57 (незйомна опалубка)	м2	7,3
67	+C111- 1844-1 варіант 2	Кутник ПВХ перфорований з сіткою Masterplast THERMOMASTER 100х150 мм	м	18,38
68	+C111- 1853-3 варіант 2	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0081191
69	&C111-1880- 4- Б8 варіант 2	Блок віконний 800х600 мм	шт	1

70	&C111-1896-1-Б9-5 варіант 2	Дошка обрізна з хвойних порід 25x150	м3	0,03335
71	+C111-1904 варіант 2	Болт анкерний 10x200 (8 шт на 1 мангал)	шт	32
1	2	3	4	5
72	+C111-1904 варіант 3	Хомут з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=110 мм	шт	3
73	+C111-1904 варіант 4	Болт анкерний 10x200	шт	40
74	+C111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання блоків Ceresit CT 21 (або аналог)	кг	85
75	+C111-2010-3 варіант 2	Штукатурка Ceresit цементна (витрати 1,7 кг/1 мм/1м2/	кг	99,45
76	+C111-2010-3 варіант 3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24 (1,3 кг/кв. м/1 мм)	кг	230,1
1	2	3	4	5
77	+C111-2014-7 варіант 2	Ceresit CT 17 Грунтовка глибокопроникаюча (200 г на 1 м2)	л	11,33
78	+C111-2016-4 варіант 2	Атмосферостойка силіконова фарба Ceresit CT 48	л	5,63
79	+C112-23 варіант 2	Брус струганий 250 80 мм (2 шт х 5,15 м, 2 шт х 4,95 м, 2 шт х 4,75 м)	м3	2,4948
80	+C112-23 варіант 3	Брус струганий 150 100 мм	м3	1,134
81	+C112-23 варіант 4	Брус струганий 300 150 мм (4,40 м, 4,37 м)	м3	1,66
82	+C112-25 варіант 2	Брус струганий 150 50 мм	м3	0,586
83	+C112-52 варіант 2	Дошка 100x30 мм для суцільної обрешітки + торцеві дошки (21,78м2x0,03+18,7мx0,1x0,03) 1,05	м3	2,96
84	+C112-58 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,201324
85	+C112-61 варіант 2	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,000162
86	+C112-61 варіант 3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0305667
87	+C112-70 варіант 2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,013841
88	+C113-11 варіант 2	Труба водостічна PROFiL 75 мм 3 м графіт	м	2,08

89	+C113-753 варіант 2	Люк каналізаційний Lyukopt полімерпісчаний	шт	1
90	+C113-985 варіант 2	садовий малий 340x105 мм, зелений Коліно труби PROFIL 60° 75 мм графіт	шт	1
1	2	3	4	5
91	+C113-1451-2 варіант 2	Труби каналізації ПВХ діаметром 110x2,7 мм	м	3,39
92	+C113-1489 варіант 2	Грибок каналізаційний 160 мм зовнішній	шт	1
93	+C113-1494 варіант 2	Сидіння для унітаза	шт	1
94	+C113-1494 варіант 3	Заглушка ринви права та ліва PROFIL 90 мм графіт	шт	2
95	+C113-1858 варіант 2	Хрестики пластикові	шт	61
96	+C113-2236 варіант 2	Коліно каналізаційне 110x45	шт	2
97	+C121-784 варіант 2	Труба профільна 160x120 мм 4,0 мм (8 шт по 300 мм - згідно креслення). 1 м.п - 16,76 кг	т	0,170548
98	+C123-199 варіант 2	Блоки дверні в комплекті з фурнітурою (металеві двері Straj PROOF Techno Door 950x2040 мм з нержавіючим порогом)	м2	2,05
99	+C123-350 варіант 2	Плінтус стельовий 35x35	м	16,665
100	+C123-470 варіант 2	Плита OSB-3 2500 1250 12	м2	8,01
101	+C123-514-У варіант 2	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,68268
102	+C124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм	т	0,0125
103	+C124-21 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=135,4 мм), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,0143
1	2	3	4	5
104	+C124-21 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=630 м - 16 шт), 1 м.п. - 0, 617 кг	т	0,02637
105	+C126-1237 варіант 2	Настінна вішалка із нержавіючої сталі на 5 гачків	шт	1
106	+C126-1237 варіант 3	Поручень з опорою 700x700 фарбований (колір білий) (комплект з кріпінням)	шт	1
107	+C126-1237 варіант 4	Поручень підйомний 700x230 фарбований (колір білий) (комплект з кріпінням)	шт	1
108	+C126-1310 варіант 2	Ринва водостічна PROFIL 90 мм 3м графіт	м	2,48
109	+C130-40 варіант 2	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0000904

110	+C130-602-1 варіант 1	Решітка FLOOR шліфована 17x17 Kratki	шт	1
111	+C130-904 варіант 2	Унітаз " Пеньок" Коричневий (UNK-00551)	шт	1
112	+C130-1156 варіант 2	Воронка ринви PROFiL 90 мм графіт	шт	1
113	+C142-10-2 варіант 2	Вода	м3	15,20053
114	&C1000-4-1 варіант 2	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus (або аналог)	кг	75,14
115	&C1000-6 варіант 2	Еластичний водостійкий шов (1-6 мм)Ceresit CE 40 Aquastatic	кг	5,15
116	+C1111-79 варіант 2	Кронштейн ринви металевий PROFiL 90 мм графіт	шт	4
117	+C1111-79 варіант 3	Кронштейн труби металевий PROFiL L=100 мм D=75 мм графіт	шт	3
1	2	3	4	5
118	+C1113-31 варіант 2	Ґрунтовка ХС-068 червоно-коричнева	т	0,0027253
119	+C1113-156 варіант 2	Розчинник, марка Р-4	т	0,0013712
120	+C1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0032566
121	&C1113-247-1	Фарба гумова універсальна Farbex Графіт т (400 г/м2 - в два шари)	кг	1,92
122	+C1115-2812 варіант 2	Шлакоблок розміром 190x190x390	м3	3,366
123	&C1416-8687-1 варіант 2	Камені бортові, БР100.20.6	шт	337
124	+C1421-9464 варіант 2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	0,575
125	+C1421-9599 варіант 2	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт (33.3 м3 на 1000 м2 при товщині 30 мм)	м3	0,483
126	+C1421-9599 варіант 3	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт (33.3 м3 на 1000 м2 при товщині 30 мм)	м3	7,814
127	+C1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	32,94934
128	+C1421-10634 варіант 2	Пісок природний, рядовий	м3	1,2496
129	+C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий (4,657 м3 на 1000 м2 при товщині ФЕМ 40 мм)	м3	1,003
130	+C1424-11612 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше	м3	5,1736

		20 до 40 мм		
131	+C1424-11613-2 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	0,128
132	+C1424-11613-2 варіант 3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	5,87368
133	+C1424-11615 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25	м3	15,05155
134	+C1425-11683 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,096885
135	+C1425-11684 варіант 2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,173264
1	2	3	4	5
136	+C1426-11789 варіант 2	Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм без фаски (двокольорова (для пішохідних доріжок Тип 2 (колір обирає Замовник)	м2	147,21
137	&C1426-11789-1-БЕ варіант 2	Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм без фаски (для підлоги альтанок та вбиральні (колір обирає Замовник)	м2	78,08526
138	&C1550-38-1-Б7 варіант 2	Монтажна піна	л	0,64976
139	+C1551-20-СП варіант 2	Кутник перфорований Kolchuga рівносторонній 60x60x80 мм 2,5 мм	шт	104
140	+C1555-255 варіант 2	Імпрегнат Vidaron (1 л на 5 м2)	л	89,84
141	+K582821-554 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ 13-1п	шт	2
142	+K585521-Л011 варіант 2	Кільця КС20.9	шт	1
143	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	14,539
144	C1999-9005	Електроенергія	кг	0,0198
		Мастильні матеріали		
		Разом	грн.	
		Разом по розділу III	грн.	
		IV. Устаткування		
145	&130-433 варіант 2	Ігровий елемент "Соло" (збірна металева конструкція з профільної труби 40 40мм, дошки та елементів лабіринту)	шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
1	2	3	4	5

146	&130-433 варіант 3	Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) з вогнегасниками та інструментом. Модель: 121138. Стенд пожежний закритого типу з перекидним ящиком для піску (0,12куб) використовується для зберігання пожежного інструменту, інвентарю. Конструкція - шафа з дверцятами, що закриваються, замок вбудований, шафа кріпиться на ящик з відкидною кришкою. Матеріал - метал; Колір червоний; Габаритні розміри (ширина x висота x глибина) - 1250x1525x380мм; Розмір шафи - 1250x625x300мм; Ключі в комплекті; Комплектація: багор - 1шт лом - 1шт (bezpeka.zp.ua) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
147	&130-433 варіант 4	Мангал, 1160x600x1038, труба 40x40x2, труба 20x20x2, лист сталевий 5 мм, плита гранітна 515x215 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4
148	&130-433 варіант 5	Інформаційний стенд "Лісовичок" у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4
149	&130-433 варіант 6	Дитяча карусель "Небо"(Центральна стійка, являє собою суцільнозварну металеву конструкцію, виготовлену з труби 89x3 мм та вал 42мм. Сидіння виконані з фанери вологостійкої 15 мм. поручні з труби 25 2,0 мм) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
1	2	3	4	5
150	&130-433 варіант 7	Дитячі гойдалки подвійні на ланцюгах (стійові із проф. металу січенням не менше, ніж 60x60x2мм, верхня перемичка з профільної труби не менше, ніж 60x40x2мм, сидіння люльки для гойдалки з труби не менше 32x2мм, 25x2мм. та зі спеціальної протиковзкої вологостійкої ламінованої фанери завтовшки не менше, ніж 15мм, чотири підвіси з ланцюгів) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
151	&130-433 варіант 8	Пізнавальні соти (1050 x1900 мм), Матеріал: пластик HDPE	шт	1

152	&130-433 варіант 9	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Спортивний комплекс "Спорт 18" (складається з баскетбольного кільця з щитом, рукохода, різноманітних турників, металевого спуску зигзаг, металевого шести, гімнастичних кілець на ланцюгах, канату, брусів та шведські сходи – 4шт.)	шт	1
153	&130-433 варіант 10	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Сіті-лайт (1500_1000 мм)	шт	1
154	&1412-845 варіант 2	у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Урна "Urbanism" URB-UM.04-1 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком)	шт	3
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	5
1	2	3	4	5
155	&1412-845 варіант 3	Лавка вулична без спинки "Urbanism" Лофт URB.SM.02-4 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий).Сидіння: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1800 ммШирина: 550 ммВисота: 450 мм). Для встановлення на дитячому майданчику.	шт	1
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1

156	&1412-845 варіант 5	Ігровий комплекс «Умка» (складається з двох башт з дахом, спуску прямого - нержавіюча сталь, сходи з фпнерними перилами, дуговий місточок, альпстінка з канатом, шведські сходи, полушведка, рукохід, турник, сітка з армованого канату та дугового фанерного підйому з канатом. Стовпи - труба 60 60мм, підлога башт та сходи - фанера ламінована з антиковзким покриттям, використовується труба складається з двох башт з дахом, спуску прямого - нержавіюча сталь, сходи з фпнерними перилами, дуговий місточок, альпстінка з канатом, шведські сходи, полушведка, рукохід, турник, сітка з армованого канату та дугового фанерного підйому з канатом. Стовпи - труба 60 60мм, підлога башт та сходи - фанера ламінована з антиковзким покриттям, використовується труба складається з двох башт з дахом, спуску прямого - нержавіюча сталь, сходи з фпнерними перилами, дуговий місточок, альпстінка з канатом, шведські сходи, полушведка, рукохід, турник, сітка з армованого канату та дугового фанерного підйому з канатом. Стовпи - труба 60 60мм, підлога башт та сходи - фанера ламінована з антиковзким покриттям, використовується труба 25х2мм, 32х2мм, 60х40мм, 40х40мм) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1
1	2	3	4	5
157	&1412-845-1	Стіл URB-STM.04 + Лавка Лофт URB.SM.02-1 (2 шт) у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	компл	4
		Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн. грн.	4
		Електроенергія	кВт-год	188,191
		Мастильні матеріали	кг	3,539
		Гідравлічна рідина	кг	0,084
		Бензин	л	20,9
		Дизельне паливо	л	35,071

		Довідкові дані		
-	-	Будівельне сміття	- т	- 0,00064

Будь-яке посилання у в Таблиці на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.