

Обґрунтування технічних та якісних характеристик
предмета закупівлі та його очікуваної вартості:

Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 7 кварталу 98 Городнянського лісництва Городнянського надлісництва Філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України», код згідно ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. (45223800-4 Монтаж і зведення збірних конструкцій).

1. Загальні умови проведення закупівлі:

Найменування предмета закупівлі: встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 7 кварталу 98 Городнянського лісництва Городнянського надлісництва Філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Код предметів закупівлі: ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. (45223800-4 Монтаж і зведення збірних конструкцій)

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 792 954,00 грн. без ПДВ,

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації: встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 7 кварталу 98 Городнянського лісництва Городнянського надлісництва Філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (робочий проект) та позитивного експертного звіту від 16. 06.2026 року № 144-0106-26/ЕО щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, вишукувальних робіт, проектних робіт, проведення експертизи кошторисної частини, авторського нагляду та коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 2 936 479, 00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 5 глава 10): 25 005,00 грн без ПДВ;
- вартість вишукувальних робіт (ч.ч. 6 Глава 12): 15 372,00 грн без ПДВ;
- кошторисна вартість проектних робіт 40 806,00 грн. без ПДВ;
- витрати на проведення експертної оцінки кошторисної документації 5 910,00 без ПДВ;
- кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.7 Глава 12): 3 787,00 грн без ПДВ;
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва : 52 645,00 грн без ПДВ;

Всього без ПДВ: 2 792 954,00 грн.

ПДВ: 558 590,80 грн.

Всього з ПДВ: 3 351 544,80 грн.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у тому числі:

- будівельні роботи -1 537 532,00 грн. без ПДВ;
- вартість устаткування - 874 338,00 грн. без ПДВ;
- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва, кошти

на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом – 129 493, 00грн без ПДВ.

Місце виконання робіт: в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 7 кварталу 98 Городнянського лісництва Городнянського надлісництва Філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Строк виконання робіт (умови): Строк виконання робіт: 3 (три) місяці з дня прийняття будівельного майданчика за актом приймання-передачі, але не пізніше 31.12.2026 року.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Предмет закупівлі: Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 7 кварталу 98 Городнянського лісництва Городнянського надлісництва Філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України», код згідно ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. (45223800-4 Монтаж і зведення збірних конструкцій).

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «152_20260216_5_МР_В_ПЗ_ГП_23_06_Городнянське».

1.5. Строк виконання робіт: 3 (три) місяці з дня прийняття будівельного майданчика Підприємством за актом приймання-передачі від Замовника, але не пізніше 31.12.2026 року

1.6. Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у тому числі:

- будівельні роботи -1 537 532,00грн без ПДВ;
- вартість устаткування - 874 338,00 00грн без ПДВ;
- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва та кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом – 129 493, 00грн без ПДВ.

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підяду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2:2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та підсумкова відомість ресурсів, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Додатку 1 та Додатку 2 до даної специфікації.

Додаток 1

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ
по об'єкту «Встановлення малих архітектурних форм для облаштування
рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 7 кварталу
98 Городнянського лісництва Городнянського надлісництва Філії «Північний
лісовий офіс» ДП «Ліси України»;

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ			
№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	2-1-1 - Будівництво малих архітектурних форм		
	Альтанка Тип 1 (поз. 2.1 ГП) S=28.9 м2 (розмір 3,8х3,6 м)		
	Фундаменти		
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,61м - 1 шт; Фм-2 0,8х0,8х0,4х0,35х0,61 - 3 шт)	100м3	0,00976
2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1т	0,04868
6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	100м2	0,0045
7	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0045
8	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-1 0,4мх0,4мх0,1м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м - 3 шт)	1 м3	0,226
9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1 т	0,04868
10	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,51м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м х0,51 -3 шт)	100м3	0,027328
	Площадка під альтанку (підюга) Р=17,2 м, S=18,5 м2 (з бортом), розмір - 4,3х4,3 м		
12	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,185
13	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,172
16	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,185

17	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,185
19	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,0185
	Влаштування дерев'яного каркасу альтанки		
23	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,2
24	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
26	Встановлення стійок, брус 150х150	1 м3	0,546
	Декоративна огорожа ДО-1, ДО-1(н).		
31	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
32	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т конструкцій	0,00048
37	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=60,5 м.п.	1 м3	0,1513
	Покрівля - 24,66 м2		
39	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,556
43	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,2466
45	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,2466
48	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (конькова планка)	100 м2 покриття	0,01323
51	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник)	100 м2 покриття	0,0457
	Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкції		
54	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 14,556 м2, маурлати та крокви - 27,726 м2) 42,282 м2 - не змонтованих	10м3	0,1098
56	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 39,662 м2 - змонтованих	10м3	3,9662
	Альтанка Тип 1 (поз. 2.2 ГП) S=28.9 м2 (розмір 3,8х3,6 м)		
	Фундаменти		
57	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,61м - 1 шт; Фм-2 0,8х0,8х0,4х0,35х0,61 - 3 шт)	100м3	0,00976
58	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1т	0,04868
59	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	100м2	0,0045
60	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0045
61	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-1 0,4мх0,4мх0,1м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м - 3 шт)	1 м3	0,226
62	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1 т	0,04868
63	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,51м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м х0,51 -3 шт)	100м3	0,027328
	Площадка під альтанку (підюга) Р=17,2 м, S=18,5 м2 (з бортом), розмір - 4,3х4,3 м		
64	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,185

65	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,172
66	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,185
67	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,185
68	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,0185
	Влаштування дерев'яного каркасу альтанки		
69	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,2
70	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
71	Встановлення стійок, брус 150х150	1 м3	0,546
	Декоративна огорожа ДО-1, ДО-1(н).		
72	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
73	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т конструкцій	0,00048
74	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=60,5 м.п.	1 м3	0,1513
	Покрівля - 24,66 м2		
75	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,556
76	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,2466
77	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,2466
78	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (конькова планка)	100 м2 покриття	0,01323
79	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник)	100 м2 покриття	0,0457
	Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій		
80	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 14,556 м2, маурлати та крокви - 27,726 м2) 42,282 м2 - не змонтованих	10м3	0,1098
81	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 39,662 м2 - змонтованих	10м3	3,9662
	Альтанка Тип 2 (поз. 2.3 ГП) S=34.4 м2 (розмір 3,8х3,6 м)		
	Фундаменти		
82	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-3 0,4*0,4*0,61- 3 шт)	100м3	0,003904
83	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1т	0,05772
84	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	100м2	0,0107
85	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0107
86	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-3 0,4х0,4х0,5 1 -4 шт)	1 м3	0,064
87	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1 т	0,05772
88	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-3 0,4мх0,4мх0,51м - 4 шт)	100м3	0,0032
	Площадка під альтанку (підлога) P=15,4 м, S=18,79 м2 (з бортом), розмір - 4,73х1,38х3,75 м		

89	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,1879
88	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,154
89	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,13
90	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,13
91	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,013
	Влаштування дерев'яного каркасу альтанки		
92	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,08
93	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
94	Встановлення стійок, брус 180x180, L=(2,7+2,2)х 2=9,8 м.п.	1 м3	0,318
	Декоративна огорожа ДО-2, ДО-2 (н), ДО-3		
95	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
96	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т конструкцій	0,00072
97	Влаштування декоративної огорожі, брус 50x50, L=16,65+64,6=81,25м.п	1 м3	0,203125
	Покрівля - 11,7 м2		
98	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,48
99	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,117
100	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,117
101	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,29
102	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник, торцева планка)	100 м2 покриття	0,0609
	Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій		
103	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 7,06 м2, маурлати, крокви - 22,152 м2) 29,212 м2 - не змонтованих	10м3	0,08024
104	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 26,612 м2 - змонтованих	10м3	2,6612
	Альтанка Тип 2 (поз. 2.4 ГП) S=34.4 м2 (розмір 3,8х3,6 м)		
	Фундаменти		
105	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-3 0,4*0,4*0,61- 3 шт)	100м3	0,003904
106	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1т	0,05772
107	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	100м2	0,0107
108	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0107
109	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-3 0,4х0,4х0,5 1 -4 шт)	1 м3	0,064
110	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1 т	0,05772
111	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-3 0,4мх0,4мх0,5 1м - 4 шт)	100м3	0,0032

	Площадка під альтанку (підлога) P=15,4 м, S=18,79 м2 (з бортом), розмір - 4,73x1,38x3,75 м		
112	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,1879
113	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,154
114	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,13
115	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,13
116	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,013
	Влаштування дерев'яного каркасу альтанки		
117	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,08
118	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
119	Встановлення стійок, брус 180x180, L=(2,7+2,2)x 2=9,8 м.п.	1 м3	0,318
	Декоративна огорожа ДО-2, ДО-2 (н), ДО-3		
120	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
121	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т конструкцій	0,00072
122	Влаштування декоративної огорожі, брус 50x50, L=16,65+64,6=81,25м.п	1 м3	0,203125
	Покрівля - 11,7 м2		
123	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,48
124	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,117
125	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,117
126	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,29
127	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник, торцева планка)	100 м2 покриття	0,0609
	Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій		
128	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 7,06 м2, маурлати, крокви - 22,152 м2) 29,212 м2 - не змонтованих	10м3	0,08024
129	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 26,612 м2 - змонтованих	10м3	2,6612
	Громадська вбиральня		
	Вигріб вбиральні		
130	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі]	1000м3	0,008835
131	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,00465
132	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,61
133	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (діам 2,84x0,2м(h))	100м3	0,0122

134	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3 збірних залізобетонних конструкцій	0,0108
135	Установлення люка	1 шт	1,0
	Плита Пм-1		
136	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі]	1000м3	0,0008075
137	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,000425
138	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	100м2	0,154
139	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3 основи	0,57
140	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0248
	Підлога		
141	Протравлення нейтралізуючим розчином (ґрунтування)	100 м2 поверхні	0,0616
142	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0,0616
143	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати /середня товщ 50 мм/	100 м2 стяжки	0,0616
144	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0616
	Стіни		
145	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 мурування	4,5
146	Улаштування поясів в опалубці	100 м3 залізобетону в ділі	0,0003
147	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100 шт збірних конструкцій	0,04
148	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,239
148	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін механізованим способом	100 м2 поверхні штукатурення	0,239
150	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,095
151	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні полівінілацетатне	100 м2 поверхні фарбування	0,239
152	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,18
153	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,097
154	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100м2	0,097
155	Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатурення	0,021
156	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,16

157	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100м2	0,021
	Вимощення		
158	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,23886
159	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,213
160	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,192
161	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,192
162	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,0192
	Прорізи		
163	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,041
164	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,122
165	Установлення і кріплення наличників	100 м коробок блоків	0,056
166	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2	100м2	0,0096
	Покрівля		
167	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0785
168	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зав'язками з арматури	1 т	0,002943
169	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,21
170	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,126
171	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,126
172	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,126
173	Збирання карнизів	100 м2 покрівлі, розгорненої поверхні карниза, фронтонів	0,042
174	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,042
175	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	0,1408
	Водостічна система		
176	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,042
177	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,02
	Сантехнічні роботи		
178	Установлення унітазів з краном змивним	10 комплектів	0,1
179	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,3
	Вентиляція		
180	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100 м трубопроводу	0,034

184	Установлення ґрат	1 ґрата	1,0
	2-1-2 - Благоустрій території		
	Земляні роботи		
1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (0,22м 398 м (борт) + 404,6 м2(покриття))	100м2	4,923
	Установлення бортових каменів		
2	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	1,7
3	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	100 м	3,98
	Тип I (доріжки пішохідні)		
4	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	2,036
5	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-2,036
6	Улаштування покриття пішохідних доріжок, площадок та тротуарів з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,2036
	Тип II (майданчики зона)		
7	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	1,97
8	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-1,97
9	Улаштування підстиляючого шару з відсіву гранітного, товщина шару 8 см	100м2	1,97
10	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-1,97
	Тип III (майданчик)		
11	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 13 см)	100м2	0,04
12	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	0,04
13	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,04
14	Улаштування плит залізобетонних	100м3	0,006
	2-1-3 - Встановлення устаткування та обладнання		
	Дитячий ігровий комплекс, карусель, ігрова панель, спортивний комплекс		
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,07522
2	Засипка вручну траншей, паук котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0278
3	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,413
4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,03329
5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	1,0
6	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	3,0
	Мангал (4 шт.)		
7	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0032
8	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,0032
9	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,32
	Стіл для альтанок з лавами (4шт) , лавка вулична (2 шт.) та урни (5 шт.)		

10	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,01615
11	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00047
12	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,362
13	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,01206
14	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,32
	Стенд пожежний (1 шт.)		
15	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0014
16	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0001
17	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,03
18	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,001
19	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	100шт	0,04
	Стіг -лайт (1500_1000 мм) (4 шт.)		
20	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,01152
21	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00216
22	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,216
23	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,0072
24	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	100шт	0,16
	Інформаційний стенд "Лісовичок" (1 шт.)		
25	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,002
26	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00038
27	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,0375
28	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,00125
29	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду)	100шт	0,04
	Пізнавальні соти (1050 x1900 мм) (1 шт.)		
30	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,001
31	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00019
32	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,01875
33	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,00063
34	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду)	100шт	0,04

Підсумкова відомість ресурсів

по об'єкту «Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 7 кварталу 98 Городнянського лісництва Городнянського надлісництва Філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 929,04	-	-	-	-	
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,20	-	-	-	-	
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	58,21	-	-	-	-	
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-	
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	21,84	-	-	-	-	
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,20	-	-	-	-	
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год.	248,93	-	-	-	-	
8		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 258,02	-	-	-	-	
9		Середній розряд робіт	розряд	3,20	-	-	-	-	
II. Будівельні машини та механізми									

1	*КБМ 234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш.год	37,49592	-	-	-	-	
2	*КБМ 212-1560	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	0,803098	-	-	-	-	
3	*КБМ 206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	2,528594363	-	-	-	-	
4	*КБМ 204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	17,871074	-	-	-	-	
5	*КБМ 205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	5,526052759	-	-	-	-	
6	*КБМ 203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	6,64048	-	-	-	-	
7	*КБМ 204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	9,16144	-	-	-	-	
8	*КБМ 211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	1,2906	-	-	-	-	
9	*КБМ 204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	1,09302	-	-	-	-	
		Разом:	грн.	-	-	-	-	-	
III. Механізований інструмент									
1	*КБМ 211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	2,679538					
2	*КБМ 270-117	Вібратори глибинні	маш.год	2,856812					
3	*КБМ 200-61	Гайковерт пневматичний	маш.год	3,9008					
4	*КБМ 270-115	Дрилі електричні	маш.год	14,68564					
5	*КБМ 233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,08512					
6	*КБМ 270-135	Перфоратори електричні	маш.год	4,530331					
7	*КБМ 270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	38,245136					
8	*КБМ 270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	3,3084					

9	*КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	3,237675					
10	*КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	0,78116					
11	*КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,22673					
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції									
1	*C111-155-1-1	Анкер	шт	7,9968	-	-	-	-	
2	*C111-1181-2	Арматура 12 А400 (208,4 м) 1м=0,888кг	т	0,1857	-	-	-	-	
3	*C111-1181-2	Арматура 12 А400 (60,1м) 1м=0,888кг	т	0,0533	-	-	-	-	
4	*C111-1181-2-2	Арматура 6 А240 (20,3 м.п.) , 1 м.п. - 0,222 кг	т	0,0203	-	-	-	-	
5	*C111-1181-2-2	Арматура 8 А240 (16,02 м) 1 м. п. - 0,222 кг	т	0,00632	-	-	-	-	
6	C111-2016-4	Атмосферостойка силіконова фарба Ceresit СТ 48	л	7,8	-	-	-	-	
7	*C111-860-1	Бітумна черепиця	м2	98,13	-	-	-	-	
8	*C111-1880-4-Б8	Блок віконний 800х600 мм	шт	2,0	-	-	-	-	
9	C123-199	Блоки дверні в комплекті з фурнітурою (металеві двері Straj PROOF Techno Door 950x2040 мм з нержавіючим порогом)	м2	4,1	-	-	-	-	
10	C111-1904	Болт анкерний 10х200	шт	60,0	-	-	-	-	
11	C111-1904	Болт анкерний 10х200 (8 шт на 1 мангал)	шт	32,0	-	-	-	-	
12	*C111-1381-1-Б5	Болт М10х65	шт	20,0	-	-	-	-	
13	C112-25	Брус струганий 150 50 мм	м3	0,22	-	-	-	-	
14	C112-23	Брус струганий 150х100 мм (12,36 м)	м3	0,39	-	-	-	-	

15	C112-23	Брус струганий 150x100 мм (6,22 м)	м3	0,3948	-	-	-	-
16	C112-23	Брус струганий 150x150 мм	м3	1,146285	-	-	-	-
17	C112-23	Брус струганий 180x180 мм	м3	0,6678	-	-	-	-
18	C112-23	Брус струганий 50x50 мм	м3	1,712	-	-	-	-
19	C112-23	Брус струганий 50x50 мм (39,93 м)	м3	0,628	-	-	-	-
20	C111-684	Вагонка європрофіль безшовна натуральна дерев'яна	1000м2	0,0064785	-	-	-	-
21	*C111-223-2	Вогнебіозахист Страж-2 БС-13 безбарвний (2 л на 4 м2 в два шари) - або аналог	л	83,76	-	-	-	-
22	C142-10-2	Вода	м3	22,988044026	-	-	-	-
23	C130-1156	Воронка ринви PROFiL 90 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
24	*C12-СКАТ-Г11	Гайка М10	шт	20,0	-	-	-	-
25	*C12-СКАТ-Г11	Гайка М14	шт	112,0	-	-	-	-
26	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=0,58 м - 16 шт), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,0122	-	-	-	-
27	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=0,58 м - 40 шт), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,01222	-	-	-	-
28	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=135,4 мм), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,0571	-	-	-	-
29	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0001394	-	-	-	-
30	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001434	-	-	-	-

31	C1421-9603	Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	64,3662375	-	-	-	-
32	C113-1489	Грибок каналізаційний 160 мм зовнішній	шт	1,0	-	-	-	-
33	C1113-31	Ґрунтовка ХС-068 червоно-коричнева	т	0,00048336	-	-	-	-
34	C111-874	Дорожня арматурна сітка 100x100 мм, товщ. 8 мм	м2	4,0	-	-	-	-
35	C112-52	Дошка 100x30 мм для суцільної обрешітки	м3	0,11	-	-	-	-
36	*C111-1896-1-Б9-5	Дошка обрізна з хвойних порід 25x150	м3	0,066	-	-	-	-
37	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,0110656	-	-	-	-
38	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,2907	-	-	-	-
39	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,05079126	-	-	-	-
40	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00159606	-	-	-	-
41	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,002429823	-	-	-	-
42	*C1000-6	Еластичний водостійкий шов (1-6 мм)Ceresit CE 40 Aquastatic	кг	6,5	-	-	-	-
43	C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,000733	-	-	-	-
44	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм	т	0,0040432	-	-	-	-
45	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0005776	-	-	-	-
46	C111-1761	Євроруберойд Еласт-ПЕ-4.0 (2+2+1,8+0,8) 0,2	м2	4,95	-	-	-	-

47	C113-1494	Заглушка ринви права та ліва PROFiL 90 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
48	C1555-255	Імпрегнат Vidaron (1 л на 5 м2)	л	26,6248	-	-	-	-
49	*C1416-8687-1	Камені бортові, БР100.20.6	шт	398,0	-	-	-	-
50	*C1416-8687-1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	87,3	-	-	-	-
51	K58-5521-Л012	Кільця КС24.6 залізобетонні	шт	2,0	-	-	-	-
52	*C1000-4-1	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus (або аналог)	кг	149,032	-	-	-	-
53	C113-2236	Коліно каналізаційне 110х45	шт	2,0	-	-	-	-
54	C113-985	Коліно труби PROFiL 60° 75 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
55	*C111-1723-1	Конькова планка для бітумної черепиці	м	13,86	-	-	-	-
56	*C111-1723-1	Крапельник для бітумної черепиці	м	75,64	-	-	-	-
57	C1111-79	Кронштейн ринви металевий PROFiL 90 мм графіт	шт	7,0	-	-	-	-
58	C1111-79	Кронштейн труби металевий PROFiL L=100 мм D=75 мм графіт	шт	3,0	-	-	-	-
59	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	4,59	-	-	-	-
60	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,085344	-	-	-	-
61	C111-1844-1	Кутник ПВХ перфорований з сіткою Masterplast THERMOMASTER 100х150 мм	м	26,78	-	-	-	-
62	C1551-20-СП	Кутник перфорований Kolchuga рівносторонній 60х60х80 мм 2,5 мм	шт	64,0	-	-	-	-
					-	-	-	-

63	C113-753	Люк каналізаційний Luukopt полімерпісаний садовий малий 340x105 мм, зелений	шт	1,0	-	-	-	-
64	*C111-196-1-2	Мастика бітумна для покрівлі (1 кг на 1 м2)	кг	7,85	-	-	-	-
65	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,029988	-	-	-	-
66	C111-196	Мастика бітумно-каучукова для покрівлі (1 кг на 1 м2)	кг	93,0	-	-	-	-
67	C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	25,019	-	-	-	-
68	C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт (33.3 м3 на 1000 м2 при товщині 30 мм)	м3	9,517	-	-	-	-
69	*C1550-38-1-B7	Монтажна піна	л	0,91952	-	-	-	-
70	C113-1494	Муфтаринви PROFiL 90 мм коричневий	шт	1,0	-	-	-	-
71	C113-985	Накінечник (злив), діаметром 82 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
72	C126-1237	Настінна вішалка із нержавіючої сталі на 5 гачків	шт	1,0	-	-	-	-
73	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,0354	-	-	-	-
74	K58-2821-554	Перемички з/б марки 2ПБ 13-1п	шт	4,0	-	-	-	-
75	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,508	-	-	-	-
76	C1421-10634	Пісок природний, рядовий (4,657 м3 на 1000 м2 при товщині ФЕМ 40 мм)	м3	1,331	-	-	-	-
77	C1600-19	Плита OSB-3 10x1250x2500 мм Kronospan вологостійка	м2	74,168	-	-	-	-
78	C123-470	Плита OSB-3 2500 1250 12	м2	13,23	-	-	-	-
					-	-	-	-

79	C1426-11789	Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм без фаски (двокольорова (капу чино/платина/сверест/нуар/палермо/інша) для пішохідних доріжок Тип 2 (колір обирає Замовник)	м2	279,161	-	-	-	-
80	*C1426-11789-1-BE	Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм без фаски, для підлоги альтанок та вбиральні (колір обирає Замовник)	м2	20,1024	-	-	-	-
81	C111-283	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 300x300x13 мм	м2	6,28	-	-	-	-
82	C111-283	Плитки керамічні для стін гладкі неглазуровані, розмір 300x600 (308x608, 598x1198, 598x598). Малюнок плитки обирає замовник.	м2	18,2	-	-	-	-
83	C111-1720	Плівка поліетиленова 150 мкм	м2	17,71	-	-	-	-
84	C111-1720	Плівка поліетиленова 3x100 м Планета Пластик 200 мк прозорий	м2	4,6	-	-	-	-
85	C123-350	Плітус стельовий 35x35	м	14,22	-	-	-	-
86	C126-1237	Поручень з опорою 700x700 фарбований (колір білий) (комплект з кріпінням)	шт	1,0	-	-	-	-
87	C126-1237	Поручень підйомний 700x230 фарбований (колір білий) (комплект з кріпінням)	шт	1,0	-	-	-	-
88	C111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм (0,5 м - 9 шт.) 1м=0,617кг	т	0,002943	-	-	-	-
89	C111-1066	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 4 мм (400x400 мм - 4 шт), 1 м2 - 31,4 кг	т	0,08516	-	-	-	-
90	C111-1807	Профнастил НС-57 (незйомна опалубка)	м2	11,2	-	-	-	-
91	C130-602	Решітка FLOOR шліфувана 17x17 Kratki	шт	1,0	-	-	-	-
92	C126-1310	Ринва водостічна PROFIL 90 мм 3м графіт	м	4,4	-	-	-	-
93	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,139125	-	-	-	-
94	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,33252	-	-	-	-

95	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,36089	-	-	-	-
96	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0002432	-	-	-	-
97	C111-1481-П	Саморіз універсальний 3,5х40 мм з потайною головкою цинк жовтий (240 шт), 1 шт - 1,55 гр	т	0,000372	-	-	-	-
98	C111-2014-7	Ceresit СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча (200 г на 1 м2)	л	1,232	-	-	-	-
99	*C1000-5-1-БВ	Ceresit СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча (200 г на 1 м2)	л	16,752	-	-	-	-
100	C113-1494	Сидіння для унітаза	шт	1,0	-	-	-	-
101	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,66203	-	-	-	-
102	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм (L=50 мм)	т	0,0024	-	-	-	-
103	C111-2010-1	Суміш для укладання блоків Ceresit СТ 21 (або аналог)	кг	112,5	-	-	-	-
104	C1424-11615	Суміші бетонні С 20/25	м3	0,03045	-	-	-	-
105	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,12	-	-	-	-
106	C1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	7,81086	-	-	-	-
107	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	21,6212	-	-	-	-
108	C111-1723	Торцева планка для бітумної черепиці	м	75,86	-	-	-	-
109	C113-11	Труба водостічна PROFIL 75 мм 3 м графіт	м	2,08	-	-	-	-
110	C121-784		т	0,04842	-	-	-	-

111	C121-784	Труба профільна 160x160x4 мм (10 шт по 300 мм - згідно креслення). 1 м.п - 19,84 кг Труба профільна 180x180x5 (4 шт по 300 мм - згідно креслення). 1 м.п - 27,55 кг	т	0,0676	-	-	-	-
112	C113-1451-2	Труби каналізації ПВХ діаметром 110x2,7 мм	м	3,39	-	-	-	-
113	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00004256	-	-	-	-
114	C130-904	Унітаз "Пеньок" Коричневий (UNK-00551)	шт	1,0	-	-	-	-
115	C1113-247	Фарба гумова універсальна Farbex Графіт т (400 г/м2 - в два шари)	кг	3,88	-	-	-	-
116	C111-1904	Хомут з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=110 мм	шт	3,0	-	-	-	-
117	C113-1858	Хрестики пластикові	шт	120,0	-	-	-	-
118	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,002488	-	-	-	-
119	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00147056	-	-	-	-
120	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,002597546	-	-	-	-
121	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,01592664	-	-	-	-
122	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,004845	-	-	-	-
123	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,0009	-	-	-	-
124	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,00095864	-	-	-	-
125	*C12-СКАТ-Г11	Шайба М10 (збільшена)	шт	20,0	-	-	-	-
126	*C12-СКАТ-Г11	Шайба М12 (збільшена)	шт	80,0	-	-	-	-

127	*C12-СКАТ-Г11	Шайба М14(збільшена)	шт	32,0	-	-	-	-	
128	C1115-2812	Шлакоблок розміром 190х190х390	м3	4,46	-	-	-	-	
129	*C111-1381-1-Б5	Шпилька М14х170	шт	56,0	-	-	-	-	
130	C111-2010-3	Штукатурка Ceresit цементна (витрати 1,7 кг/1 мм/1м2/	кг	164,9	-	-	-	-	
131	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24 (1,3 кг/кв.м/1 мм)	кг	310,7	-	-	-	-	
132	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001845	-	-	-	-	
133	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	1,357	-	-	-	-	
134	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,09659212	-	-	-	-	
135	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0216	-	-	-	-	
		Разом:	грн.	-	-	-	-	-	
V. Устаткування									
1	*1412-845	Дитячий ігровий комплекс UNO-44 URBAN Monkeys LLC, UUG044, 5440 3750 2890, Ігровий комплекс з гірками, пожежним спуском, драбинкою, пандусом, містком, тунелем та ігровою панеллю. Висота платформ 900 і 1200мм, гірки Н-900 і 1200мм Матеріали: метал, пластик HDPE, НЖ AISI 304 2 мм, канат армований 16мм, тунель поліетилен, підлога - вологостійкий ламінований фанерний лист	шт	1,0	-	-	-	-	
2	*130-433	Ігрова панель - ОХО , IPP00 Матеріал: пластик HDPE	шт	1,0	-	-	-	-	
3	*130-433	Інформаційний стенд "Лісовичок"	шт	1,0	-	-	-	-	

4	*130-433	Карусель з кермом НЖ URBAN Monkeys LLC ІКRA90, 1490 1490 730 (матеріали: метал, сидіння виготовлені з HDPE 15мм, основа - вологостійкий ламінований фанерний лист)	шт	1,0	-	-	-	-
5	*1412-845	Лавка вулична без спинки "Urbanism" Лофт URB.SM.02-4 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Сидіння: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Паліандр. Довжина: 1800 ммШирина: 550 ммВисота: 450 мм). Для встановлення на дитячому майданчику.	шт	2,0	-	-	-	-
6	*130-433	Мангал, 1160x600x1038, труба 40x40x2, труба 20x20x2, лист сталевий 5 мм, плита гранітна 515x215	шт	4,0	-	-	-	-
7	*130-433	Пізнавальні соти (1050 x1900 мм), Матеріал: пластик HDPE	шт	1,0	-	-	-	-
8	*130-433	Сіті-лайт (1500_1000 мм)	шт	4,0	-	-	-	-
9	*130-433	Сміттєвий бак Europlast пластиковий чорний 1100 л (ТОВ «ТПК» ВСВ-ГРУП)	шт	1,0	-	-	-	-
10	*130-433	Спортивний комплекс 3 URBAN Monkeys LLC, SZK003, 3970 4050 2400 (В комплекс входять:рукохід 880мм- 1шт; шведська стінка 800мм - 1шт; навіс для пресу - 1шт; лава для пресу - 1шт; бруси приставні 1500мм - 1 пара; перекладина 1000мм - 2шт; перекладина 1500мм - 2шт. Фіксується надійним болтовим з'єднанням. Матеріал: метал, пластик HDPE)	шт	1,0	-	-	-	-
11	*130-433	Стенд пожежний відчиненого типу зі стаціонарним ящиком для піску (0,2куб) з вогнегасниками та інструментом	шт	1,0	-	-	-	-
12	*1412-845	Стіл URB-STM.04 + Лавка Лофт URB.SM.02-1 (2 шт)	компл	4,0	-	-	-	-
13	*1412-845	Урна "Urbanism" URB-UM.04-1 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком)	шт	5,0	-	-	-	-

Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	20,5416	-	-		
		Дизельне паливо	кг	53,3953	-	-		
		Електроенергія	кВт.г.	174,7244	-	-		
		Мастильні матеріали	кг	5,0633	-	-		
		Гідравлічна рідина	кг	0,1834	-	-		

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) тверда.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.3. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічної специфікації.

3.5. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова) (зі змінами) з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. № 1512 "Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану" *(надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації)*.

3.6. При розробленні Договірної ціни можуть бути врахувати витрати на відрядження та перевезення працівників.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки - 129 493,00 грн без ПДВ:

- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва;
- кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

4. Вимоги до тендерної пропозиції:

4.1. Згода з умовами та вимогами, які визначені у технічній специфікації та гарантування їх виконання, у разі обрання його Переможцем даної закупівлі:

- виконання робіт, що є предметом закупівлі, з зазначеним переліком та обсягами робіт з урахуванням вимог викладених у цьому розділі до тендерної документації;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з застосуванням заходів захисту довкілля в тому числі після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).