

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі та його очікуваної вартості:

«Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 1 кварталу 38 Шосткинського лісництва Шосткинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України», код згідно ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. (45223800-4 Монтаж і зведення збірних конструкцій).

1. Загальні умови проведення закупівлі:

Найменування предмета закупівлі: проведення закупівлі зі встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 1 кварталу 38 Шосткинського лісництва Шосткинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Код предметів закупівлі: ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. (45223800-4 Монтаж і зведення збірних конструкцій)

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 947 947,00 грн. без ПДВ,

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації : встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 1 кварталу 38 Шосткинського лісництва Шосткинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (робочий проект) та позитивного експертного звіту від 16. 06.2026 року № 148-0106-26/ЕО щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, вишукувальних робіт, проектних робіт, проведення експертизи кошторисної частини, авторського нагляду та коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 4 124 072,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 5 глава 10): 36 616,00 грн без ПДВ;
- вартість вишукувальних робіт (ч.ч. 6 Глава 12): 15 372,00 грн без ПДВ;
- кошторисна вартість проектних робіт 40 806,00 грн. без ПДВ;
- витрати на проведення експертної оцінки кошторисної документації 6 139,00 без ПДВ;
- кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.7 Глава 12): 3 560,00 грн без ПДВ;
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва : 73 632,00 грн без ПДВ;

Всього без ПДВ: 3 947 947,00 грн.

ПДВ: 789 589,40 грн.

Всього з ПДВ: 4 737 536,40 грн.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у тому числі:

- будівельні роботи – 2 254 094,00 грн без ПДВ;
- вартість устаткування, меблів та інвентарю – 1 138 016,00 грн без ПДВ;
- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва, кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом – 186 989,00 грн без ПДВ.

Місце надання послуг: межах лісового фонду ДП «Ліси у виділі 1 кварталу 38 Шосткинського лісництва Шосткинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Строк виконання робіт (умови): Строк виконання робіт: 3 (три) місяці з дня прийняття будівельного майданчика за актом приймання-передачі, але не пізніше 31.12.2026 року

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Предмет закупівлі: «Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 1 кварталу 38 Шосткинського лісництва Шосткинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України», код згідно ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. (45223800-4 Монтаж і зведення збірних конструкцій).

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «152_20260216_9_МР_В_ПЗ_ГП_23_06_Шосткінське».

1.5. Строк виконання робіт: 3 (три) місяці з дня прийняття будівельного майданчика Підприємством за актом приймання-передачі від Замовника, але не пізніше 31.12.2026 року

1.6. Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у тому числі:

- будівельні роботи – 2 254 094,00 грн без ПДВ;
- вартість устаткування, меблів та інвентарю – 1 138 016,00 грн без ПДВ;
- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва, кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом – 186 989,00 грн без ПДВ.

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підяду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та підсумкова відомість ресурсів, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Додатку 1 та Додатку 2 до даної специфікації.

Додаток 1

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ
по об'єкту «Встановлення малих архітектурних форм для облаштування
рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 1 кварталу
38 Шосткинського лісництва Шосткинського надлісництва філії «Північний лісовий
офіс» ДП «Ліси України»

№ л/к	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	2-1-1 - Будівництво малих архітектурних форм		
	Альтанка Тип 1 (поз. 2.1 ГП) S=28.9 м2 (розмір 3,8х3,6 м)		
	Фундаменти		
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,61м - 1 шт; Фм-2 0,8х0,8х0,4х0,35х0,61 - 3 шт)	100м3	0,00976
2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь 3Д-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1т	0,04868
3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-068	100м2	0,0045
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0045
5	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-1 0,4мх0,4мх0,1м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м - 3 шт)	1 м3	0,226
6	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь 3Д-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1 т	0,04868
7	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,51м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м х0,51 - 3 шт)	100м3	0,027328
	Площадка під альтанку (підлога) Р=17,2 м, S=18,5 м2 (з бортом), розмір - 4,3х4,3 м		
8	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,185
9	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,172
10	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,185
11	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,185
12	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстилюючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,0185
	Влаштування дерев'яного каркасу альтанки		
13	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,2

14	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
15	Встановлення стійок, брус 150х150	1 м3	0,546
	Декоративна огорожа ДО-1, ДО-1(н).		
16	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
17	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т конструкцій	0,00048
18	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=60,5 м.п.	1 м3	0,1513
	Покрівля - 24,66 м2		
19	Виготовлення та встановлення маурлатів та крокв	1 м3	0,556
20	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,2466
21	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,2466
22	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (конькова планка)	100 м2 покриття	0,01323
23	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник)	100 м2 покриття	0,0457
	Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій		
14	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 14,556 м2, маурлати та крокви - 27,726 м2) 42,282 м2 - не змонтованих	10м3	0,1098
15	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 39,662 м2 - змонтованих	10м3	3,9662
	Альтанка Тип 1 (поз. 2.2 ГП) S=28.9 м2 (розмір 3,8х3,6 м)		
	Фундаменти		
16	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,61м - 1 шт; Фм-2 0,8х0,8х0,4х0,35х0,61 - 3 шт)	100м3	0,00976
17	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1т	0,04868
18	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-068	100м2	0,0045
19	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0045
20	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-1 0,4мх0,4мх0,1м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м - 3 шт)	1 м3	0,226
21	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1 т	0,04868
22	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,51м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м х0,51 - 3 шт)	100м3	0,027328
	Площадка під альтанку (підлога) Р=17,2 м, S=18,5 м2 (з бортом), розмір - 4,3х4,3 м		
23	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,185
24	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,172
25	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,185
26	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,185
27	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстилюючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,0185
	Влаштування дерев'яного каркасу альтанки		

28	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,2
29	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
30	Встановлення стійок, брус 150х150	1 м3	0,546
Декоративна огорожа ДО-1, ДО-1(н).			
31	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
32	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т конструкцій	0,00048
33	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=60,5 м.п.	1 м3	0,1513
Покрівля - 24,66 м2			
34	Виготовлення та встановлення маурлатів та крокв	1 м3	0,556
35	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,2466
36	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,2466
37	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (конькова планка)	100 м2 покриття	0,01323
38	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник)	100 м2 покриття	0,0457
Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій			
39	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 14,556 м2, маурлати та крокви - 27,726 м2) 42,282 м2 - не змонтованих	10м3	0,1098
40	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 39,662 м2 - змонтованих	10м3	3,9662
Альтанка Тип 2 (поз. 2.3 ГП) S=34.4 м2 (розмір 3,8х3,6 м)			
Фундаменти			
41	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-3 0,4*0,4*0,61- 3 шт)	100м3	0,003904
42	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1т	0,05772
43	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	100м2	0,0107
44	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0107
45	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-3 0,4х0,4х0,51 -4 шт)	1 м3	0,064
46	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1 т	0,05772
47	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-3 0,4мх0,4мх0,51м - 4 шт)	100м3	0,0032
Площадка під альтанку (підлога) Р=15,4 м, S=18,79 м2 (з бортом), розмір - 4,73х1,38х3,75 м			
48	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,1879
49	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,154
50	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,13
51	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,13
52	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,013
Влаштування дерев'яного каркасу альтанки			
53	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,08

54	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
55	Встановлення стійок, брус 180х180, L=(2,7+2,2)х 2=9,8 м.п.	1 м3	0,318
Декоративна огорожа ДО-2, ДО-2 (н), ДО-3			
56	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
57	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т конструкцій	0,00072
58	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=16,65+64,6=81,25м.п	1 м3	0,203125
Покрівля - 11,7 м2			
59	Виготовлення та встановлення маурлатів та крокв	1 м3	0,48
60	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,117
61	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,117
62	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,29
63	Улаштування дрібних покриттів (брандауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник, торцева планка)	100 м2 покриття	0,0609
Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій			
64	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 7,06 м2, маурлати, крокви - 22,152 м2) 29,212 м2 - не змонтованих	10м3	0,08024
65	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 26,612 м2 - змонтованих	10м3	2,6612
Альтанка Тип 2 (поз. 2.4 ГП) S=34.4 м2 (розмір 3,8х3,6 м)			
Фундаменти			
66	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-3 0,4*0,4*0,61- 3 шт)	100м3	0,003904
67	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1т	0,05772
68	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-068	100м2	0,0107
69	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0107
70	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-3 0,4х0,4х0,51 -4 шт)	1 м3	0,064
71	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1 т	0,05772
72	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-3 0,4мх0,4мх0,51м - 4 шт)	100м3	0,0032
Площадка під альтанку (підлога) Р=15,4 м, S=18,79 м2 (з бортом), розмір - 4,73х1,38х3,75 м			
73	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,1879
74	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,154
75	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,13
76	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,13
78	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,013
Влаштування дерев'яного каркасу альтанки			
79	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,08
81	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
82	Встановлення стійок, брус 180х180, L=(2,7+2,2)х 2=9,8 м.п.	1 м3	0,318
Декоративна огорожа ДО-2, ДО-2 (н), ДО-3			

83	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
84	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т	0,00072
85	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=16,65+64,6=81,25м.п	1 м3	0,203125
Покрівля - 11,7 м2			
86	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,48
87	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2	0,117
		поверхні ізоляції	
88	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,117
89	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,29
90	Улаштування дрібних покриттів (брандамуери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник, торцева планка)	100 м2	0,0609
		покриття	
Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій			
91	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 7,06 м2, маурлати, крокви - 22,152 м2) 29,212 м2 - не змонтованих	10м3	0,08024
92	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 26,612 м2 - змонтованих	10м3	2,6612
Альтанка Тип 2 (поз. 2.5 ГП) S=34.4 м2 (розмір 3,8х3,6 м)			
Фундаменти			
93	Копання ям для стовпів і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-3 0,4*0,4*0,61- 3 шт)	100м3	0,003904
94	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1т	0,05772
95	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	100м2	0,0107
96	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0107
97	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-3 0,4х0,4х0,51 -4 шт)	1 м3	0,064
98	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1 т	0,05772
99	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-3 0,4мх0,4мх0,51м - 4 шт)	100м3	0,0032
Площадка під альтанку (підлога) Р=15,4 м, S=18,79 м2 (з бортом), розмір - 4,73х1,38х3,75 м			
100	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,1879
102	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,154
103	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,13
104	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,13
105	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,013
Влаштування дерев'яного каркасу альтанки			
106	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,08
107	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
108	Встановлення стійок, брус 180х180, L=(2,7+2,2)х 2=9,8 м.п.	1 м3	0,318
Декоративна огорожа ДО-2, ДО-2 (н), ДО-3			
109	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
110	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т	0,00072
111	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=16,65+64,6=81,25м.п	1 м3	0,203125

	Покрівля - 11,7 м2		
112	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,48
113	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,117
114	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,117
115	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,29
116	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник, торцева планка)	100 м2 покриття	0,0609
	Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій		
117	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 7,06 м2, маурлати, крокви - 22,152 м2) 29,212 м2 - не змонтованих	10м3	0,08024
118	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 26,612 м2 - змонтованих	10м3	2,6612
	Громадська вбиральня		
	Вигріб вбиральні		
119	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі]	1000м3	0,008835
121	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,00465
122	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,61
123	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (діам 2,84х0,2м(н))	100м3	0,0122
124	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3 збірних залізобетонних конструкцій	0,0108
125	Установлення люка	1 шт	1,0
	Плита Пм-1		
126	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі]	1000м3	0,0008075
127	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,000425
128	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,154
129	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3 основи	0,57
130	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0248
	Підлога		
131	Протравлення нейтралізуючим розчином (ґрунтування)	100 м2 поверхні	0,0616
132	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0,0616
133	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати /середня товщ 50 мм/	100 м2 стяжки	0,0616
134	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0616
	Стіни		
135	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 мурування	4,5

136	Улаштування поясів в опалубці	100 м3 залізобетону в ділі	0,0003
137	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100 шт збірних конструкцій	0,04
138	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,239
139	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін механізованим способом	100 м2 поверхні штукатурення	0,239
140	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,095
141	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні полівінілацетатне	100 м2 поверхні фарбування	0,239
142	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,18
143	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,097
144	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100м2	0,097
145	Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатурення	0,021
146	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,16
147	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100м2	0,021
Вимощення			
148	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,23886
149	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,213
150	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,192
151	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,192
152	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,0192
Прорізи			
153	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,041
154	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,122
155	Установлення і кріплення наличників	100 м коробок блоків	0,056
156	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2	100м2	0,0096
Покрівля			
157	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0785
158	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зав'язками з арматури	1 т	0,002943
159	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,21
160	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,126
161	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,126
162	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,126

163	Збирання карнизів	100 м2 покрівлі, розгорненої поверхні карниза, фронтонів	0,042
164	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,042
165	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	0,1408
Водостічна система			
166	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,042
167	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,02
Сантехнічні роботи			
168	Установлення унітазів з краном змивним	10 комплектів	0,1
169	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,3
Вентиляція			
170	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100 м трубопроводу	0,034
171	Установлення ґрат	1 ґрата	1,0
2-1-2 - Благоустрій території			
Земляні роботи			
1	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм (0,22м 6 м (борт)+4 м2(покриття))	100м2	0,0532
2	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (0,22м 576 м (борт) + 982,6 м2(покриття))	100м2	11,127
Установлення бортових каменів			
3	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	2,05
4	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,54
5	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	1,06
6	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	100 м	5,22
Тип I (паркувальний майданчик)			
7	Улаштування шару основи товщиною шару 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником, при ширині укладання 12,5 м	1000 м2 основи	0,222
Тип II (доріжки пішохідні)			
8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	3,41
9	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-3,41
10	Улаштування покриття пішохідних доріжок, площадок та тротуарів з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,341
Тип III (майданчики зона)			
11	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	4,156
12	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-4,156
13	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 8 см)	100м2	4,156
14	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-4,156
Тип IV (майданчик)			
15	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 13 см)	100м2	0,04
16	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	0,04
17	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,04

18	Улаштування плит залізобетонних	100м3	0,006
	Огорожа території(h= 1.2 м, L=10 м)		
19	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по металевих стовпах	100м	0,1
	2-1-3 - Встановлення устаткування та обладнання		
	Дитячий ігровий комплекс, гойдалка на два сидіння, карусель, піраміда, ігрова панель, спортивний комплекс		
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0997
2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04024
3	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,845
4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,04101
5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	3,0
6	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	3,0
	Мангал (5 шт.)		
7	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,004
8	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,004
9	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,4
	Стіл для альпанок з лавами , лавка вулична (7 шт.) та урни (9 шт.)		
10	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,02595
11	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00084
12	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,579
13	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,01931
14	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,88
	Стенд пожежний (1 шт.)		
15	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0014
16	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0001
17	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,03
18	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,001
19	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	100шт	0,04
	Сіті -лайт (1500_1000 мм) (4 шт.)		
20	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,01152
21	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00216
22	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,216
23	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,0072
24	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	100шт	0,16
	Інформаційний стенд "Лісовичок" (1 шт.)		
25	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,002
26	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00038
27	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,0375
28	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,00125
29	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду)	100шт	0,04
	Пізнавальні соти (1050 x1900 мм) (1 шт)		

30	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,001
31	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00019
32	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,01875
33	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,00063
34	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду)	100шт	0,04

Підсумкова відомість ресурсів
по об'єкту «Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 1 кварталу 38 Шосткинського лісництва Шосткинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 771,30	-	-	-	-	
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,20	-	-	-	-	
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	85,96	-	-	-	-	
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-	
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	40,35	-	-	-	-	
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,40	-	-	-	-	
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальноновиробничих витратах	люд.год.	359,95	-	-	-	-	
8		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	3 257,56	-	-	-	-	
9		Середній розряд робіт	розряд	3,20	-	-	-	-	
II. Будівельні машини та механізми									

1	*КБМ 234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш.год	45,03488	-	-	-	-	-
2	*КБМ 212-1560	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	1,225722	-	-	-	-	-
3	*КБМ 206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	14,346846499	-	-	-	-	-
4	*КБМ 204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	27,275586	-	-	-	-	-
5	*КБМ 205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	8,778600761	-	-	-	-	-
6	*КБМ 212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	0,01064	-	-	-	-	-
7	*КБМ 212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,3875	-	-	-	-	-
8	*КБМ 202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	3,002	-	-	-	-	-
9	*КБМ 212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,32634	-	-	-	-	-
10	*КБМ 204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	11,646712	-	-	-	-	-
11	*КБМ 211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	1,2906	-	-	-	-	-
12	*КБМ 204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	2,09802	-	-	-	-	-
		Разом:	грн.	-	-	-	-	-	-
III. Механізований інструмент									
1	*КБМ 211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	2,772018					
2	*КБМ 270-117	Вібратори глибинні	маш.год	3,238307					
3	*КБМ 200-61	Гайковерт пневматичний	маш.год	6,6144					
4	*КБМ 270-115	Дрилі електричні	маш.год	16,805684					
			маш.год	0,108208					

5	*КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні							
6	*КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	4,530331					
7	*КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	57,30406					
8	*КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	3,3084					
9	*КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	4,311055					
10	*КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	0,78116					
11	*КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,22673					
12	*КБМ209-1500	Ямокопачі	маш.год	0,07					
IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції									
1	*С111-155-1-1	Анкер	шт	7,9968	-	-	-	-	
2	*С111-1181-2	Арматура 12 А400 (208,4 м) 1м=0,888кг	т	0,1857	-	-	-	-	
3	*С111-1181-2	Арматура 12 А400 (60,1м) 1м=0,888кг	т	0,0533	-	-	-	-	
4	*С111-1181-2-2	Арматура 6 А240 (20,3 м.п.) , 1 м.п. - 0,222 кг	т	0,0203	-	-	-	-	
5	*С111-1181-2-2	Арматура 8 А240 (16,02 м) 1 м. п. - 0,222 кг	т	0,00632	-	-	-	-	
6	С111-2016-4	Атмосферостойка силіконова фарба Ceresit СТ 48	л	7,8	-	-	-	-	
7	*С111-860-1	Бітумна черепиця	м2	111,59	-	-	-	-	
8	*С111-1880-4-Б8	Блок віконний 800х600 мм	шт	2,0	-	-	-	-	
9	С123-199	Блоки дверні в комплекті з фурнітурою (металеві двері Straj PROOF Techno Door 950х2040 мм з нержавіючим порогом)	м2	4,1	-	-	-	-	
10	С111-1904	Болт анкерний 10х200	шт	116,0	-	-	-	-	

11	C111-1904	Болт анкерний 10х200 (8 шт на 1 мангал)	шт	40,0	-	-	-	-
12	*C111-1381-1-Б5	Болт М10х65	шт	26,0	-	-	-	-
13	C112-25	Брус струганий 150 50 мм	м3	0,22	-	-	-	-
14	C112-23	Брус струганий 150х100 мм (12,36 м)	м3	0,585	-	-	-	-
15	C112-23	Брус струганий 150х100 мм (6,22 м)	м3	0,3948	-	-	-	-
16	C112-23	Брус струганий 150х150 мм	м3	1,146285	-	-	-	-
17	C112-23	Брус струганий 180х180 мм	м3	1,0017	-	-	-	-
18	C112-23	Брус струганий 50х50 мм	м3	1,925	-	-	-	-
19	C112-23	Брус струганий 50х50 мм (39,93 м)	м3	0,942	-	-	-	-
20	C111-684	Вагонка європрофіль безшовна натуральна дерев'яна	1000м2	0,0064785	-	-	-	-
21	*C111-223-2	Вогнебіозахист Страж-2 БС-13 безбарвний (2 л на 4 м2 в два шари) - або аналог	л	98,36	-	-	-	-
22	C142-10-2	Вода	м3	38,716239796	-	-	-	-
23	C130-1156	Воронка ринви PROFiL 90 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
24	*C12-СКАТ-Г11	Гайка М10	шт	26,0	-	-	-	-
25	*C12-СКАТ-Г11	Гайка М14	шт	128,0	-	-	-	-
26	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=0,58 м - 16 шт), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,0183	-	-	-	-
					-	-	-	-

27	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=0,58 м - 40 шт), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,01222	-	-	-	-
28	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=135,4 мм), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,0769	-	-	-	-
29	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0001394	-	-	-	-
30	C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,001434	-	-	-	-
31	C1421-9603	Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	153,9327875	-	-	-	-
32	C113-1489	Грибок каналізаційний 160 мм зовнішній	шт	1,0	-	-	-	-
33	C1113-31	Ґрунтовка ХС-068 червоно-коричнева	т	0,00065349	-	-	-	-
34	C111-874	Дорожня арматурна сітка 100x100 мм, товщ. 8 мм	м2	4,0	-	-	-	-
35	C112-52	Дошка 100x30 мм для суцільної обрешітки	м3	0,11	-	-	-	-
36	*C111-1896-1-Б9-5	Дошка обрізна з хвойних порід 25x150	м3	0,066	-	-	-	-
37	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01406704	-	-	-	-
38	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,40674	-	-	-	-
39	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,05856896	-	-	-	-
40	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00190414	-	-	-	-
41	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,002708283	-	-	-	-
42	*C1000-6	Еластичний водостійкий шов (1-6 мм)Ceresit CE 40 Aquastatic	кг	6,5	-	-	-	-
					-	-	-	-

43	C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,000733	-	-	-	-
44	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм	т	0,00513988	-	-	-	-
45	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0007809	-	-	-	-
46	C111-1761	Євроруберойд Еласт-ПЕ-4.0 (2+2+1,8+0,8) 0,2	м2	4,95	-	-	-	-
47	C113-1494	Заглушка ринви права та ліва PROFiL 90 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
48	C1555-255	Імпрегнат Vidaron (1 л на 5 м2)	л	31,9448	-	-	-	-
49	*C1416-8687-2	Камені бортові, БР 100.30.18/15	шт	54,0	-	-	-	-
50	*C1416-8687-1	Камені бортові, БР100.20.6	шт	522,0	-	-	-	-
51	*C1416-8687-1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	103,3	-	-	-	-
52	K58-5521-Л012	Кільця КС24.6 залізобетонні	шт	2,0	-	-	-	-
53	*C1000-4-1	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus (або аналог)	кг	149,032	-	-	-	-
54	C113-2236	Коліно каналізаційне 110х45	шт	2,0	-	-	-	-
55	C113-985	Коліно труби PROFiL 60° 75 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
56	*C111-1723-1	Конькова планка для бітумної черепиці	м	13,86	-	-	-	-
57	*C111-1723-1	Крапельник для бітумної черепиці	м	91,59	-	-	-	-
58	C1111-79	Кронштейн ринви металевий PROFiL 90 мм графіт	шт	7,0	-	-	-	-
59	C1111-79		шт	3,0	-	-	-	-

60	C111-1776-П1	Кронштейн труби металевий PROFiL L=100 мм D=75 мм графіт Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	7,0	-	-	-	-
61	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,091116	-	-	-	-
62	C111-1844-1	Кутник ПВХ перфорований з сіткою Masterplast THERMOMASTER 100x150 мм	м	26,78	-	-	-	-
63	C1551-20-СП	Кутник перфорований Kolchuga рівносторонній 60х60х80 мм 2,5 мм	шт	80,0	-	-	-	-
64	C113-753	Люк каналізаційний Lyukopt полімерпісчаний садовий малий 340x105 мм, зелений	шт	1,0	-	-	-	-
65	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,029988	-	-	-	-
66	C111-196	Мастика бітумно-каучукова для покрівлі (1 кг на 1 м2)	кг	114,47	-	-	-	-
67	C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	52,7812	-	-	-	-
68	C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт (33.3 м3 на 1000 м2 при товщині 30 мм)	м3	14,525	-	-	-	-
69	*C1550-38-1-Б7	Монтажна піна	л	0,91952	-	-	-	-
70	C113-1494	Муфта ринви PROFiL 90 мм коричневий	шт	1,0	-	-	-	-
71	C113-985	Накінецьник (злив), діаметром 82 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
72	C126-1237	Настінна вішалка із нержавіючої сталі на 5 гачків	шт	1,0	-	-	-	-
73	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,0354	-	-	-	-
74	K58-2821-554	Перемички з/б марки 2ПБ 13-1п	шт	4,0	-	-	-	-
75	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,1294	-	-	-	-

76	C1421-10634	Пісок природний, рядовий (4,657 м3 на 1000 м2 при товщині ФЕМ 40 мм)	м3	2,032	-	-	-	-
77	C1600-19	Плита OSB-3 10x1250x2500 мм Kronospan вологостійка	м2	86,102	-	-	-	-
78	C123-470	Плита OSB-3 2500 1250 12	м2	13,23	-	-	-	-
79	C1426-11789	Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм без фаски (двокольорова (капучино/платина/єверест/нуар/палермо/інша) для пішохідних доріжок Тип 2 (колір обирає Замовник)	м2	436,572	-	-	-	-
80	*C1426-11789-1-БЕ	Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм без фаски, для підлоги альтанок та вбиральні (колір обирає Замовник)	м2	20,1024	-	-	-	-
81	C111-283	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 300x300x13 мм	м2	6,28	-	-	-	-
82	C111-283	Плитки керамічні для стін гладкі неглазуровані, розмір 300x600 (308x608, 598x1198, 598x598). Малюнок плитки обирає замовник.	м2	18,2	-	-	-	-
83	C111-1720	Плівка поліетиленова 150 мкм	м2	17,71	-	-	-	-
84	C111-1720	Плівка поліетиленова 3x100 м Планета Пластик 200 мк прозорий	м2	4,6	-	-	-	-
85	C123-350	Плінтус стельовий 35x35	м	14,22	-	-	-	-
86	C126-1237	Поручень з опорою 700x700 фарбований (колір білий) (комплект з кріпінням)	шт	1,0	-	-	-	-
87	C126-1237	Поручень підйомний 700x230 фарбований (колір білий) (комплект з кріпінням)	шт	1,0	-	-	-	-
88	C111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм (0,5 м - 9 шт.) 1м=0,617кг	т	0,002943	-	-	-	-
89	C111-1066	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 4 мм (400x400 мм - 4 шт), 1 м2 - 31,4 кг	т	0,10646	-	-	-	-
90	C111-1807	Профнастил НС-57 (незйомна опалубка)	м2	11,2	-	-	-	-
					-	-	-	-

91	C130-602	Решітка FLOOR шліфована 17x17 Kratki	шт	1,0	-	-	-	-
92	C126-1310	Ринва водостічна PROFiL 90 мм 3м графіт	м	4,4	-	-	-	-
93	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,190175	-	-	-	-
94	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,33252	-	-	-	-
95	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,36089	-	-	-	-
96	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0003288	-	-	-	-
97	C111-1481-П	Саморіз універсальний 3,5x40 мм з потайною головкою цинк жовтий (240 шт), 1 шт - 1,55 гр	т	0,000372	-	-	-	-
98	*C1000-5-1-БВ	Ceresit СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча (200 г на 1 м2)	л	16,752	-	-	-	-
99	C111-2014-7	Ceresit СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча (200 г на 1 м2)	л	1,232	-	-	-	-
100	*C126-1232-1	Секція огорожі зі стовпами (5 секцій, 6 стовпів)	комплект	5,0	-	-	-	-
101	C113-1494	Сидіння для унітаза	шт	1,0	-	-	-	-
102	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,66203	-	-	-	-
103	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм (L=50 мм)	т	0,00312	-	-	-	-
104	C111-2010-1	Суміш для укладання блоків Ceresit СТ 21 (або аналог)	кг	112,5	-	-	-	-
105	C1424-11615	Суміші бетонні С 20/25	м3	0,03045	-	-	-	-
106	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,186	-	-	-	-

107	C1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	8,94546	-	-	-	-
108	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	31,3722	-	-	-	-
109	C111-1723	Торцева планка для бітумної черепиці	м	91,81	-	-	-	-
110	C113-11	Труба водостічна PROFiL 75 мм 3 м графіт	м	2,08	-	-	-	-
111	C121-784	Труба профільна 160x160x4 мм (10 шт по 300 мм - згідно креслення). 1 м.п - 19,84 кг	т	0,04842	-	-	-	-
112	C121-784	Труба профільна 180x180x5 (4 шт по 300 мм - згідно креслення). 1 м.п - 27,55 кг	т	0,1014	-	-	-	-
113	C113-1451-2	Труби каналізації ПВХ діаметром 110x2,7 мм	м	3,39	-	-	-	-
114	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00005754	-	-	-	-
115	C130-904	Унітаз "Пеньок" Коричневий (UNK-00551)	шт	1,0	-	-	-	-
116	C1113-247	Фарба гумова універсальна Farbex Графіт т (400 г/м2 - в два шари)	кг	3,88	-	-	-	-
117	C111-1904	Хомут з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=110 мм	шт	3,0	-	-	-	-
118	C113-1858	Хрестики пластикові	шт	120,0	-	-	-	-
119	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,003648	-	-	-	-
120	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,001568684	-	-	-	-
121	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,002995916	-	-	-	-
122	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,01938264	-	-	-	-
					-	-	-	-

123	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,006779	-	-	-	-	
124	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,0009	-	-	-	-	
125	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0x20 мм	т	0,00120224	-	-	-	-	
126	*C12-СКАТ-Г11	Шайба М10 (збільшена)	шт	26,0	-	-	-	-	
127	*C12-СКАТ-Г11	Шайба М12 (збільшена)	шт	80,0	-	-	-	-	
128	*C12-СКАТ-Г11	Шайба М14 (збільшена)	шт	48,0	-	-	-	-	
129	C1115-2812	Шлакоблок розміром 190x190x390	м3	4,46	-	-	-	-	
130	*C111-1381-1-Б5	Шпилька М14x170	шт	64,0	-	-	-	-	
131	C111-2010-3	Штукатурка Ceresit цементна (витрати 1,7 кг/1 мм/1м2/	кг	164,9	-	-	-	-	
132	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24 (1,3 кг/кв.м/1 мм)	кг	310,7	-	-	-	-	
133	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001845	-	-	-	-	
134	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	1,357	-	-	-	-	
135	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,20545612	-	-	-	-	
136	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0216	-	-	-	-	
		Разом:	грн.	-	-	-	-	-	
V. Устаткування									
1	*130-433	Вогнище металеве (кострище), h=555 мм, d= 1520мм, труба 40x40x2, труба 20x20x2, лист сталевий 5 мм.	шт	1,0	-	-	-	-	
					-	-	-	-	

2	*130-433	Гойдалка SW1-20-C-L URBAN Monkeys LLC, IGZS00 / IGZS50, 3160 1745 2350, Гойдалка на два сидіння (1 звичайне + 1 сидіння "Люлька") висотою 2000мм. Перекладина та стійки діаметром 89мм. Гойдалки оснащені надійними кріпленнями підвісів. Всі елементи фіксуються надійним болтовим з'єднанням	шт	1,0	-	-	-	-
3	*1412-845	Дитячий ігровий комплекс UNO-44 URBAN Monkeys LLC, UUG044, 5440 3750 2890, Ігровий комплекс з гірками, пожежним спуском, драбинкою, пандусом, містком, тунелем та ігровою панеллю. Висота платформ 900 і 1200мм, гірки Н-900 і 1200мм Матеріали: метал, пластик HDPE, НЖ AISI 304 2 мм, канат армований 16мм, тунель поліетилен, підлога - вологостійкий ламінований фанерний лист	шт	1,0	-	-	-	-
4	*130-433	Ігрова панель - OXO , IPP00 Матеріал: пластик HDPE	шт	1,0	-	-	-	-
5	*130-433	Інформаційний стенд "Лісовичок"	шт	1,0	-	-	-	-
6	*130-433	Карусель з кермом НЖ URBAN Monkeys LLC IKRA90, 1490 1490 730 (матеріали: метал, сидіння виготовлені з HDPE 15мм, основа - вологостійкий ламінований фанерний лист)	шт	1,0	-	-	-	-
7	*1412-845	Лавка вулична без спинки "Urbanism" Лофт URB.SM.02-4 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Сидіння: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1800 ммШирина: 550 ммВисота: 450 мм). Для встановлення на дитячому майданчику.	шт	2,0	-	-	-	-
8	*1412-845	Лавка вулична з спинкою Лофт URB.SM.02-1 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Сидіння: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1800 ммШирина: 550 ммВисота: 450 мм). Для встановлення на дитячому майданчику.	шт	5,0	-	-	-	-

9	*130-433	Мангал, 1160x600x1038, труба 40x40x2, труба 20x20x2, лист сталевий 5 мм, плита гранітна 515x215	шт	5,0	-	-	-	-
10	*130-433	Пізнавальні соти (1050 x1900 мм), Матеріал: пластик HDPE	шт	1,0	-	-	-	-
11	*130-433	Піраміда Н=2700мм URBAN Monkeys LLC, KPM402, 2800 2800 2700 (матеріали: метал, канат армований 16мм)	шт	1,0	-	-	-	-
12	*130-433	Сіті-лайт (1500_1000 мм)	шт	4,0	-	-	-	-
13	*130-433	Сміттєвий бак Europ last пластиковий чорний 1100 л (ТОВ «ТПК» ВСВ-ГРУП»)	шт	1,0	-	-	-	-
14	*130-433	Спортивний комплекс 3 URBAN Monkeys LLC, SZK003, 3970 4050 2400 (В комплекс входять:рукохід 880мм- 1шт; шведська стінка 800мм - 1шт; навіс для пресу - 1шт; лава для пресу - 1шт; бруси приставні 1500мм - 1 пара; перекладина 1000мм - 2шт; перекладина 1500мм - 2шт. Фіксується надійним болтовим з'єднанням. Матеріал: метал, пластик HDPE)	шт	1,0	-	-	-	-
15	*130-433	Стенд пожежний відчищеного типу зі стаціонарним ящиком для піску (0,2куб) з вогнегасниками та інструментом	шт	1,0	-	-	-	-
16	*1412-845	Стіл URB-STM.04 + Лавка Лофт URB.SM.02-1 (2 шт)	компл	5,0	-	-	-	-
17	*1412-845	Урна "Urbanism" URB-UM.04-1 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком)	шт	9,0	-	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	34,3472	-	-	-	-
		Дизельне паливо	кг	114,8911	-	-	-	-
		Електроенергія	кВт.г.	225,7497	-	-	-	-
		Масильні матеріали	кг	9,330	-	-	-	-
		Гідравлічна рідина	кг	0,6408	-	-	-	-

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) **тверда**.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.3. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічної специфікації.

3.5. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова) (зі змінами) з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. № 1512 "Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану" ***(надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації)***.

3.6. При розробленні Договірної ціни можуть бути врахувати витрати на відрядження та перевезення працівників.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки - 186 989,00 грн без ПДВ:

- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва;
- кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

4. Вимоги до тендерної пропозиції:

4.1. Згода з умовами та вимогами, які визначені у технічній специфікації та гарантування їх виконання, у разі обрання його Переможцем даної закупівлі:

- виконання робіт, що є предметом закупівлі, з зазначеним переліком та обсягами робіт з урахуванням вимог викладених у цьому розділі до тендерної документації;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з застосуванням заходів захисту довкілля в тому числі після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).