

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
Послуги по влаштуванню магістральних трелювальних волоків
Вигодське надлісництво, у т.ч.:**

- Лот 1. Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку,
- Лот 2. Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку,
- Лот 3. Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку,
- Лот 4. Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку.

**Код ДК 021:2015: 77210000-5 – Лісозаготівельні послуги
Філії «Карпатський лісовий офіс»**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо послуг по влаштуванню магістральних трелювальних волоків складено на підставі локальних кошторисів на будівельні роботи по кожному окремо взятому об'єкту.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (послуг по влаштуванню трелювальних волоків у Вигодському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс») у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо послуг по влаштуванню трелювальних волоків.

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Очікувана вартість предмета закупівлі **Послуги по влаштуванню магістральних трелювальних волоків Вигодське надлісництво, у т.ч.:** Лот 1. Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, Лот 2. Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, Лот 3. Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, Лот 4. Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, Філії «Карпатський лісовий офіс, код ДК 021:2015: 77210000-5 – Лісозаготівельні послуги, становить **369 437,15** грн. без ПДВ (триста шістдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять сім грн 15 коп) з ПДВ **443 324,58** грн (чотириста сорок три тисячі триста двадцять чотири грн. 58 коп)

ЛОТ № 1

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 170 м. в кварталі 10, виділ 43,44,48 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва, Код ДК 021:2015: 77210000-5 – Лісозаготівельні послуги

Технічна специфікація

- Місце надання послуги:
 - лісовий фонд в кварталі 10, виділ 43,44,48 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».
- Строк надання послуг – до 31.12.2026 року.
- Дефектний акт.
- Локальний кошторис на будівельні роботи.
- Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

Лот № 1 - вартість послуг становить: 49 632 грн. 72 коп. без ПДВ.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування магістрального трелювального волоку протяжністю 170 м, квартал 10, виділи 43, 44, 48 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Ширина волоку 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,75 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 23 км	т	14	
2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	пнів	22	
3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	26	
4	Засипання підкорінних ям екскаватором	ям	48	
5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 3	м3	510	
6	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	680	

Влаштування магістрального трельовального волока протяжністю 170 м, квартал 10, виділи 43, 44, 48 Людавківського лісництва Вигодського надлісництва
76/2026

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на влаштування магістрального трельовального волока протяжністю 170 м, квартал 10, виділи 43, 44, 48 Людавківського лісництва Вигодського надлісництва
Магістральний трельовальний волок

Основа: Кошторисна вартість 42,85312 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,04242 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 15,12250 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "3 червня" 2026 р.

№ ц.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С331-8-1	Ширина волоку 4 м, середня глибина зняття грунту 0,75 м	т	14	397,46	397,46	5564,44	-	5564,44	-	-
2	КЕ1-197-2	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 23 км	100 пнів	0,22	7552,72	7552,72	1661,60	-	1661,60	9,6489	2,12
3	КЕ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного залізання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,26	12256,93	12256,93	3186,80	-	3186,80	15,6587	4,07
4	КЕ1-199-1	Корчування пнів у ґрунтах природного залізання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100м	0,48	4255,06	4255,06	2042,43	-	2042,43	5,4360	2,61
5	КЕ1-12-9	Засипання підпоринних ям екскаватором	1000м3	0,51	49228,63	49228,63	25106,60	-	25106,60	82,8915	32,07
6	КЕ1-145-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драпайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 3 Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	0,68	1784,76	1784,76	1213,64	-	1213,64	2,2801	1,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					38775,51	-	38775,51		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					38775,51 15122,50 3877,61 - - 42653,12		15122,50		42,42
		Всього по кошторису					42653,12				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					42,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15122,50				
Разом по главах 1-12:											
Настанова [4.38]		Кошторисний прибуток (П)					5816,33				
Настанова [4.39]		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)					1163,27				
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)					49632,72				
		Разом:					49632,72				
		Податок на додану вартість					9926,54				
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку					59559,26				

Філія «Карпатський лісовий офіс» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 59,55926 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування магістрального трельовального волока протяжністю 170 м, квартал 10, виділи 43, 44, 48 Людвигівського лісництва Вигодського надлісництва

Складений в поточних цінах станом на 3 червня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблі та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Магістральний трельовальний волок	42,65312	-	-	42,65312
		Разом по главі 2:	42,65312	-	-	42,65312
		Разом по главах 1-7:	42,65312	-	-	42,65312
		Разом по главах 1-8:	42,65312	-	-	42,65312
		Разом по главах 1-9:	42,65312	-	-	42,65312
		Разом по главах 1-12:	42,65312	-	-	42,65312
		Кошторисний прибуток (П)	5,81633	-	-	5,81633
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,16327	1,16327

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	48,46945 - 48,46945	- - -	1,16327 9,92654 11,08981	49,63272 9,92654 59,55926

ЛОТ № 2

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 440 м. в кварталі 20, виділ 22,13,26 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва, Код ДК 021:2015: 77210000-5 – Лісозаготівельні послуги

Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 20, виділ 22,13,26 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».
2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 року.
3. Дефектний акт.
4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва

Лот № 2 - вартість послуг становить : 155 921 грн. 90 коп. без ПДВ.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування магістрального трелювального волока протяжністю 440 м, квартал 20, виділи 22, 13, 26 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ширина волоку 4 м, середня глибина зняття ґрунту 1,1 м Корчування пнів у ґрунтах природного залягання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	пнів	100	
2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	70	
3	Засипання підкорінних ям екскаватором	ям	170	
4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 3	м3	1936	
5	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	1760	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на влаштування магістрального трельовального волока протяжністю 440 м, квартал 20, виділи 22, 13, 26 Любківського лісництва Вигодського надлісництва
Магістральний трельовальний полот

Основа
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

133,99538 тис. грн
0,15562 тис.люд.год
55,46742 тис. грн
2,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "3 червня" 2026 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.				Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	в тому числі зар- плати	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	в тому числі зар- плати	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	на одини- цю	всього
1	КБ1-197-2	Ширина волоку 4 м, середня глибина зняття грунту 1,1 м	100 пнів	1	7552,72	7552,72	3439,10	7552,72	-	7552,72	3439,10	-	9,6489
2	КБ1-197-3	Корчування пнів у грунті природного залізання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,7	12256,93	12256,93	5581,13	8579,85	-	8579,85	3906,79	-	15,6587
3	КБ1-199-1	Корчування пнів у грунті природного залізання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100м	1,7	4255,06	4255,06	1937,52	7233,60	-	7233,60	3293,78	-	5,4360
4	КБ1-12-9	Засилання підкорінь ям екскаватором	1000м3	1,936	49228,63	49228,63	22416,03	95306,63	-	95306,63	43397,43	-	62,8915
5	КБ1-145-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 3	1000м2	1,76	1784,76	1784,76	812,68	3141,18	-	3141,18	1430,32	-	2,2801
Разом прямі витрати по кошторису					-	-	-	-	-	121813,98	55467,42	-	155,62
Разом будівельні роботи, грн.					-	-	-	-	-	121813,98	55467,42	-	155,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					55467,42 12181,40 - - 133995,38				
		Всього по кошторису					133995,38				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					155,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55467,42				
Разом по главах 1-12:											
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)						18272,1				
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)						3654,42				
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)						155921,9				
	Разом:						155921,9				
	Податок на додану вартість						31184,38				
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку						187106,28				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування магістрального трельовального волока протяжністю 440 м, квартал 20, виділи 22, 13, 26 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва

Складений в поточних цінах станом на 3 червня 2026 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Магістральний трельовальний волок	133,99538	-	-	133,99538
		Разом по главі 2:	133,99538	-	-	133,99538
		Разом по главах 1-7:	133,99538	-	-	133,99538
		Разом по главах 1-8:	133,99538	-	-	133,99538
		Разом по главах 1-9:	133,99538	-	-	133,99538
		Разом по главах 1-12:	133,99538	-	-	133,99538
		Кошторисний прибуток (П)	18,27210	-	-	18,27210
		Настанова [4.38]	-	-	3,65442	3,65442
		Настанова [4.39]	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	152,26748	-	3,65442	155,92190
		Податок на додану вартість	-	-	31,18438	31,18438
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	152,26748	-	34,83880	187,10628

ЛОТ № 3

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 345 м. в кварталі 20, виділ 13 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва, Код ДК 021:2015: 77210000-5 – Лісозаготівельні послуги

Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 20, виділ 13 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».
 2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 року.
 3. Дефектний акт.
 4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
 5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва
- Вартість послуг становить: 107 774 грн. 05 коп. без ПДВ.**

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування магістрального трелювального волоку протяжністю 345 м, квартал 20, виділ 13 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Ширина волоку 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,8 м			
1	Перевезення устаткування та будівельних машин автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 25 км	т	14	
2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	пнів	133	
3	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	35	
4	Засипання підкорінних ям екскаватором	ям	168	
5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 3	м3	1104	
6	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	1380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	1,38	1784,76	1784,76	2462,97	-	2462,97	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			-	812,68	84198,45	-	84198,45	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					84198,45		84198,45		100,02
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					35651,23				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8419,88				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					92618,33				
		- - - - -									
		Всього по кошторису					92618,33				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					100,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35651,23				
Разом по главах 1-12:											
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)						12629,77				
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)						2525,95				
	Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І)						107774,05				
	Разом:						107774,05				
	Податок на додану вартість						21554,81				
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку						129328,86				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування магістрального трельовального волока протяжністю 345 м, квартал 20, виділ 13 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва

Складений в поточних цінах станом на 3 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Магістральний трельовальний волок Разом по главі 2: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	92,61833 92,61833 92,61833 92,61833 92,61833 12,62977 -	- - - - - -	- - - - - 2,52595	92,61833 92,61833 92,61833 92,61833 92,61833 12,62977 2,52595

1	2	3	4	5	6	7
	Разом		105,24810	-	2,52595	107,77405
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	21,55481	21,55481
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	105,24810	-	24,08076	129,32886

ЛОТ № 4

Послуги по влаштуванню магістрального трелювального волоку, протяжністю 240 м. в кварталі 13, виділ 27,28 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва, Код ДК 021:2015: 77210000-5 – Лісозаготівельні послуги

Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд в кварталі 13, виділ 27,28 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».
 2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 року.
 3. Дефектний акт.
 4. Локальний кошторис на будівельні роботи.
 5. Зведений кошторис розрахунку вартості об'єкта будівництва
- Вартість послуг становить: 56 108 грн. 48 коп. без ПДВ.**

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування магістрального трелювального волоку протяжністю 240 м, квартал 13, виділи 27, 28 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Ширина волоку 4 м, середня глибина зняття ґрунту 0,75 м			
1	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	пнів	9	
2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	34	
3	Засипання підкорінних ям екскаватором	ям	43	
4	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 3	м3	720	
5	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	м2	960	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на влаштування магістрального трельовального волока протяжністю 240 м, квартал 13, виділи 27, 28 Любимківського лісництва Вигодського надлісництва
Магістральний трельовальний волок

Основа:
«решення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

48,21823 тис. грн
0,056 тис. люд. год
19,95994 тис. грн.
2,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "3 червня" 2026 р.

№ п.п.	Об'єдну- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
											в тому числі зар- ботної плати	в тому числі зар- ботної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-197-2	Ширина волоку 4 м, середня глибина зняття грунту 0,75 м	100 пнів	0,09	7552,72	7552,72 3439,10	679,74	-	679,74 309,52	-	9,6489	0,87
2	КБ1-197-3	Корчування пнів у ґрунтах природного зализання екскаватором з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	100 пнів	0,34	12256,93	12256,93 5581,13	4167,36	-	4167,36 1897,58	-	15,6597	5,32
3	КБ1-199-1	Засипання підкорінних ям екскаватором	100ям	0,43	4255,06	4255,06 1937,52	1829,68	-	1829,68	-	-	2,34
4	КБ1-12-9	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драплайн" або "зворотна полата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,72	49228,63	49228,63 22416,03	35444,61	-	35444,61 16139,54	-	5,4360	45,28
5	КБ1-145-3	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2	0,96	1784,76	1784,76 812,68	1713,37	-	1713,37	-	82,8915	2,19
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	43834,76	-	780,17	-	2,2601	-
		Разом будівельні роботи, грн.					43834,76	-	43834,76			56,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					19959,94 4383,47 48218,23				
		Всього по кошторису					48218,23				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					56,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19959,94				
Разом по главах 1-12:											
Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)						48218,23				
Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (AB)						6575,21				
	Разом (гл. 1-12 + П + AB + Р + І)						1315,04				
	Разом:						56108,48				
	Податок на додану вартість						56108,48				
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку						11221,7				
							67330,18				

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Влаштування магістрального трельовального волока протяжністю 240 м, квартал 13, виділи 27, 28 Людвиківського лісництва Вигодського надлісництва

Складений в поточних цінах станом на 3 червня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		Магістральний трельовальний волок	48,21823	-	-	48,21823
		Разом по главі 2:	48,21823	-	-	48,21823
		Разом по главах 1-7:	48,21823	-	-	48,21823
		Разом по главах 1-8:	48,21823	-	-	48,21823
		Разом по главах 1-9:	48,21823	-	-	48,21823
		Разом по главах 1-12:	48,21823	-	-	48,21823
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	6,57521	-	-	6,57521
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,31504	1,31504
1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом	54,79344	-	1,31504	56,10848
		Податок на додану вартість	-	-	11,22170	11,22170
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	54,79344	-	12,53674	67,33018

IV. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі послуг по влаштуванню магістральних трелювальних волоків
Вигодського надлісництва,
Код ДК 021:2015: 77210000-5 – Лісозаготівельні послуги**

1. Визначення та терміни

Трелювальний волок – це спеціально облаштована тимчасова дорога в лісі або поза його межами, призначена для переміщення спиляних дерев (трелювання) від місця заготівлі до місця навантаження. Він є ключовим елементом лісозаготівельних робіт, що забезпечує транспортування деревини.

Призначення: Транспортування колод та сортиментів деревини від лісосіки до тимчасових складів, доріг загального користування або залізничних станцій.

Облаштування: Для зменшення пошкодження ґрунту та підвищення ефективності трелювання, волоки часто облаштовують, роблячи їх ширшими, з ущільненим покриттям та дренажними системами.

Значення: Трелювальні волоки відіграють важливу роль у лісогосподарській діяльності, забезпечуючи логістику та ефективне вивезення лісової сировини.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°, 15-35°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

2. Основні характеристики та вимоги до трелювального волоку

Призначення: Забезпечує переміщення деревини за допомогою трелювальної техніки, мінімізуючи шкоду для ґрунту, рослинності та підросту.

Підготовка: Перед початком робіт волок ретельно очищають від дерев, чагарників та інших перешкод. Пеньки зрізають врівень із землею, а у вологих місцях ґрунт укріплюють настилом із гілок.

Влаштування: Під час прокладання волока дотримуються певних технологічних вимог, особливо на схилах. Наприклад, волоки бажано прокладати близько до горизонталей, а кут їхнього підйому має бути обмеженим.

Вплив на довкілля: Неправильне облаштування волоків може призвести до порушення ґрунтового покриву. Тому важливо застосовувати технології, що зменшують екологічний вплив, особливо в гірських лісах.

Техніка: На волоках можуть працювати як гусеничні, так і колісні трелювальні трактори. Сучасні колісні машини з шинами низького тиску вважаються більш маневреними та менше руйнують ґрунт.

Розміщення: Зазвичай волоки розташовують так, щоб трелювальному трактору не доводилося здійснювати багато маневрів по самій лісосіці. Це дозволяє зберегти молодий підріст та ґрунт.

V. Вимоги до надання послуг

До трелювальних волоків ставляться такі вимоги:

1. Дерева, підріст і підлісок на трелювальному волоці спилюються на рівні з поверхнею ґрунту.
2. Траса волоку вирівнюється (горби зрізуються, ями засипаються).
3. На заболочених ділянках трелювальні волоки вимощуються порубочними рештками.
4. Гілки, каміння, валіжник з волоків прибираються.
5. На схилах волоки повинні бути горизонтальними.

6. Ширина трелювального волоку повинна бути для гужового трелювання 3м в гірських умовах, 4м на поворотах.

Для тракторного трелювання – для тракторів класу 6-29 кН (МТЗ, ЮМЗ, Т-40) на 1м більше від ширини трактора, але не менше 3м в рівнинних умовах і 5м на схилах; для тракторів класу 30-60 кН (ДТ-75, Т-150, ТДТ-55) - 5м в рівнинних умовах і 7м на схилах.

Якщо трелювальний волок проходить біля крутояру, то відстань від крутояру до волока повинна бути на 1м більшою від глибини крутояру, але не меншою 2м. Між волоком і крутояром необхідно закопати стовпи через 2,5м, висотою над рівнем ґрунту 0,8м або залишити пеньки такої ж висоти.

7. Загальні вимоги:

- 7.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
- 7.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).
- 7.3. Під час виконання робіт з будівництва чи ремонту, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).